

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်
မြို့နယ်၊ အင်းယားဒေသရှိ မြေဧရိယာ (၃၄.၁၂)ဧက ကျယ်ဝန်းသော လုပ်ကွက်တွင် သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင်
(အလတ်စား) ထုတ်လုပ်ခြင်း စီမံကိန်း အတွက် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နိုင်မှု များအပေါ်

ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီမှ
တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်

IEE Report

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ

Revised Version III,
Issued Date, 10/11/2020

နိုဝင်ဘာလ ၁၀ရက်၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်

Project Proponent
MEHL
No. 189/191, Mahabandoola Road, Botataung Tsp,
Botataung PO 11161, Yangon , Myanmar
Tel; 01-397471, 397472 Fax; 01-397454
Email; sci.kyaukse@gmail.com , scfg.kyaukse@gmail.com

Third Party Consultant
Kaung Kyaw Say Engineering Co.,Ltd
No.31 Pinlone Yeikmon, Thingungyun Tsp, Yangon, Myanmar
Ph. 01-571284, 095183517
email: mgv@ytp.com.mm , kaungkyawsaymdoffice@gmail.com
www.kaungkyawsay.com

ယခုအစီရင်ခံစာအပေါ်တင်ပြချက်အကျဉ်းချုပ်။

ဤအစီရင်ခံစာမူရင်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့က မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်၊ ဆင်မင်းဘိလပ်မြေစက်ရုံ လုပ်ငန်းစုတို့၏အကျိုးတူစနစ်ဖြင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားကျေးရွာအနီး၊ မေမြို့ထင်းကြီး ဝိုင်းသစ်တောအတွင်းမြေဧရိယာ (၁၈၀) ဧကကျယ်ဝန်းသောလုပ်ကွက်တွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင်(စက်မှုတွင်းထွက်ကုန် ကြမ်း)ထုတ်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းကို သတ္တုတွင်းဥပဒေ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ မြန်မာပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့်အခြားသောဆက်စပ်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများတို့ နှင့်အညီအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်အတွက်စီမံကိန်းအတွက်တင်ပြခဲ့သည့်ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်မှုအစီရင်ခံစာ ဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါအဆိုပါအကျိုးတူလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကိုမူလကစီစဉ်ထားသည့်မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်၊ ဆင်မင်းဘိလပ် မြေစက်ရုံလုပ်ငန်းစုတို့၏အကျိုးတူစနစ်အစားမြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်သည်မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်အဖြစ်ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။

ထို့အပြင်သစ်တောဦးစီးဌာနမှလည်းမူလအဆိုပြုခဲ့သည့်မြေဧရိယာအနက်မှမြေဧရိယာ (၃၄. ၁၂) ဧကကိုသာလုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

ထို့ကြောင့်မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် MEHL သည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦး လွင်မြို့၊ နယ်၊ အင်းယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှိမြေဧရိယာ (၃၄. ၁၂) ဧကကျယ်ဝန်းသောမြေပေါ်တွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင် ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေအသစ်အရအလတ်စားထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်ပြန်လည်လျှောက် ထားပြီးဧရိယာနှင့်ကိုက်ညီသည့် IEE, EMP ရေးဆွဲရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည့်အတွက် ၂၅.၁၁.၂၀၁၉ နေ့စွဲပါအစီရင်ခံစာကို ပြင်ဆင်တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ယခုအစီရင်ခံစာသည်ထပ်မံပြင်ဆင်သည့် (Revised Version II) အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါသည်။

ဌာနဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်များနှင့်ပြန်လည်တင်ပြသည့်အစီရင်ခံစာများ။

ယခုအစီရင်ခံစာသည်

- (၁) ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့စွဲဖြင့် တတိယအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သောကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်က IEE Report ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာရေးသားတင်ပြခဲ့သည့် အပေါ်နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၅၃) သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်း ကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ၁၂-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့စွဲပါစာအမှတ်အစီအ- ၂/၉/(၅၉၁/ ၂၀၁၉) ဖြင့်ဌာန၏စီစစ်သုံးသပ်ချက်နှင့်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားချက်တို့အပေါ်လိုက် နာပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားမှုများနှင့်စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူကုမ္ပဏီအမည်ပြောင်းသည့်မှအစီရင်ခံစာအပေါ် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုများကိုပါတစ်ပေါင်းတည်းတင်ပြထားသည့်အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါသည်။
- (၂) အထက်ပါစက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ နေ့စွဲဖြင့်တင်ပြခဲ့သောအစီရင်ခံစာအပေါ်အမှတ် (၁) သတ္တုတွင်းလုပ် ငန်း၊ နေပြည်တော်၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်သောစာအမှတ် ၃၂၂/ဘောက်ဆိုင်/ ဦးပိုင်/EMP/ထလ-၂/၂၀၁၉ ပါညွှန်ကြားချက်အပေါ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်တင်ပြသည့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ (Final Version 25/11/2019) ဖြစ်ပါသည်။
- (၃) ယခုအစီရင်ခံစာသည် (Final Version 25/11/2019) အပေါ်ထပ်မံပြင်ဆင်သည့် (Revised Version II) အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါသည်။

ယခုအစီရင်ခံစာတွင် ပိုင်းပါရှိပြီး

အပိုင်း (က) သည်သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားချက်နှင့်ယင်းတို့အပေါ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ထားမှုများကို တင်ပြသည့်အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါသည်။

အပိုင်း(ခ)သည်မူလအစီရင်ခံစာအပေါ်ပင်ဆင်ရန်အကြံပြုထားသည့်အပိုင်းများတွင်မည်သို့ပြန်လည်ဖြည့်စွက်ထားသည်ကိုသိရှိစေရန်နှင့်စီမံကိန်းပေါ်ဆောင်သည့်အဖွဲ့အစည်းအမည်ပြောင်းခြင်းအပါအဝင်ပြင်ဆင်ထားရှိမှုများကိုတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါသဖြင့်ယခုအစီရင်ခံစာသည်ဦးစီးဌာန၏ညွှန်ကြားချက်အရ

(၁)နိုဝင်ဘာ၁၂ရက်၂၀၁၆ရက်စွဲဖြင့်မူလအစီရင်ခံစာ(IEE Report) နှင့်

(၂)စက်တင်ဘာ၁၂ရက်၂၀၁၉ နေ့စွဲဖြင့်ထပ်မံတင်ပြခဲ့သည့် (IEE Report) အစီရင်ခံစာနှင့်

(၃)စက်တင်ဘာ၁၂ရက်၂၀၁၉ နေ့စွဲဖြင့်ထပ်မံတင်ပြခဲ့သည့်(IEE Report)အစီရင်ခံစာအပေါ်ပြန်လည်ဖြည့်စွက်၊

လိုက်နာတင်ပြထားသည့် (Final Version 25/11/2019) နှင့်

(၄)အဆိုပါ (Final Version 25/11/2019) အစီရင်ခံစာအပေါ်ထပ်မံပြင်ဆင်ထားရှိသည့်(Revised Version II)

အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါသည်။

မာတိကာ

အစီရင်ခံစာအပိုင်း(က)

(၁) နေပြည်တော်၊ရုံးအမှတ်(၅၃)သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန၊ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏၁၂-၃-၂၀၁၉ရက်နေ့စွဲပါစာအမှတ်၊အီးအိုင်အေ-၂/၉/(၅၉၁/၂၀၁၉)ဖြင့်ဌာန ၏အစီရင်ခံစာအပေါ်စိစစ်သုံးသတ်ချက်နှင့်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားချက်တို့အပေါ်ဖြင့်ပေးပို့ခဲ့သည့်သဘောထားမှတ်ချက်၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ယင်းတို့အပေါ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ထားမှုများ။

(၂) နေပြည်တော်၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ အထွေထွေမန်နေဂျာ၏၂၀၁၉ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ၁၄ရက်နေ့စွဲပါစာအမှတ်၃၂၁၂/ဘောက်ဆိုက်/ဦးပိုင်/EMP/ထလ-၂/၂၀၁၉၏ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာအားပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်တင်ပြရန်ညွှန်ကြားချက်အပေါ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ထားမှုများ။

အစီရင်ခံစာအပိုင်း(ခ)

(မူလအစီရင်ခံစာအပေါ်ပြင်ဆင်တင်ပြထားရှိမှု)

- သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်နှင့်ယင်းအပေါ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ထားမှုများနှင့်စီမံကိန်းပေါ်ဆောင်သည့်အဖွဲ့အစည်းအမည်ပြောင်းခြင်းအပါအဝင်ပြင်ဆင်ထားရှိမှုများ။
- အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ အထွေထွေမန်နေဂျာ၏ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်ထပ်မံဖြည့်စွက်တင်ပြခြင်း။

နောက်ဆက်တွဲများ။

အစီရင်ခံစာအပိုင်း(က)

(၁) သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီရင်ခံစာ (IEE Report) အပေါ်သဘောထား မှတ်ချက်။

- ရည်ညွှန်းချက်။
- (၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၆-၆-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ အီးအိုင်အေ-၂/၉(၁၄၈၇/၂၀၂၀)။
 - (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ (၁၂-၃-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ အီးအိုင်အေ-၂/၉(၅၉၀/၂၀၁၉)။
 - (၃) အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ နေပြည်တော်၏ (၂၁-၃-၂၀၁၉) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၇၇၅/ဦးပိုင်/ထလ-၂/၂၀၁၉။
 - (၄) အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ နေပြည်တော်၏ (၁၄-၁၁-၂၀၁၉) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၃၂၁၂/ဘောက်ဆိုက်/ဦးပိုင်/EMP/ထလ-၂/၂၀၁၉။

(၂) သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏သဘောထားမှတ်ချက်၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ယင်းအပေါ် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ထားမှုများ။

နေပြည်တော်ရုံးအမှတ်(၅၃) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၏ ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ (IEE Report) အပေါ်သဘောထား မှတ်ချက်
လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားချက်များအပေါ် ကုမ္ပဏီဘက်မှလိုက်နာဆောင်ရွက် ထားချက်များ
ရည်ညွှန်းချက်။

- (၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၆-၆-၂၀၂၀)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊အီးအိုင်အေ-၂/၉(၁၄၈၇/၂၀၂၀)။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနရုံး၏ ရည်ညွှန်းချက်ပါစာအရပေးပို့လာသည့် သဘောထား မှတ်ချက်အပိုင်း(၃)နှင့်အညီပူးတွဲပါဇယားအရ ရေးသားပြုစုပြီး ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရေးဆွဲ၍ ပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပြန်လည်တင်ပြရန်ညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်နာလျက် ယခု အစီရင်ခံစာဖြင့် ပြန်လည်တင်ပြအပ်ပါသည်။

- ရည်ညွှန်းချက်။
- (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏(၁၂-၃-၂၀၁၉)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ အီးအိုင်အေ-၂/၉(၅၉၀/၂၀၁၉)။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနရုံး၏ ရည်ညွှန်းချက်ပါစာအရ ပေးပို့လာသည့် သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရေးဆွဲ၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပြန်လည်တင်ပြ ရန်ညွှန်ကြားချက်များအား အောက်ပါအတိုင်းလိုက်နာတင်ပြအပ်ပါသည်။

ရည်ညွှန်းစာ(၂)၏ အပိုဒ်(၃)

သို့ဖြစ်ပါ၍မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားကျေးရွာအနီး၊ မေမြို့ထင်းကြိုးပိုင်းသစ်တောအတွင်းရှိ ခန့်မှန်းမြေပုံအညွှန်း ၉၃၈/၉ & ၁၁/၁၂ (၀၈၃၆၆၉)ရှိ မြေဧရိယာ(၁၈၀)ဧကရှိ သံကြွယ်ဘောက်ဆိုဒ် (အသေးစား)ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွက် တင်ပြလာသောကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ခြင်း(IEE) အစီရင်ခံစာတွင်ပူးတွဲဇယားပါ အချက်အလက်များကို သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းအသစ်များ အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်အပြီးသတ် မူကြမ်း (၂၀၁၈)ပါ (IEE Format) နှင့်အညီ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြင့် ရေးသားပြုစုပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပြန်လည်တင်ပြရန်အကြောင်းပြန်ကြားအပ်ပါသည်။

အဆိုပါညွှန်ကြားချက်အရ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း (IEE)အစီရင်ခံစာကိုသဘောထားအကြံပြု ချက်များနှင့်အညီဖြည့်စွက်၍ ယခု(ဖြည့်စွက်)အစီရင်ခံစာကိုဆက်လက်တင်ပြအပ်ပါသည်။

(၃) အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ နေပြည်တော်၏ (၁၄-၁၁-၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၃၂၁/ဘောက်ဆိုဒ်/ဦးပိုင်/EMP/ထလ-၂/၂၀၁၉။

စဉ်	သဘောထားမှတ်ချက်	လိုက်နာမှု
(က)	အစီရင်ခံစာတစ်ခုလုံးအားခြုံငုံသုံးသပ်ရာတွင်သတ္တုတွင်းတူး ဖော်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်(အပြီးသတ်မှုကြမ်း၊၂၀၁၈)နှင့်အညီ ကိုက်ညီမှုရှိစေရေး ရေးသားဖော်ပြရန်။	ယခုအစီရင်ခံစာဖြင့် ပြင်ဆင်တင်ပြအပ်ပါ သည်။
(ခ)	ဒေသခံပြည်သူများအစီရင်ခံစာဖတ်ရှုရာတွင် နားလည်သဘောပေါက် စေရေးနှင့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နေသောလုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အတွက်မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားဖော်ပြ ရန်။	ယခုအစီရင်ခံစာဖြင့် ပြင်ဆင်တင်ပြအပ်ပါ သည်။
(ဂ)	စီမံကိန်း၏လုပ်ကွက်မြေပုံ၊ အကွက်ချပြပုံ (Layout Plan) ဂြိုဟ်တု ဓါတ်ပုံနှင့် ဒေသန္တရဘူမိ မြေပုံများအား စာရွက်တစ်မျက်နှာပြည့်ရှင်း လင်းပြတ်သားစွာ ဖော်ပြရန်။	နောက်ဆက်တွဲတွင် ဖော် ပြထားပါသည်။
(ဃ)	Mine Design ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊လုပ်ကွက်ခွင့်ပြုမိန့်နှင့်မြေစာရင်း ပုံစံ (၁၀၅)ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်။	Mine Design နှင့် လုပ် ကွက်ခွင့်ပြုမိန့် နောက် ဆက်တွဲတွင် ဖော်ပြထားပါ သည်။ သစ်တော ကြိုးဝိုင်း ဧရိယာ ဖြစ်သော ကြောင့် မြို့ပြနှင့်ဆိုင် သောမြေစာ ရင်းပုံစံ (၁၀၅)မရှိပါ။

သုံးသပ်အကြံပြုချက်နှင့်လိုက်နာဆောင်ရွက်ထားရှိမှုဖော်ပြချက်ဇယား။ Comment Response Table

စဉ်	ECD ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ ၂၀၁၉ မတ်လ ၁၂ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် အီးအိုင်အေ-၂/၉(၅၉၁/၂၀၁၉)အရသုံးသပ်အကြံပြုချက်များ။	ECD ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ ၂၀၂၀ ဇွန်လ ၂၆ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် အီးအိုင်အေ-၂/၉(၁၄၈၇/၂၀၂၀)အရသုံးသပ်အကြံပြုချက်များ။	လိုက်နာဆောင်ရွက်ထားရှိမှု
(၁)	အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ		
	- ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုး၍ဖော်ပြသော အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာကိုဖော်ပြရန်၊ - အစီရင်ခံစာပါအတိုင်း(Chapter)အလိုက်တင်ပြချက်များအဓိကတွေ့ရှိချက်၊သုံးသပ်အကြံပြုချက်များ၏အကျဉ်းချုပ်ကိုဖော်ပြရန်၊	- စီမံကိန်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်တွင်စီမံကိန်းနှင့်အနီးဆုံးကျေးရွာ၊ဝန်ထမ်းအင်အား၊စက်ယန္တရားအင်အား၊ရေရယူသုံးစွဲမည့်အရင်းအမြစ်၊စီမံကိန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်နေမှုအဆင့်စသည်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ - မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အစီအစဉ်တွင်စက်ပစ္စည်းများဖယ်ရှားမည့်အစီအစဉ်၊ကန်များမြေပြန်ဖိုမည့်အစီအစဉ်၊သစ်ပင်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးမည့်အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်၊သုံးစွဲမည့်ရန်ပုံငွေ၊တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်းစသည်တို့ကိုအကျဉ်းချုပ်ဖြင့်ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ - စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့်ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများကိုမှန်ကန်စွာထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ - ဖော်ပြမည့်အကြောင်းအရာအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာအခန်းအောက်တွင်စနစ်တကျရေးဆွဲဖော်ပြရန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာအခန်းအလိုက်လိုအပ်သည့်အချက်များကိုသာထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊	ဖြည့်စွက်တင်ပြအပ်ပါသည်။စာ ၇ ထည့်သွင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။စာ ၃၀ ပြင်ဆင်တင်ပြအပ်ပါသည်။စာ ၁၁ ပြင်ဆင်တင်ပြအပ်ပါသည်။
(၂)	နိဒါန်း။		
	စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူ၊အဖွဲ့ဝင်အိရိုက်တာများသာမကနေ့စဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိများရှိပါကထိုသူတို့၏အမည်၊လိပ်စာ၊ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊	အထူးသဘောထားမှတ်ချက်ပေးရန်မရှိပါ။ EIA procedure အပိုဒ် (၃၅)အရလိုက်နာဆောင်ရွက်ထားကြောင်းထည့်သွင်းဖော်ပြရန်။	ဖြည့်စွက်တင်ပြထားပါသည်။စာ ၄၀
(၃)	မူဝါဒ၊ဥပဒေနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူဘောင်၊ကတိကဝတ်နှင့်စံချိန်စံညွှန်းများ		
	စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့်အောက်ဖော်ပြပါဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖော်ပြရန်၊ (၁)မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေ (၁၉၉၄) (၂)မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၅)	သတ္တုတွင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ(၂၀၁၅)၊သတ္တုတွင်းဥပဒေများ(၂၀၁၈)၊ဇီဝမျိုးစုံကွဲနှင့်သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ(၂၀၁၈)	ပြင်ဆင်တင်ပြအပ်ပါသည်။ စာ ၄၃

	(၃) မြန်မာ့သတ္တုတွင်းနည်းဥပဒေများ (၂၀၁၈) (၄) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့်သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၈) (၅) ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ (၂၀၀၆) (၆) ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၇) (၇) ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ (၂၀၁၃) (၈) အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေ (၂၀၁၃) (၅) မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ (၂၀၁၅) - Waste water vibration နှင့်ပတ်သက်၍စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့်လမ်းညွှန်တန်ဖိုးများ၊ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများကိုထည့်သွင်း ဖော်ပြရန်၊ - စီမံကိန်းအောင်မြင်ရေးအတွက်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဥပဒေဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သောအကန့်အသတ်၊ အတားအဆီးများရှိ/မရှိနှင့်ရှိပါကကျော်လွှားနိုင်မည့်နည်းလမ်းများကိုဖော်ပြရန်၊	ဟုပြင်ဆင်ဖော်ပြရန်၊ သစ်တောဥပဒေ (၂၀၁၈) နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပုဒ်မခွဲများကိုဖော်ပြပါသတ္တုတွင်းနည်းဥပဒေများ (၂၀၁၈) နှင့်သက်ဆိုင်သည့်နည်းဥပဒေအခွဲများကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊	ဖြည့်စွက်တင်ပြထားပါသည်။ စာ ၅၃
(၄)	စီမံကိန်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်များ - စီမံကိန်းတွင်အသုံးပြုမည့် ယာဉ်ယန္တရားအင်အား၊ အဆောက်အအုံအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းအလိုက်အကျယ်အဝန်း၊ အကွာအဝေးအတိုင်းအတာတို့ကိုဖော်ပြရန် - ကျန်ရှိမည့် (၁၂၈) ဧကတွင်ဆက်လက်တူးဖော်မည့်အစီအစဉ်နှင့်တူးဖော်ရန်သစ်တောဦးစီးဌာနမှခွင့်ပြုမိန့်ရယူမည့်အစီအစဉ်အားထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ - စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအင်အားကိုပြန်လည်စစ်စစ်ဖော်ပြရန်၊ - စီမံကိန်းလုပ်ကွက်နှင့်စီမံကိန်းလုပ်ကွက်အနီးရှိကျေးရွာများ၏အကွာအဝေးကိုဖော်ပြရန်၊ - စီမံကိန်းတွင်အသုံးပြုမည့်ရေအားမည်သည့်မှရယူအသုံးပြုသည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊	စက်ယာဉ်ယန္တရားအင်အား၊ အဆောက်အအုံအရေအတွက်တို့ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖော်ပြရန်၊ လောင်စာဆီသိုလှောင်ထားရှိမှုခန့်မှန်းပမာဏတို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ သတ္တုရိုင်းစုပုံကွင်းများတည်ဆောက်ခြင်း၊ သန်စင်ကန်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်မြေစာပုံမည့်နေရာများလျာထားခြင်း/ပုံမည့်အချက်အလက်၊ မြေစာပုံမှစီးဆင်းလာမည့်ရေများကိုအနယ်စပ်ကန်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်မြောင်းများဖောက်လုပ်ခြင်း၊ စက်သုံးဆီများသိုလှောင်မည့်နေရာများလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း-တူးဖော်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် Flow chart နှင့်တကွအဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းအလိုက်စာဖြင့်ရှင်းလင်းဖော်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ သတ္တုရိုင်း/စွန့်ပစ်မြေစာပုံမည့်မည့် Design များတူးထုတ်သယ်ယူမည့်လုပ်ငန်းများ၊ စွန့်ပစ်ရေထွက်ရှိလာမှုကိုဆောင်ရွက်ထားရှိပုံအဆင့်ဆင့်ကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းခြင်း-မျှော်မှန်း ဝိုင်း ပိတ်သိမ်းခြင်း	စက်ယာဉ်ယန္တရားအင်အား၊ အဆောက်အအုံအရေအတွက်တို့ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြင်ဆင်တင်ပြအပ်ပါသည်။ အဆောက်အအုံမှာလျာထားနှင့်လက်ရှိအဆောက်အအုံတင်ပြထားပါသည်။ စာ ၅၉ နီးစပ်ရာဆီဆိုင်မှဝယ်ယူသုံးစွဲသောကြောင့်လောင်စာဆီသိုလှောင်မှုမရှိပါ။ စာ ၅၉ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖော်ပြထားပါသည်။ စွန့်ပစ်မြေစာ၊ စွန့်ပစ်ရေများမရှိပါ။ စာ ၆၀

	• စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု အမျိုးအစား (ဥပမာ-စွန့်ပစ်မြေစာ၊ စွန့်ပစ်ရေ)၊ ထွက်ရှိမှု နှင့်ပမာဏတို့ကိုတွက်ချက်ဖော်ပြရန်နှင့်ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်နှင့်ထွက်ရှိလာမည့်မြေစာများထားရှိပုံနည်းစနစ်ဖော်ပြရန်၊ • စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ယေဘုယျတည်နေရာပြမြေပုံကိုရှင်းလင်းစွာ ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်နှင့်စီမံကိန်းကြောင့်သက်ရောက်မှုရှိသည့်ဧရိယာ၊ စီမံကိန်းဧရိယာအသေးစိတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၊ စီမံကိန်းနယ်နိမိတ်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ပြ Layout ပုံများ၊ မြေစာပုံထားရှိမည့်နေရာပြမြေပုံတို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်အသေးစိတ် (Detail Mine Closure Plan/Design) ကိုမိုင်းပိတ်သိမ်းမီ (၁)နှစ်အလိုတွင်ဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူ၍ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကတိကဝတ်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်။ မြေပုံများ။ စီမံကိန်းတည်နေရာပြမြေပုံ၊ Google Map မြေအသုံးချမှုမြေပုံ၊ အခြေပြအချက်အလက်များကောက်ယူသည့်အမှတ်များနှင့်စောင့်ကြည့်တိုင်းတာမည့်အမှတ်များပြမြေပုံ၊ Layout Map အနီးဝန်းကျင်ရှိပတ်လည်ကောင်းကင်မြေပုံတို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်။	မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်အသေးစိတ် (Detail Mine Closure Plan/Design) ကိုမိုင်းပိတ်သိမ်းမီ (၁)နှစ်အလိုတွင်ဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူ၍ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကတိကဝတ်ကိုဖော်ပြထားပါသည်။ စာ ၄၂ မြေပုံများစာ ၆၀-၆၆ ထိဖော်ပြထားပါသည်။
(၅)	စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအရာများဖော်ပြချက်		
	• လေထု၊ မြေပေါ်ရေ၊ မြေအောက်ရေ၊ ရာသီဥတုတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြေပြအချက် (Baseline Data) များကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ • စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအနီးတဝိုက်ရှိရေ၊ လေ၊ မြေအခြေပြရလဒ်များ (Baseline Data) ကိုတိကျသည့်ကိန်းဂဏန်းများဖြင့်တိုင်းတာ၍ တိုင်းတာမည့် Parameter များကိုအမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရေအသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်နှိုင်းစာကာစံချိန်စံညွှန်းများဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ • ရေ၊ လေ၊ မြေ၊ ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုတိုင်းတာထားသည့်နေရာများကိုမြေပုံညွှန်းများ (Coordinate Point) WGS-84 ဝန်ခံဖြင့်ဖော်ပြရန်၊ • ဂေဟစနစ်ဖြင့်ပတ်သက်၍စီမံကိန်းဧရိယာအနီးတဝိုက်ရှိသစ်တော၊ သစ်ပင်၊ ပျိုးရင်း/ပျိုးစိတ်များပေါက်ရောက်မှု၊ ပေါက်ရောက်ရာနေရာ (ဧရိယာ)၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် (ကြီး/ငယ်) တို့၏ပျိုးစိတ်/ပျိုးကွဲများ၊ နေရင်းဒေသများ၊ ကျင်	လေထုအရည်အသွေးခေါင်းစဉ်အောက်တွင်တိုင်းတာရသည့် အကြောင်းအရင်းအသုံးပြုသည့်စက်ကိရိယာကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ တိုင်းတာထားသည့်အမှတ် (၁) မှတ်ချင်းစီအလိုက် Coordinate point များကိုတည် နေရာနှင့်တကွထည့်သွင်းဖော်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ EQEG နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြရာတွင်နှိုင်းယှဉ် တန်ဖိုးထက်ကျော်လွန်နေပါကကျော်လွန်ရသည့်အကြောင်းအရင်းကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ Co နှင့် NO2 အတွက် တိုင်းတာ၍နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြရန်၊ လုပ်ကွက်တည်နေရာ၏မိုးလေအခြေအနေများအပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆစသည်တို့ကိုပို၍ Update ဖြစ်သော Data ဖြင့်ဖော်ပြရန်၊ ဘူမိရုပ်သွင်အခြေအနေကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ Septic Tank မှစွန့်ပစ်ရေကိုတိုင်းတာ၍ EQEG နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြရန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်တန်ဖိုးထက်ကျော်လွန်နေပါကကျော်	ဖြည့်စွက်တင်ပြအပ်ပါသည်။ စာ ၈၄ ၂၀၁၉ data ဖြင့်ဖြည့်စွက်တင်ပြအပ်ပါသည်။ စာ ၈၃ ဝန်ထမ်းစဉ်းခန့်သာရှိသောကြောင့် Septic Tank မှစွန့်ပစ်ရေ ပြည့်လုံထွက်ရှိမှုမရှိပါ။

	လည်ကျက်စားမှုများကို(ရာသီ၊နေ့/ညအချိန်စသည်) စောင့်ကြည့်တိုင်းတာသည့်ရလဒ်များကိုဖော်ပြရန်၊ • စီမံကိန်းအနီးဝန်းကျင်တွင်ရှိသောအင်ယားကျေးရွာ၊ကျေးကိုင်ကျေးရွာတို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေပြုအချက်အလက်များ(ဥပမာ၊အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊မြေအသုံးချမှု၊သစ်တောနှင့်အခြားသယံဇာတများအသုံးချမှု)စသည်တို့ကိုဖော်ပြရန်၊ • လုပ်ကွက်အနီးဝန်းကျင်တွင်ရှိသောအင်ယားကျေးရွာ၊ကျေးကိုင်ကျေးရွာတို့၏လူဦးရေတည်နေရာ၊အလုပ်အကိုင်၊ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ကျောင်းများ၊ရပ်ရွာရှိပြည်သူတို့၏အိမ်ထောင်စုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များစသည်တို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ • စီမံကိန်းအနီးဝန်းကျင်တွင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ၊ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာများ၊သမိုင်းဝင်နေရာများ၊ထူးခြားသောမြေခင်းများမရှိကြောင်းကို ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများဖြင့်ဖော်ပြရန်၊ • စီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အခြေပြုအချက်အလက် (Baseline Data) များကောက်ယူဖော်ပြရာ၌ Primary data အခြေပြုပြီးကောက်ယူပါကကောက်ယူမည့်နည်းလမ်း/စနစ်နှင့်ကောက်ယူရရှိမည့်အချက်အလက်များအားအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်၊ လိုအပ်ခြင်း Secondary data အားအသုံးပြုပါကအသုံးပြုမည့်အချက်အလက်များအားရယူမည့်အရင်းအမြစ်၊နေရာနှင့်အချိန်ကာလတို့အားအကဲအမှတ်အထောက်အထားများဖြင့်ဖော်ပြရန်၊	လွန်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ရေအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်၍တိုင်းတာရသည့်အကြောင်းရင်းတိုင်းတာထားသည့်အမှတ်ကို Coordinate Point နှင့်တကွထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ ဆူညံသံနှင့်ပတ်သက်၍တိုင်းတာရသည့်အကြောင်းရင်းအသုံးပြုသည့်စက်ကိရိယာ၊တိုင်းတာထားသည့်အမှတ်(၁)ခုချင်းစီအလိုက်တည်နေရာများကို Coordinate Point နှင့်တကွထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ မြေဆီလွှာတိုင်းတာထားသည့် Point (၁)ခုချင်းစီအလိုက်တည်နေရာများကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ ဂေဟစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ List of Flora, List of wildlife ကို IUCN Red List ဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြရန်၊ ကောက်ယူရရှိခဲ့သည့် Source ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ စီမံကိန်းအနီးရှိကျေးရွာများမှလူမှုစီးပွားဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန်သာလိုအပ်ကြောင်းနှင့်ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းမပြုရန်၊	ရေအရည်အသွေးတိုင်းတာမှုကို ဖြည့်စွက်တင်ပြအပ်ပါသည်။ စာ၈၁ ဖြည့်စွက်တင်ပြအပ်ပါသည်။ စာ၈၄ ဖြည့်စွက်တင်ပြအပ်ပါသည်။ စာ၈၅ IUCN ဖြင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြအပ်ပါသည်။စာ၈၆၊၈၇ ကောက်ယူရရှိခဲ့သည့် Source လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း ကာလတွေ့ရှိချက်နှင့်ဒေသခံများ၏ပြောပြချက်၊ ပြင်ဆင်တင်ပြအပ်ပါသည်။ စာ၈၈
(၆)	ထိခိုက်နိုင်မှုများကိုဆန်းစစ်ခြင်း၊		
	• ထိခိုက်မှုများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ရာတွင် Positive နှင့် Negative ဖြင့်သာမကတိုက်ရိုက်ထိခိုက်မှု၊သွယ်ဝိုက်၊ပေါင်းစပ်ထိခိုက်မှု၊ကာလတို၊ကာလလတ်၊ကာလရှည်ထိခိုက်မှုများ၊ယာယီ/အမြဲတမ်းထိခိုက်မှုများ၊ကောင်းကျိုး/ဆိုးကျိုးများ၊ထိခိုက်မှုပမာဏကိုဖော်ပြရာ၌ပမာဏ၊ဧရိယာအကျ	စာ(၁၈)တွင်ရေးချီးခန်းအိမ်သာများမှထွက်ရှိသောရေဆိုးရေညစ်များကို Septic Tank စနစ်ဖြင့်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း Open Cut Mining	ဖြည့်စွက်တင်ပြအပ်ပါသည်။ Pg.61

	ယ်အဝန်း၊ကာလ၊အကြိမ်၊ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ၊ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်မှုစသည်ဖြင့်ထိခိုက်မှုသဘာဝသဘာဝများစသည်တို့ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖော်ပြရန်၊ - ထိခိုက်မှုအဆင့်အတန်းများသတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ရာတွင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု (Reason for Assessment) ကိုစီမံကိန်းအဆင့် (အကြိုတည်ဆောက်ရေးအဆင့်၊တည်ဆောက်ရေးအဆင့်၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့်အဆင့်၊မိုင်းရပ်ဆိုင်ခြင်းအဆင့်၊မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း)အလိုက်ပြည့်စုံစွာဖော်ပြရန်နှင့် National Environment ၏ (Reason for assessment) ကိုပြန်လည်စိစစ်၍ပြည့်စုံစွာဖော်ပြရန်၊ - စီမံကိန်းပြင်ဆင်ရေး၊ဒီမိုင်းရေးဆွဲရေး၊အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်အချိန်ဇယားများ (အကြိုတည်ဆောက်ရေးအဆင့်၊တည်ဆောက်ရေးအဆင့်၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့်အဆင့်၊မိုင်းရပ်ဆိုင်ခြင်းအဆင့်၊မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း)စသည်ဖြင့်ထည့်သွင်း ဖော်ပြရန်၊ - ဖြစ်နိုင်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြောပြမှုများ၊ရုပ်ပုံများ၊ကောင်းကင်ဓါတ်ပုံများ၊မြို့လ်တုပြောများဖြင့်သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်းရှိပါကထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊	စနစ်ဖြင့်အသုံးပြုရာတွင်စွန့်ပစ်မြေစာထွက်ရှိနိုင်သဖြင့်အဆိုပါမြေစာပုံမှမိုးကာလအတွင်း စီးဆင်းရေးများရှိလာနိုင်ကြောင်း၊လုပ်ကွက်အနီး(၄)မိုင်ခန့်အကွာတွင်ချောင်းငယ်ရှိသဖြင့်ရေအရည်အသွေးအားထိခိုက်နိုင်မှုရှိနိုင်သဖြင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖော်ပြရန်၊ လေအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်၍လမ်းများကိုရေဖြန်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ရေအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်၍စွန့်ပစ်မြေစာပုံမှစီးဆင်းလာသည့်ရေကိုဆောင်ရွက်ထားရှိမည့်နည်းလမ်းတို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊	စာဝင်တွင်းရှင်းလင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။ မြေစာပုံမရှိပါ။လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသေးစိတ်ထပ်မံရှင်းလင်းတင်ပြထားပါသည်။ စာဝင် မော်တော်ယာဉ်လမ်းကြောင်းမှနေ့အခါစုန်ထမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန်ရေဖြန်းခြင်းကိုဒေသခံမှရေကားများကိုငှားရမ်းသုံးစွဲမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြေစာပုံမရှိပါ။လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသေးစိတ်ထပ်မံရှင်းလင်းတင်ပြထားပါသည်။ စာဝင်
(၇)	ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်		
	ထိခိုက်မှုလျော့ချရေးအစီအစဉ် - စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ထွက်ရှိလာမည့်အမှုန်အမွှားများကိုလျော့ချရာတွင်ရေဖြန်းခြင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်ဆောင်ရွက်ရာတွင်ရေဖြန်းမည့်လမ်းအရည်၊ရေဖြန်းမည့်အကြိမ်၊အသုံးပြုမည့်ရေပမာဏတို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ - ဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည့်အသုံးပြုမည့်စက်များ၊မော်တော်ယာဉ်များ၏ Speed Limit ကိုဖော်ပြရန်နှင့်သို့စနစ်တကျလုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြရန်၊	Dust Management Plan သတ္တုများသယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်မိုးအုပ်သယ်ယူရန်နှင့်လမ်းများကိုရေဖြန်းမည့်အစီအစဉ်(ဖြန်းမည့်အကြိမ်၊ရေရေယူမည့်အရင်းအမြစ်)စသည်တို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ရည်ရွယ်ချက်၊လိုက်နာမည့်စံချိန်စံညွှန်း၊တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်း၊သုံးစွဲမည့်ရန်ပုံငွေလျာထားချက်စသည်တို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ Noise Management Plan ယမ်းခွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဆူညံသံလျော့နည်းအောင်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ရည်ရွယ်ချက်၊လိုက်နာမည့်စံချိန်စံညွှန်း၊တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်း၊သုံးစွဲမည့်ရန်ပုံငွေလျာထားချက်စသည်တို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ Water and Waste Management Plan Open cut Mining စနစ်ဖြင့်အသုံးပြုရာတွင်စွန့်ပစ်မြေစာပုံထွက်ရှိနိုင်သဖြင့်စွန့်ပစ်မြေစာပုံမှမိုးကာလအတွင်းစီးဆင်းရေးများရှိလာနိုင်ကြောင်း၊လုပ်ကွက်အနီး(၄)မိုင်	ဖြည့်စွက်တင်ပြအပ်ပါသည်။စာသုဉ် ဖြည့်စွက်တင်ပြအပ်ပါသည်။စာသုဉ် သတ္တုရိုင်းထုတ်လုပ်မှုမှတူးဖော်ပြီးမော်တော်ယာဉ်ပေါ်သို့တိုက်ရိုက်တင်ပို့သည့်

- သံကြွယ်ဘောက်ဆိုဒ်တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်သတ္တုဂြိုဟ်စွန်းပျံ့နေရာများမှဖိုးရာသီဥစ္စာပစ္စည်းများထွက်ရှိမည်ဖြစ်၍ထွက်ရှိမည့်ဥစ္စာပစ္စည်းရေပမာဏအသုံးပြုမည့်မိတ်ပြယ်ပစ္စည်းပမာဏ၊နောက်ဆုံးဥစ္စာပစ္စည်းနေရာနှင့်ထုတ်ရေ၏အရေအသွေးအားစီမံကိန်းတွင်အသုံးပြုမည့်လမ်းညွှန်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဥစ္စာပစ္စည်းအစီအစဉ်စသည်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်တို့ကိုဖော်ပြရန်နှင့် Water and Waste Water Management Plan အနေဖြင့်အမှန်ဆောင်ရွက်အသုံးပြုမည့်နည်းစနစ်နှင့်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းတို့ကိုဖော်ပြရန်၊ - အမှိုက်များစုပုံမည့် Dumping Site ၏တည်နေရာ၊အကျယ်အဝန်းကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ - Flora & Fauna Management Plan နှင့်ပတ်သက်၍ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်တို့ကိုဖော်ပြရန်၊ - ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျော့ချမည့်နည်းလမ်းများကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်ကုန်ကျမည့်ငွေကြေးကိုဖော်ပြရန်၊	ခန့်အက္ခာတွင်ချောင်းငယ်ချောင်းရှိသဖြင့်ဥစ္စာပစ္စည်းပတ်သက်၍ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအစီအစဉ် Septic Tank ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဟုဖော်ပြထားသဖြင့်၎င်း၏အရွယ် အစားအတိုင်းအတာနှင့်တည်နေရာ (Lat, Long) ဖြင့်ဖော်ပြရန်၊ အမြင်ဖော်စက်ဟုဖော်ပြထားသည့်အတွက်၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်များပြည့်စုံစွာဖော်ပြရန်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊လိုက်နာမည့်စံချိန်စံညွှန်း၊တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်း၊သုံးစွဲမည့်ရန်ပုံငွေလျာထားချက်စသည်တို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်။ Flora and Fauna Management Plan တိရစ္ဆာန်များနှင့်ပတ်သက်၍ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအစီအစဉ်တို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊လိုက်နာမည့်စံချိန်စံညွှန်း၊တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်း၊သုံးစွဲမည့်ရန်ပုံငွေလျာထားချက်စသည်တို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်။ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးအစီအစဉ်၊ အလုပ်သမားများလုံခြုံရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအစီအစဉ်များနှင့်သင်တန်းပေးမည့်အစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍စီမံကိန်းဧရိယာနှင့်အနီးတဝိုက်ရှိချောင်းများ၊ရေတွင်း၊ရေကန်များ၊ရေထွက်ပေါက်များမှရေနမူနာတိုင်းတာစစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်အသေးစိတ်၊မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှုရှိမရှိပြန်လည်စစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်၊သစ်ပင်စိုက်ပျိုးမည့်အစီအစဉ်(နေရာ၊ဧက၊သစ်အမျိုးအရေအတွက်)တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့၊သုံးစွဲမည့်ရန်ပုံငွေတို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်နှင့်အဆိုပါရန်ပုံငွေနှင့်မလုံလောက်ပါကထပ်မံထည့်သွင်းဆောင်ရွက်မည်ဟူသောကတိကဝတ်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုမိုင်းပိတ်သိမ်းမီ(၁)နှစ်အလိုတွင်ဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းကတိကဝတ်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊	စနစ်ဖြစ်သောကြောင့်စုပုံထားရှိမှုမရှိပါ။ ဥစ္စာပစ္စည်းများမထွက်ရှိပါ။ Septic Tankသည်ဝန်ထမ်းရေဒိမ်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ အမြင်ဖော်စက်မရှိပါ။မှားယွင်းဖော်ပြပါသည်။ ဖြည့်စွက်တင်ပြအပ်ပါသည်။စာ၁၄၂ ဖြည့်စွက်တင်ပြအပ်ပါသည်။စာ၁၄၃ ဖြည့်စွက်တင်ပြထားပါသည်။စာ၁၂၇၊၁၂၈ ကတိကဝတ်ပြုထားပါသည်။စာ၄၃
---	---	--

စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့်အစီအစဉ်		
• စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်လုပ်ဆောင်မည့်အဖွဲ့အစည်း၏တာဝန်ဝတ္တရားတို့ကိုဖော်ပြရန်နှင့်သုံးစွဲမည့်ရုံပုံငွေကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြရန်၊ • စီမံကိန်းဧရိယာနှင့်အနီးတဝိုက်ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသောမြေပုံများ၊လုပ်ငန်းခွင်အလိုက်မြေပုံများ၊ရှင်းလင်းပြတ်သားသည့်ကောင်းကင်ခါတ်ပုံများ၊မြို့လ်တုခါတ်ပုံများကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်နှင့်အဆိုပါမြေပုံများတွင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့်နေရာများ(ရေ၊လေ၊မြေ၊ဆူညံသံ၊တုန်ခါမှုနမူနာကောက်ယူမည့်နေရာများ)ကိုပြောပြညွှန်း (Coordinate Point) များဖြင့်ရှင်းလင်းဖော်ပြရန်၊	ဖြည့်စွက်တင်ပြအပ်ပါသည်။စာ၁၅၄ ဖြည့်စွက်တင်ပြအပ်ပါသည်။ စာ၆၈ -၆၆	
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်		
• အထူးသဘောထားမှတ်ချက်ပေးရန်မရှိပါ	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားမှုအစီအစဉ်များထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ Safety Management Team နှင့်မီးဘေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားရှိမှုတို့ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖော်ပြရန်၊အသုံးပြုမည့်ရန်ပုံငွေလျာထားချက်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ရေယူသုံးစွဲမည့်အရင်းအမြစ်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုချင်းအလိုက်ခန့်မှန်းအသုံးစရိတ်တို့ကိုဖော်ပြရန်၊	ဖြည့်စွက်တင်ပြထားပါသည်။စာ၁၄၇ ပြန်လည်ဆန်းစစ်တင်ပြထားပါသည်။ စာ၁၄၈ ရန်ပုံငွေ (စာ၁၅၉) မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ရယူမည့်ရေအရင်းအမြစ်သည်နီးစပ်ရာအင်ယားရွာ၏ရွာသားအိမ်များ၏ရေတွင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုချင်းအလိုက်ခန့်မှန်းအသုံးစရိတ်၊ စာ(၁၂၅)တွင်တင်ပြထားပါသည်။
စီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသည့်ဒေသခံများအတွက်လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်		
• အမှန်တကယ်ထိခိုက်ခံစားရမည့်ဒေသခံပြည်သူများအတွက်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ထားရှိမှု၊တိုင်ကြားမှုများရှိလာပါကဖြေရှင်းပေးမည့်အစီအစဉ်တို့ကိုပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဖော်ပြရန်၊ • သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင်တူးဖော်ရာတွင် Open Pit Mining Method ဖြင့်တူးဖော်မည်ဖြစ်ကျင်းချိုင့်များကိုပြန်လည်မြေဖိုခြင်း ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်၊သစ်ပင်များပြန်လည်စိုက်ပျိုးမည့်မြေဧရိယာပမာဏ၊အဆောက်အဦနှင့်စက်ပစ္စည်းများအားပြန်လည်ဖယ်ရှားမည့်အစီအစဉ်တို့ကိုဖော်ပြရန်၊ • စီမံကိန်းဧရိယာအနီးတဝိုက်ရှိချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊ရေတွက်ပေါက်များမှရေနမူနာတိုင်းတာစစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်အသေးစိတ်၊မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှုရှိမရှိပြန်လည်စစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်တို့ကိုဖော်ပြရန်၊	မရှိပါ	

	• မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အစီအစဉ်တွင်အသုံးပြုမည့်ရန်ပုံငွေပမာဏနှင့်အပင်များရှင်သန်ကြီးထွားသည်အထိတစ်ဝန်ယူဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်။		
(၈)	အများပြည်သူပါဝင်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်မှု		
	• ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာကိုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း(၂၀၁၅)အပိုဒ် ၃၄ နှင့် ၃၈ ပါအချက်များနှင့်အညီအများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊အများပြည်သူများသို့သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ အားဆောင်ရွက်ရန်နှင့်အစီရင်ခံစာတွင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်။ • စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆွေးနွေးပြောကြားချက်များ၊ကုမ္ပဏီမှဆောင်ရွက်ပေးမည့်အစီအစဉ်တို့အားထည့်သွင်းဖော်ပြရန်နှင့်တိုင်ကြားမှုပြသခံနာများဖြစ်ပေါ်ပါကဖြေရှင်းပေးမည့်အစီအစဉ်တို့ကိုဖော်ပြရန်။ • စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်အချိန်တွင်ထပ်မံလုပ်ဆောင်မည့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပွဲများနှင့်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား၍အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြပေးရန်။ • စီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသည့်ပြည်သူများအပါအဝင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူများထံမှအကြံပြုချက်များကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်။ • မကျေနပ်ချက်များကိုလက်ခံသုံးသပ်၍ဖြေရှင်းပေးမည့်နစ်နာမှုဖြေရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အားလည်းအစီရင်ခံစာတွင်ရေးဆွဲဖော်ပြပေးရန်။	စစ်တမ်းအဖြေ၊မှတ်တမ်း၊ဓာတ်ပုံ၊အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားမှုတို့ကိုနောက်ဆက်တွဲတွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်။ အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည့်အစီအစဉ်များလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်သီးခြားဘက်စာရင်းဖြင့်ရံပုံငွေဖြည့်စွက်ထားပါသည်။Pg.၁၂၊၁၅၉	နောက်ဆက်တွဲတွင်ဖြည့်စွက်တင်ပြအပ်ပါသည်။ အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည့်အစီအစဉ်များလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်သီးခြားဘက်စာရင်းဖြင့်ရံပုံငွေဖြည့်စွက်ထားပါသည်။Pg.၁၂၊၁၅၉
(၉)	အစီရင်ခံစာတင်ပြပုံဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ		
	IEE အစီရင်ခံစာကိုဒေသခံပြည်သူများအလွယ်တကူဖတ်ရှုနားလည်နိုင်စေရန်အတွက်၊ • အတိုကောက်စာလုံးများ၊စကားလုံးအဓိပ္ပါယ်များ၊ရည်ညွှန်းကိုးကားချက်များ၊ပုံများကိုထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြရန်။ • အစီရင်ခံစာ၏အဓိကတွေ့ရှိချက်များနှင့်နိဂုံးသုံးသပ်ချက်များကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရန်။ • စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်။	စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အရေးအသားများကိုကျစ်လစ်စွာထည့်သွင်းဖော်ပြရန်။	ပြင်ဆင်တင်ပြအပ်ပါသည်။
(၁၀)	နိဂုံးချုပ်နှင့်အကြံပြုချက်များ		
	• IEE အစီရင်ခံစာအားလုံးအတွက်အဓိကတွေ့ရှိချက်များကိုအခန်းတစ်ခန်းစီ၏အဆုံးတွင်ဖြည့်စွက်ဖော်ပြရန်နှင့်အဆို	မရှိပါ။	

	ပါအဓိက တွေ့ရှိချက်များအပေါ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး IEE အစီရင်ခံစာ၏နိဂုံးအကြံပြုချက်များအားစီမံကိန်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် သင့်/မသင့်ကျိုးကြောင်းညီညွတ်စွာဖော်ပြပေးရန်၊ • စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်၊အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း၊ပတ်ဝန်းကျင်၊လူမှုအသိုက်အဝန်းစသည့်ရှုထောင့်များမှသုံးသပ်တင်ပြထားသည့်နိဂုံး ချုပ်နှင့်အကြံပြုချက်များကိုထည့်သွင်းရေးသားရန်၊ • အစီရင်ခံစာတွင်တင်ပြထားသောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရာတွင်လည်းကောင်း၊လေ့လာဆန်းစစ်ရာတွင်လည်းကောင်းစီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူ (Proponent) ၏ကြံ့ခိုင်မှုရသည့်အခက်အခဲများနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုရေးသားဖော်ပြရန်၊		
--	--	--	--

၁. အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ။ ၅

၁. ၁ စီမံကိန်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ယင်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများအကြောင်းအတိုချုပ်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။ ၆

၁. ၂ (ဆက်စပ်သက်ရောက်မှုများ၊ လျော့ပါးစေရေးနည်းလမ်းများ၊ ကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှုများအပါအဝင်) ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအဓိကထိခိုက်နိုင်မှုများကိုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြခြင်း။ ၁၂

၁. ၃ ဒေသခံပြည်သူများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေးစီမံချက်အကျဉ်းချုပ် ၂၃

၁. ၄ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အကျဉ်းချုပ် ၂၄

၁. ၅ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်။ ၂၄

၂. နိဒါန်း။ ၃၂

၂. ၁ စီမံကိန်းနောက်ခံအကြောင်းအရာနှင့်ရာဇဝင်အတိုချုပ်၊ ယခင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသောနည်းပညာ၊ စီးပွားရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများမှအဓိကတွေ့ရှိချက်များ။ ၃၂

၂. ၂ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူနှင့် အကြံပေးအဖွဲ့တို့အကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။ ၃၄

၂. ၃ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းသည်တို့ကျခိုင်မာကြောင်းနှင့်ပြည့်စုံကြောင်းဖော်ပြချက်။ ၃၉

၂. ၄ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများကိုတိကျစွာလိုက်နာ၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းဖော်ပြချက်။ ၄၀

၂. ၅ စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူသည်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာပါကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျော့ချရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုအပြည့်အဝအစဉ်အမြဲလိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြချက်။ ၄၁

၃. မူဝါဒ၊ ဥပဒေနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူဘောင်။ ၄၂

၄. စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြချက်။ ၅၇

၄. ၁ စီမံကိန်းနှင့်စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းဖော်ပြချက် ၅၇

၄. ၂ စီမံကိန်း၏အရွယ်အစား၊ အဆောက်အဦးများ၊ နည်းပညာ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးထုတ်လုပ်မှု၊ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့်သယ်ယာပို့ဆောင်ရေး၊ ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုထုတ်လွှတ်မှုများစသည်တို့ကိုမြေပုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ပြပုံများဖြင့်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။ ၅၈

၄. ၃ စီမံကိန်းတည်နေရာ၊ တည်နေရာပြမြေပုံနှင့်နေရာချထားမှုပုံစံပြမြေပုံများ။ ၆၀

၄. ၄ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ ၆၆

၅. အခြားဆောင်ရွက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုဆန်းစစ်ခြင်း။ ၇၇

၅. ၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်အခြားအစားထိုးဆောင်ရွက်နိုင်သည့်စီမံကိန်းများနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း။ ၇၇

၅. ၂ ရွေးချယ်လိုက်သောအစားထိုးစီမံကိန်းကိုရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း။ ၇၈

၆. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တို့အကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြချက်။ ၇၉

၆. ၁	နည်းစနစ်။	၇၉
၆. ၂	လေ့လာသည့်ဧရိယာ၏အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဇီဝပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု မြင်ကွင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများအားရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း။	၇၉
၆. ၃	ထိရုလွယ်သောပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၏အသေးစိတ်စာရင်း။	၈၉
၇.	ထိခိုက်မှုများကိုသတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်လျှော့ပါးစေရေးနည်းလမ်းများ။	၉၁
၇. ၁	နည်းစနစ်။	၉၁
၇. ၂	ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများ၊ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုသတ်မှတ်ဖော်ထုတ်၍ဆန်း စစ်ခြင်း၊ လျှော့ပါးစေရေးနည်းလမ်းများနှင့်ကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှုများကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၉၁
၈.	အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်ခြင်း။	၁၁၀
၈. ၁	နည်းစနစ်။	၁၁၀
၈. ၂	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းစက်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကိုဆန်းစစ်ခြင်း။	၁၁၀
၈. ၃	အရေးပေါ်အခြေအနေတုန့်ပြန်ရေးစီမံချက်များ။	၁၁၁
၉.	ဆက်စပ်သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း။	၁၁၁
၁၀.	ဒေသခံပြည်သူများချိတ်ဆက်ပါဝင်ခြင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး။	၁၁၁
၁၀. ၁	နည်းစနစ်။	၁၁၁
၁၀. ၂	ဒေသခံပြည်သူများချိတ်ဆက်ပါဝင်စေရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း။	၁၁၃
၁၀. ၃	ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်နှင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း။	၁၂၃
၁၁.	သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းရေးအစီအစဉ်။	၁၂၄
၁၁. ၁	ရည်ရွယ်ချက်။	၁၂၄
၁၁. ၂	ပြန်လည်ကုစားရေးမဟာဗျူဟာ။	၁၂၅
၁၁. ၃	လက်ရှိအခြေအနေများ။	၁၂၅
၁၁. ၄	ဟင်းလင်းပွင့်သတ္တုတွင်းအားပြန်လည်တည်ထောင်ပေးခြင်း။	၁၂၅
၁၁. ၅	အနာဂတ်ကာလမြေအသုံးချမှု။	၁၂၆
၁၁. ၆	ပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်။	၁၂၆
၁၁. ၇	ကြားဖြတ်အစီအစဉ်နှင့်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်။	၁၂၉
၁၂.	ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်။	၁၃၀
၁၂. ၁	နိဒါန်း။	၁၃၀
၁၂. ၂	ESMP အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ။	၁၃၀
၁၂. ၃	ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်နိုင်မှုများအကျဉ်းချုပ်။	၁၃၁
၁၂. ၄	လျော့ပါးစေရေးနည်းလမ်းများ။	၁၃၃

၁၂. ၅ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်ကာလ)..... ၁၃၇
၁၂. ၆ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စီမံချက်ငယ်များ။..... ၁၄၂
၁၂. ၇ အရေးပေါ်အခြေအနေတုန့်ပြန်ရေးစီမံချက်။..... ၁၄၅
၁၂. ၈ ပတ်ဝန်းကျင်အရေအသွေးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့် အစီအစဉ်များ (ဩဇာအသမဇညါ အာမသါမဓာ)..... ၁၅၂
၁၂. ၉ ဒေသခံပြည်သူ့ချိတ်ဆက်ပါဝင်ရေးနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ဖော်တင်ပြခြင်းများ။..... ၁၅၆
၁၂. ၁၀ နစ်နာမှုဖြေရှင်းပေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်။..... ၁၅၆
၁၂. ၁၁ စွမ်းဆောင်ရေဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သင်တန်းအစီအစဉ်များ။..... ၁၅၇
၁၂. ၁၂ အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်ဇယား။..... ၁၅၇
၁၂. ၁၃ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်သည့်အဖွဲ့၊ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အသုံးစရိတ်လျာထားမှု)..... ၁၅၈
၁၃. နိဂုံးချုပ်နှင့်သုံးသပ်အကြံပြုချက်များ။..... ၁၅၉

List of Tables

No	List of Tables	Pg
1	Summary of Impacts (Myanmar)	10
1A	Summary of Impacts (English)	53
2	Mitigation and Construction Measures in Pre-Construction Phase	13
3	Mitigation and Construction Measures in Construction Phase	13
4	Mitigation and Construction Measures in Operation Phase	14
5	Environmental Management Plan (Pre-Construction Phase)	16
6	Environmental Management Plan (Construction Phase)	16
7	Environmental Management Plan (Operation Phase)	17
8	Project Owner and Proponent, Project Implementation Organization	20
9	Project schedule	22
10	Law, Rule, Regulation and Act	26
11	Noise Standard	29
12	The Summary of Scoping on Environmental & Social Impact Assessment	51
13	The Summary of Impact and Rating	65
14	Stakeholding Meetings	70
15	Environmental Monitoring Program	98
16	Monitoring Plan (Pre-Construction Phase)	101
17	Monitoring Plan (Construction Phase)	101
18	Monitoring Plan (Operation Phase)	102
19	Types of Reports	104
20	The Types and Usage of Extinguisher	110

List of Figures

	List of Figures	Pg.
1	Project Location Map for GPS	20
2	Project Location Map (Area Detailed drawing)	32
3	The Mining Process Flow Chart	36

List of Abbreviations

ADB	Asian Development
AIDS	Acquired Immuno Deficiency Syndrome
BM	Before Mining
OS	Operation Stage (Mining)
MC	Mine Closure
ECC	Environmental Compliance Certificate
EIA	Environmental Impact Assessment
EMP	Environmental Management Plan
HIV	Human Immunodeficiency Virus
IFC	International Finance Aorporation
MONREC	Ministry of Natural Resources & Environmental Conservation
OS	Operation Stage
OHS	Occupational Health & Safty
PAP	Project Affected People
SIA	Social Impact Assessment

၁. အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ။

ယခုစီမံကိန်းသည်သဘာဝသယံဇာတစက်မှုကုန်ကြမ်းတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် MEHL သည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှိမြေဧရိယာ(၃၄. ၁၂)ဧကကျယ်ဝန်းသောမြေပေါ်တွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင် (အလတ်စား)ထုတ်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းကိုသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေအသစ်အရအလတ်စားထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံပြီး၊နိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ မြန်မာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ သတ္တုတွင်းဥပဒေများနှင့်အခြားသောဆက်စပ်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများတို့ နှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

MEHL ၏ယခုစီမံကိန်းသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍတိုးတက်လာစေရန်အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်စေမည်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် သဘာဝသယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ရန်ကုန်မြို့မှ ကောင်းကျော်စေတုမ္ပဏီများအုပ်စု၏ ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီမှဦးဆောင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ Stake holders များနှင့်အတူတကွပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် Initial Environmental Examination ကိုပြုစုတင်ပြအပ်ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သည်ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောစက်မှုနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်လာပြီးတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုများစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးမြင့်မားလာစေရေးအတွက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစား၊အလတ်စားနှင့်အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်ဆောင်ရွက်ရာတွင်နိုင်ငံတော်၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေဘဲသို့ မဟုတ်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးနှင့်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကိုအလေးထားလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။နိုင်ငံတော်၏တွင်းထွက်သတ္တုများကိုစနစ်တကျတူးဖော်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်းသည်ပင်လျှင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်လိုအပ်ချက်။

စီမံကိန်းအတွက်ရည်ရွယ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(က)တတနိုင်ငံသမ္မတပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲစမ်းသပ်ရှာဖွေသည့်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန်။

(ခ)အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။

(ဂ)ဒေသဆင်ရာဆက်စပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်။

(ဃ)နိုင်ငံတော်အတွက်ရသင့်ရထိုက်သောအခွန်ဘဏ္ဍာငွေများတိုးတက်ရရှိလာစေရန်။

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MEHLသည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှိမြေဧရိယာ(၃၄. ၁၂)ဧကကျယ်ဝန်းသောမြေပေါ်တွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင် (အလတ်စား)ထုတ်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ မြန်မာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတို့ နှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်စီမံကိန်းသည်အမှန်တကယ်လိုအပ်၍လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၁. ၁ စီမံကိန်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ယင်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများအကြောင်းအတိုချုပ်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။

စီမံကိန်းတည်နေရာ။

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ မြေပုံအညွှန်း(93-C/9 နှင့် 93-B/12) (083669) လုပ်ကွက်သည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်မြေဧရိယာ(၃၄. ၁၂)ဧကကျယ်ဝန်းသောလုပ်ကွက်တွင်တည်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်းအစိတ်အပိုင်းများ။

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်အနေဖြင့်စီမံကိန်းလုပ်ကွက်အားစမ်းသပ်တိုင်းတာဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။

၁. စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းနှင့်ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂. ဓါတ်သတ္တု(ဘောက်ဆိုဒ်)ရှာဖွေတူးဖော်ခြင်း။

ယခုအဆိုပြုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းသည်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းစက်ဝိုင်းတွင်ပါဝင်သည့်ပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ ဓါတ်သတ္တုရှာဖွေထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပုံမှန်လုပ်ငန်းများလည်ပတ်မှုကာလအတွက်အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁. လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်မူလအဆိုပြုလွှာတွင်ဖော်ပြထားသည့်ထုတ်လုပ်မှုရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီအောင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။

၂. လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန(ယခု-သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန)မှထုတ်ပေးထားသောခွင့်ပြုမိန့်၊ ပါစည်းကမ်းများ၊ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီတိကျစွာလိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။

၃. လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်မြေအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍နိုင်ငံတော်အစိုးရမှပြဿနာနှင့်ပတ်သက်သောသတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့်စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရန်။

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်များအကြောင်း။

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့်ယခင်သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန(ယခုသယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဌာန)တို့ကထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ခွဲဝေခံစားသည့်စနစ်ဖြင့် သံကြွယ်(ဘောက်ဆိုဒ်)သတ္တုအသေးစားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကို သတ္တုအသေး စားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအနေဖြင့်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး ၃၀၊၅၊၂၀၂၀အထိလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားကာယခုအခါနည်းဥပဒေအသစ်အရအလတ်စားလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ရန်လျှောက်ထားလျက်ရှိပါသည်။

ဤစီမံကိန်းသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှိမြေဧရိယာ(၃၄. ၁၂)ဧကကျယ်ဝန်းသောမြေပေါ်တွင်သံကြွယ် ဘောက်ဆိုဒ်(အလတ်စား)ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကိုကျောက်ဆည်မြို့နယ်ရှိဆင်မင်းဘိလပ်မြေစက်ရုံအုပ်စုတွင်အသုံးပြုရန်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်စက်မှုကုန်ကြမ်းလိအပ်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းအမည်	မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MEHL၏ သံကြွယ်ဘောက်ဆိုဒ်(အလတ်စား)(ဟင်းလင်းဖွင့်စနစ်)ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်း
လက်ရှိလုပ်ကိုင်ဆဲစီမံကိန်း/စီမံကိန်းအသစ်	လက်ရှိလုပ်ကိုင်ဆဲစီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MEHLသည်ယခင်သတ္တု

	တွင်းဝန်ကြီးဌာန(ယခုသယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန)နှင့် ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ခွဲဝေခံစားသည့်စနစ်ဖြင့်ဘောက်ဆိုင်သတ္တုအသေးစားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးခွင့်ပြုမိန့် နှင့်သက်တမ်းတိုးကိုရယူပြီးအကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလုပ်ကွက်အတွက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကိုသက်တမ်းတိုးစနစ်ဖြင့်သာလုပ်ဆောင်နေရသောလုပ်ကွက်ဖြစ်ပါသည်။သံကြွယ်(ဘောက်ဆိုင်)သတ္တုအသေးစားထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုမိန့်အားသက်တမ်းတိုးလုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်ထားမှုကိုသတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန၏၁၂၊၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် ဓာတ်သတ္တုအသေးစားထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုမိန့်အမှတ်ဝ၀၅၄/၂၀၁၄(ဧရိယာပင်ဆင်ခြင်း)အရ (၃၊၇၊၂၀၁၈ မှ ၃၊၁၅၊၂၀၁၉ထိ)နှင့် ၃၊၁၅၊၂၀၁၉ထိသက်တမ်းတိုးလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားပါသည်။ (ယခု Revised Version ရေးသားတင်ပြသည့်အချိန်တွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံး၍အသစ်လျှောက်ထားသည့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။)
စီမံကိန်းတည်နေရာ (လိပ်စာ)	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်၊အင်ယားကျေးရွာအုပ်စု။
စီမံကိန်း၏ UTM အမှတ်များ	မြေပုံအညွှန်း-၉၃ C /၉ နှင့် ၉၃B /၁၂ (၀၈၃၆၆၉) (မြေဧရိယာ (၃၄. ၁၂)ဧက၊ လတ္တီတွဒ် 21°59' 35"N လောင်ဂျီတွဒ် 96° 31' 49'E၊ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၃၆၀၃ ပေခန့်တွင်တည်ရှိပါသည်။)
စီမံကိန်းအကြောင်းအရာအကျဉ်း	မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏မြေပုံအညွှန်း-၉၃ C /၉ နှင့် ၉၃B /၁၂ (၀၈၃၆၆၉)လုပ်ကွက်သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်၊အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်တည်ရှိပြီးမြေဧရိယာ(၃၄. ၁၂)ဧကကျယ်ဝန်းပါသည်။ ယခုသတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန(ယခုသယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန)နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ခွဲဝေခံစားသည့်စနစ်ဖြင့်သံကြွယ်(ဘောက်ဆိုင်)သတ္တုအသေးစားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး၃၊၁၅၊၂၀၂၀အထိလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီးယခုအခါနည်းဥပဒေအသစ်အရအလတ်စားလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ရန်လျှောက်ထားလျက်ရှိပါသည်။
တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မည့် တန်ချိန်ပမာဏ	(၂၅၀၀၀)တန်ဖြစ်ပါသည်။
စီမံကိန်းထုတ်လုပ်မှုကာလ	(၁၁ နှစ်)ဖြစ်ပါသည်။ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်မှုကာလသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါသက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရပါသည်။သက်တမ်းတိုး(၂)ကြိမ်ကိုတစ်ကြိမ်လျှင်(၂)နှစ်ဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။တူးဖော်ရရှိသည့်သတ္တုများကိုနိုင်ငံတော်နှင့်အကျိုးတူခွဲဝေရယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
စီမံကိန်းနှင့်အနီးဆုံးကျေးရွာ။	အင်ယားကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်ယားကျေးရွာကျေးကွက်ကျေးရွာနှင့်အင်းထိပ်ဦးကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။
ဝန်ထမ်းအင်အား။	၃၂ ဦး
စက်ယန္တရားအင်အား။	မြေသယ်ယာဉ် ၂စီး၊ Excavator ၂စီး၊ Loader ၂စီးနှင့်အခေါက်တိုများအတွက်အသုံးပြုသောဒေသခံယာဉ်များ(လိုအပ်ချက်အစီရောခံစားမှုအထက်)။
ရေရယူသုံးစွဲမည့်အရင်းအမြစ်၊ ပမာဏ။	၁၈၀၀၀၀ m ³ (40,000,000 UK gals)
လောင်စာဆီလိုအပ်ချက်။	၂၄၀၀၀ ဂါလံ (နီးစပ်ရာဆီဆိုင်များမှလိုအပ်သလိုဝယ်ယူသုံးစွဲပါသည်။)
ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု။	(မန်နေဂျာ၊စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ၊လ/ထစက်မှုအင်ဂျင်နီယာ၊စက်ပြင်၊ကွန်ပျူတာစာရေးတိုင်း

	တာရေးဝန်ထမ်း၊လ/ထတိုင်းတာရေး၊စတိုးမှု၊စက်မောင်း)တစ်ဦးစီ။ (စာရင်းကိုင်၊စီမံခန့်ခွဲရေး၊ဘူမိဗေပညာရှင်၊လုံခြုံရေး) ၂ဦးစီ။ နေစားလုပ်သား ၁၀ ဦး။
--	--

ယခုစီမံကိန်းသည်သဘာဝသယံဇာတဖြစ်သောသံကြွယ်(ဘောက်ဆိုက်)သတ္တုတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
မြေပေါ်ဟင်းလင်းဖွင့်တူးဖော်သည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါအသေးစားသတ္တုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများအပေါ် ၃၊၈၊၂၀၁၆ နေ့စွဲပါသဘာဝသယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ညွှန်ကြားချက်အရယခု စီမံကိန်းအတွက်ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း (IEE) အစီရင်ခံစာကို၁၆၊၁၁၊၂၀၁၆ ရက်စွဲဖြင့်တင်ပြခဲ့ပါသည်။
ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထွက်ကုန်များတူးဖော်မည့်နည်းစနစ်များ။

ယခုစီမံကိန်းသည်သဘာဝသယံဇာတ(ဘောက်ဆိုက်)သတ္တုတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။မြေပေါ်ဟင်းလင်းဖွင့်စနစ်ကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။



စွန့်ပစ်မြေစာစုပုံရန်နေရာ။

ယေဘုယျအားဖြင့်တူးဖော်စနစ်အရအပေါ်ယံမြေလွှာ (Over Berden) များကိုသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဌာနများမှသတ်မှတ်ထားသောမြေစာပုံစံခိုင်းအတိုင်းစုပုံပါသည်။မြေစာပုံစောက်သည်၄၅ဒီဂရီထက်မပိုစေဘဲမြေစာပုံစံရိယာအကျယ်အဝန်းနှင့်အမြင့်ကိုအချိုးကျထား၍စုပုံပါသည်။ဟင်းလင်းဖွင့်သတ္တုတွင်း (Open Pit)အစောင်းထောင့်၆၀ဒီဂရီထက်မများအောင်ထားရှိပါမည်။စွန့်ပစ်မြေပုံစောက်သည်၅ရေမြောင်းများတည်ဆောက်ထားပါမည်။ လုံလောက်သောစွန့်ပစ်ရေစုကန်၊နွဲ့အနယ်စုကန်များကိုရေလျှံကျမှုမရှိစေရန်စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားပါမည်။

သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း။

တူးဖော်ရရှိသည့်သတ္တုရိုင်း (Ore) သံကြွယ်(ဘောက်ဆိုက်)အားကျောက်ဆည်တွင်ရှိသည့်ဘိလပ်မြေစက်ရုံသို့ပို့ဆောင်ပါသည်။

(ကြိတ်ခွဲခြင်း၊သန့်စင်ခြင်း၊ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ကိုကျောက်ဆည်စက်ရုံတွင်လုပ်ကိုင်ပြီးစက်ရုံအတွက်သီးခြားရေးသားဖော်ပြသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။)

ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဘောက်ဆိုက်သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်(လုပ်ငန်းစီမံချက်)အသေးစိတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြင့်ရေးဆွဲတင်ပြထားပါသည်။

လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုအောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁. လုပ်ကွက်နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်၍မှတ်တိုင်များစိုက်ထူခြင်း။

၂. မိုင်းတူးမည့်အနက်သတ်မှတ်ခြင်း
၃. မျက်နှာပြင်ဖွင့်တူးဖော်ခြင်းအတွက်မျက်နှာပြင်ရှင်းလင်းခြင်း
၄. မြေလွှာထုတ်ခြင်း
၅. လုပ်ကွက်အတွင်းသိုဝင်ထွက်ရာနှင့်ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း။
၆. လုပ်ကွက်အတွင်းရေနစ်မြှုပ်မှုကာကွယ်ခြင်း
၇. လုပ်ကွက်ကွပ်ကဲရေးစခန်းနှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများတည်ဆောက်ခြင်း
၈. စက်ကိရိယာများပြင်ဆင်ခြင်း
၉. ထိခိုက်မှုများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကာကွယ်ခြင်း။
၁၀. သံကြွယ်ဘောက်ဆိုက်(အလတ်စား)တူးဖော်ခြင်း(ဟင်းလင်းဖွင့်စနစ်)
၁၁. ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းဖောက်လုပ်ခြင်း
၁၂. ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စွန့်ပစ်အမက်စွန့်ပစ်မှု
၁၃. မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်

စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိရေမြေတောတောင်အခြေအနေ၊

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားဒေသသည်အမြင့်ပေ(၃၅၀၀)ပေနှင့်(၄၀၀၀)ပေအကြားရှိရုန်းကုန်းပြင်မြင့်ပေါ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ အမြင့်ဆုံးတောင်သည်(၃၇၅၀)ပေဖြစ်ပြီးဧရိယာ၏အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပါသည်။စီမံကိန်းတည်ရှိရာနေရာနှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်သည်တောတောင်များဖြစ်သည့်တောင်ပေါ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ယခုစီမံကိန်းဖြစ်သောလုပ်ကွက်၏မူလအနေအထားသည်၊အရှေ့မြောက်-အနောက်တောင်သွယ်တန်းလျက်ရှိပြီးအနောက်ဘက်သတ်ဖြေးဖြေးနိမ့်ဆင်းသွားပါသည်။လုပ်ကွက်ဧရိယာ၏အရှေ့တောင်ဘက်တွင်ဒေသအခေါ်တောင်ကျချောင်းငယ်သည်အနောက်တောင်ကုန်းမှအရှေ့မြောက်ဘက်သို့စီးဆင်းလျက်ရှိပါသည်။လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်းတွင်မြေပြင်ညီညာသောတောင်ကုန်းတောင်ကြောများသာဖြစ်သည်။

ရာသီဥတုနှင့်သဘာဝပေါက်ပင်၊

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အင်းယားဒေသသည်မေလမှစ၍၍အောက်တိုဘာလအတွင်းမိုးများသောဒေသဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ပျမ်းမျှမိုးရေချိန်လကွ(၈၀)ခန့်ရွာသွန်းပါသည်။တောင်ကြောများဖြစ်၍ကြီးမားသောသစ်ပင်များ၊အဖိုးတန်သစ်ပင်များပေါက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲဆူးနွယ်၊ခြုံနွယ်ပင်များသာပေါက်ရောက်ပါသည်။

ဝိဝဇ္ဇာကွဲအခြေအနေ၊

စီမံကိန်းဒေသသည်မူလကသဘာဝတောရိုင်းမြေဖြစ်ခဲ့သောကြောင့်၊ယုန်၊တောကြောင်စသည်တို့ရှိခဲ့သည်ဟုသိရှိရသော်လည်းယခုအခါလူတို့နှင့်နီးစပ်သည့်စာကလေး၊ကျီးကန်း၊ခို၊ဇရက်၊ပိုင်ရှင်မဲ့ခွေး၊ကြောင်၊ကြက်၊ပိုးဟပ်၊ခြင်၊ယင်း၊အိမ်မြောင်စသည်တို့ကိုသာအလွယ်တကူတွေ့နိုင်ပြီးအခြားသောမိုခိုနေထိုင်သည့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များမျိုးနွယ်စုအထောက်အထားများကိုမူစစ်တမ်းကောက်ယူသည့်အချိန်ဒေသခံများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။

No.	Local Name	Common Name	Scientific Name	Family Name
1	Kin Late chaw	Common sum skink	Mabuya	Scincidae
2	Lin mwe	Banded rat snake	Ptyas mucosus	Colubridae
3	Mway Bar	Mongoose	Herpestes edwardsii	Herperstidae

4	Mway Sein	Common Green Serpent	Ahaetulla nasuta	Colubridae
5	Poat thin nyo	Blue crested lizard	Calotes mystaceus	Agamidae
6	Sa ba Gyi	Python	Python molurus bivittatus	Pythonidae
7	Shint	Squirrel	Sundasciurus	Sciuridae

ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ၊

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားကျေးရွာတပ်စုသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သံကြယ်ဘောက်ဆိုဒ်သတ္တုထွက်ရာဒေသဖြစ်ပါသည်။ မန္တလေးတိုင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ ၅၀၀ နှင့် ၄၀၀၀ အကြား အမြင့်တွင် တည်ရှိပြီး နှစ်ပတ်လည်အေးမြသော ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နေပြည်တော်မှ ၆၀ မိုင်အကွာ နှင့် ရန်ကုန်မှ ၄၂၃ မိုင် နှင့် ပြင်ဦးလွင် မြို့မှ ၄၀ မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ (21° 59' 35" N, 96° 31' 50" E) စီမံကိန်းသည် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး၊ အဆိုပါဒေသတွင် နေထိုင်သူအများစုသည် တောင်ယာလုပ်ငန်း နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ဌာနဆိုင်ရာ နှင့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၊ တောင်ယာခြံစိုက်ပျိုးခြင်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နှင့် အထွေထွေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းများ နှင့် ဈေးရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိပါသည်။

အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်သော အချက်များနှင့် တာဝန်ယူထားရှိမှု။

Table 8. စီမံကိန်းပိုင်ရှင်နှင့် စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူနှင့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် တာဝန်ယူသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်း။

အကြောင်းအရာ။	အဖွဲ့အစည်း။
စီမံကိန်းပိုင်ရှင်နှင့် စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူ	မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် MEHL အမှတ်တံဆိပ်/၀၉၀ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၁၀၆၀ ဖုန်း 01-397471, 397472 Fax: 01-397454 Email: sci.kyaukse@gmail.com
တာဝန်ခံအဖွဲ့အစည်းနှင့် စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူ	မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် MEHL အမှတ်တံဆိပ်/၀၉၀ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၁၀၆၀ ဖုန်း 01-397471, 397472 Fax: 01-397454 Email: sci.kyaukse@gmail.com
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် တာဝန်ယူသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်း။	ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အမှတ်(၃၀) ပင်လုံရိပ်မွန်၊ သယ်န်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၀၇၃၃၀၂၊ ၀၉၅၀၈၃၅၁၇

ကတိကဝတ်များ။

စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူနှင့် တတိယအဖွဲ့အစည်းတို့က အောက်ပါကတိကဝတ်များကို တင်ပြထားပါသည်။

- (က) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းသည် တိကျခိုင်မာကြောင်း နှင့် ပြည့်စုံကြောင်း။
- (ခ) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများကို တိကျစွာလိုက်နာ၍ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းကို ဆောက်ရွက်ထားကြောင်း။
- (ဂ) စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာပါ ကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျော့ချရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် အစီအစဉ်များကို အပြည့်အဝအစဉ်အမြဲလိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း။

လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအကျဉ်းချုပ်၊
ယခုလုပ်ငန်းအတွက်အောက်ဖော်ပြပါဥပဒေများ၊နည်းဥပဒေများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာသွားမည်ဖြစ်ပါ
သည်။

စဉ်	ဥပဒေများ	Law,Rule, regulation and Act.
၁	မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ၂၀၁၆	Myanmar Investment Law 2016
၂	မြေလွတ်၊မြေလတ်၊မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ ၂၀၁၂	Free Land, Vacant Land, Margin Land Management Law 2012
၃	အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ ၂၀၁၁	Labor Organization Law 2011
၄	အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ၂၀၁၂	Settlement of Labour Disputes Law 2012
၅	လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ ၂၀၁၂	Social Security Law 2012
၆	အနိမ့်ဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေ ၂၀၁၃	Minimum Wages Law 2013
၇	အခကြေးငွေပေးချေရေးဥပဒေ ၂၀၁၆	Payment of Wages Law 2016
၈	ခွင့်နှင့်အလုပ်ပိတ်ရက်များဥပဒေ ၁၉၅၁	The Leaves and Holidays Act 1951
၉	စက်ရုံဥပဒေ ၁၉၅၁	Factory Act 1951
၁၀	အလုပ်သမားလျော်ကြေးငွေအတိဥပဒေ ၁၉၅၁	Workmen Compensation Act 1951
၁၁	ရေနံနှင့်ရေနံထုတ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၂၀၁၇	Petroleum and Product of Petroleum Law 2017
၁၂	ရေနံနည်းဥပဒေများ ၁၉၃၇	Petroleum Rules 1937
၁၃	မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ ၂၀၁၅	The Motor Vehicle Law 2015
၁၄	မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေ ၁၉၈၇	The Motor Vehicle Rule 1987
၁၅	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥပဒေ ၁၉၇၂	Public Health Law 1972
၁၆	တူးစက်ရောဂါများကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေ ၁၉၉၅	Prevention and Control of Communicable Disease Law 1995
၁၇	မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းဥပဒေ ၁၉၉၃	The Myanmar Insurance Law 1993
၁၈	မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ ၂၀၁၅	Myanmar Fire Force Law 2015
၂၀	အလုပ်အကိုင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ ၂၀၁၃	Employment and Skill Development Law 2013
၂၁	ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ (၂၀၁၆)	The Water Resources and Creek Restoration Law 2016
၂၂	ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ (၂၀၁၃)	The Water Resources and Creek Restoration Rule 2013
၂၃	မြေအောက်ရေအက်ဥပဒေ (၁၉၃၀)	Under Ground Water Act 1950
၂၄	The Emergency Provision Act 1950	The Emergency Provision Act 1950
၂၅	The Explosive Substances Act 1908	The Explosive Substances Act 1908
၂၆	တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝနယ်မြေများကာကွယ်ရေးနှင့်သဘာဝတောများထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ(၁၉၉၄)	Flaura and Fauna, Natural Land Restoration Law 1994
၂၇	သစ်တော ဥပဒေ (၂၀၁၈)	The Forest Law 2018
၂၈	ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ ၂၀၁၂	The Environmental Conservation Law 2012

၂၉	ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ ၂၀၁၄	The Environmental Conservation Rules 2014
၃၀	ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၂၀၁၅	Environmental Impact Assessment Procedure 2015
၃၁	အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက် ၂၀၁၅	Emission Quality (Effluent) Standards Guideline 2015
၃၂	တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၅	The Rights of National Races Law 2015
၃၃	ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥပဒေများအနက်ဆက်စပ်သည့် ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ။	All related Laws and Rules enacted by Shan State Hluttaw
၃၄	သတ္တုတွင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၈)	Mine Revised Law (2018)
၃၅	သတ္တုတွင်းနည်းဥပဒေများ (၂၀၁၉)	Mine Rules (2019)
၃၆	အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ (၂၀၁၆)	National Land Use Policy (2016)
၃၇	အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ (၂၀၁၁)	Workers Organization Law (2011)
၃၈	သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၈)	Natural Protected Land Law (2018)

၁. ၂ (ဆက်စပ်သက်ရောက်မှုများ၊လျော့ပါးစေရေးနည်းလမ်းများ၊ကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှုများအပါအဝင်) ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအဓိကထိခိုက်နိုင်မှုများကိုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြခြင်း။

နယ်ပယ်သတ်မှတ်ခြင်း။

ယခုတင်ပြသည့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာသည်စီမံကိန်းမစတင်မီ၊ စီမံကိန်းတည်ဆောက်သည့် ကာလနှင့်စီမံကိန်းပြီးစီးသည့်နောက်ပိုမှန်လည်ပတ်သည့်ကာလတို့ အတွက်ပါစိစစ်တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ရာတွင်အောက်ပါနယ်ပယ်များကိုအဓိကထား၍စစ်ဆေးတိုင်းတာသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁. လေထုညစ်ညမ်းမှု။

၂. အသံနှင့်တုန်ခါမှုဆိုင်ရာထိခိုက်နိုင်မှုများ။

၃. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်ရေဆိုးရေညစ်များဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှု။

၄. အနီးအနားတွင်နေထိုင်သွားလာသည့်သဘာဝတိရစ္ဆာန်များအပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှု။

၅. ဒေသခံများအတွက်သက်ရောက်မှုများ။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာနှင့်ဆက်စပ်သောမြေပုံ၊ Layout Plan များ၊ စီမံကိန်းတည်နေရာပြဂြိုဟ်တုမြေပုံ၊



လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ထိခိုက်မှုများနှင့်လျော့ချမည့်အစီအစဉ်များအကျဉ်းချုပ်၊

ယခုစီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်ထိခိုက်မှုများကိုယေဘုယျအားဖြင့် ၂ပိုင်းခွဲခြားနိုင်ပါသည်။

၁. သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင်သတ္တုစမ်းသပ်တိုင်းတာတူးဖော်ထုပ်လုပ်ခြင်းကာလဆောက်လုပ်ရေးနှင့်တူးဖော်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်သာမဟုတ်၊ မဟုတ်အချိန်တိုင်းအတွင်းထိခိုက်မှုများ။
၂. ရှာဖွေတူးဖော်မှုပြီးစီးပိတ်သိမ်းချိန်ကျန်ရှိသည့် - - - - - ခန့် ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်ထိခိုက်နိုင်မှု များ။

တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သည့်အခါတွင်လုပ်ငန်းစဉ်၏သဘောတရားအရလိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များ၏မီးခိုးထုတ်လွှတ်မှုများသည်အတွက်တိုးပွားလာနိုင်သော်လည်းစီမံကိန်းကြောင့်သေသန့်နိုင်ငံတော်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
စီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံရနိုင်သည့်သက်ရောက်မှုအတိုချုပ်ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်။

စီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံရနိုင်သည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားအကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများကိုအောက်ပါအတိုင်းအတိုချုပ်ရှင်းလင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ဇယား (၃) စီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားအကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများ။
သက်ရောက်မှုများကိုအဆင့် (၄)ဆင့်ခွဲကာဖော်ပြထားပါသည်။

- A- သိသာသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု
- A+ သိသာသောကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှု
- B- ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ရှိ
- B+ ကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ရှိ
- C အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိလှလင်းသဖြင့်ထပ်မံလေ့လာသင့်သည်။
- D အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိ(သို့)မရှိသလောက်ဖြစ်ထပ်မံလေ့လာရန်မလိုအပ်။

စီမံကိန်းကြောင့်အဓိကထိခိုက်နိုင်မှုများကိုအောက်ပါအတိုင်းဆန်းစစ်ထားပါသည်။

Table (1) The Summary of Impacts (Myanmar)

အမျိုးအစား	အရက်အလက်	Scoping Results		Assessment Result		ထိခိုက်မှုများ Impacts BM: Before Mining, OS: Operating Stage, MC: Mine Closure Stage
		Before Mining (BM)	Operation Stage(OS)	Before Mining (BM)	Operation Stage(OS)	
ဥပဒေရေးရာ	လေထုရည်အသွေး	B-	B-	B-	B-	BM: ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှထွက်ရှိသော ဖုန်မှုန့်၊ သဲမှုန့် များသည်ပတ်ဝန်းကျင်နေရာများသို့ ပြန့် လွင့်ပြီးညစ်ညမ်းမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ OS: လေထုညစ်ညမ်းမှုသည်ကုန်များတင်ဆောင်လာမည့်ယာဉ်အမျိုးအစားနှင့်အစီးရေပေါ်တွင်မူတည်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။ MC: မြေညီသည့်လုပ်ငန်းကြောင့်လေထုညစ်ညမ်းနိုင်ပါသည်။
	ရေထုရည်အသွေး	-	D	-	D	BM: ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါ။

					OS: ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါ။ MC: ရေစာရည်စာသွေးပေါ်ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါ။
မြေပေါ်ရေစာရည်စာသွေးပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှု	-	B-	-	B-	OS: ဟင်းလင်းဖွင့်တူးဖော်ခြင်း Open Cut Method ကြောင့်မြေပေါ်ရေစာရည်စာသွေးကိုမထိခိုက်နိုင်ပါ။ AMC: မထိခိုက်နိုင်ပါ။
မြေအောက်ရေစာရည်စာသွေးပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှု	B-	B-	B-	B-	OS: ဟင်းလင်းဖွင့်တူးဖော်ခြင်း Open Cut Method ကြောင့်မြေအောက်ရေကိုမထိခိုက်နိုင်ပါ။ MC: မထိခိုက်နိုင်ပါ။
စွန့်ပစ်အမှိုက်	B-	B-	B-	D	BM: တည်ဆောက်မှုကာလအညစ်အကြေးများ အနည်းငယ်ထွက်နိုင်ပါသည်။ OS: ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်နိုင်သည့်အညစ်အကြေးများ ထွက်ရန်မရှိကြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်အရသိရှိရသည့်အပြင် စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုသက်သာစေနိုင်ပါသည်။ MC: စွန့်ပစ်အမှိုက်မရှိနိုင်ပါ။
မြေဆီလွှာ Soil Contamination	D	D	D	D	BM: စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သည့်နေရာသည်အခြား မြေဖြစ်သော်လည်းစီမံကိန်းကြောင့်မြေဆီလွှာများ ကိုလည်းထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ OS: ထိခိုက်နိုင်မှုမရှိပါ။ MC: မထိခိုက်နိုင်ပါ။
ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု	B-	B-	B-	B-	BM: ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများပြီးစီးပြီးဖြစ်၍ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာစက်ယန္တရားများကြောင့်အသံ ဆူညံမှုများအနည်းငယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ OS: ဖြတ်သန်းသွားလာသည့်မော်တော်ယာဉ်များ ကြောင့်အသံဆူညံမှုသည်မူလထက်ပိုနိုင်ပါသည်။ MC: တုန်ခါမှုမရှိနိုင်ပါ။မြေညှိစက်ကြောင့်အသံဆူ နိုင်ပါသည်။
မြေနှိမ့်ကျဆင်းမှု	B-	B-	B-	D	BM: မြေတူးခြင်းကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ OS: ထိခိုက်နိုင်မှုမရှိပါ။ MC: မထိခိုက်နိုင်ပါ။
Offensive Odor	D	D	D	C	BM: အနံ့ဆိုးများမရှိနိုင်ပါ။ OS: ပုံမှန်မော်တော်ယာဉ်များဖြတ်သန်းသွား သည့်အခါမီးခိုးအနံ့ဆိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ MC: မထိခိုက်နိုင်ပါ။
အောက်ခြေအနယ် ထိုင်မှု	B-	D	D	D	OS: စွန့်ပစ်အမှိုက်မရှိသောကြောင့်အောက်ခြေအ နယ်ထိုင်မှုမရှိနိုင်ပါ။ MC: ထိခိုက်နိုင်မှုမရှိနိုင်ပါ။
သဘာဝပတ်ဝန်း ကန်သတ်ဇရိယာ	D	D	D	D	BM: စီမံကိန်းသည်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားသော

ကျွန်						ထင်းကြိုးဝိုင်းသစ် တောရှိပါသည်။ OS:သီးခြားလုပ်ကိုင်ပါသည်။ MC: ထိခိုက်နိုင်မှုမရှိပါ။
	သဘာဝအပင်တိရစ္ဆာန်များနှင့်ဂေဟစနစ်။	D	D	D	D	စီမံကိန်းနေရာသည်မူလကထင်းစိုက်ခင်းမြေဖြစ်သော်လည်းအဆိုပါဒေသရရှိခဲ့နေထိုင်သည့်တိရစ္ဆာန်နှင့်အပင်များဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများမရှိပါ။ စီမံကိန်းကြောင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဂေဟစနစ်ကိုထိခိုက်နိုင်ရန်မရှိပါ။
	လေပေဒ	D	D	D	D	OS:MC: မြေအောက်ရေထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းမရှိသောကြောင့်ထိခိုက်ရန်မရှိပါ။
	မြေမျက်နှာပြင်နှင့်ဘူမိဗေဒ	B-	B-	B-	B-	OS:လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေတူးဖော်မှုများကြောင့်မူလမြေမျက်နှာပြင်နှင့်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာကိုအနည်းငယ်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်	In voluntary Resettlement	D	D	D	D	OS: စီမံကိန်းကြောင့်မူလနေထိုင်သူများအတွက်ပြောင်းရွှေ့ နေရာချထားမှုများမရှိပါ။မူလကပင်စက်မှုဇုန်မြေဖြစ်သည့်အပြင်နေထိုင်သူများမရှိပါ။ စီမံကိန်းအနီးတွင်နေထိုင်သူများကန်ကွက်မှုများမရှိပါ။
	Misdistribution of benefit and damage	D	D	D	D	
	Local conflict of interests	D	D	D	D	
	Gender	D	D	D	D	
	Children's Right	D	D	D	D	
	Ethnic minorities and indigenous peoples	D	D	D	D	
	ဆင်းရဲမှု	A+	A+	A+	A+	စီမံကိန်းအနီးနေထိုင်သူများအတွက်စီးပွားရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်များပိုမိုဖြစ်ထွန်းလာမှုကြောင့်ဆင်းရဲမှုလျော့နည်းပျောက်သွားနိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် OS နှင့် MC ကာလအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးများရရှိနိုင်ပါသည်။
	သက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလပင်များ။	A+	A+	A+	A+	OS,MC: ဒေသစီးပွားရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်များပိုမိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာ နိုင်သဖြင့်ဒေသခံများအတွက်သိသာသောကောင်းကျိုးများသက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
	မူလရိုးလူမှုအဆောက်အဦများနှင့်ဝန်ဆောင်မှု	A+	A+	A+	A+	OS: စီမံကိန်း CSR လုပ်ငန်းများကြောင့်မူလမြို့ပြအခြေခံများအပေါ်သို့ ထိခိုက်မှုမရှိသည့်အပြင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေလာနိုင်ပါသည်။ MC: ဒေသအလိုက်လိုအပ်သည့်ကစားကွင်းအပန်းဖြေဥယျာဉ်သည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါသည်။
	ရေသုံးချမှု	D	D	D	D	OS: စီမံကိန်းမစတင်မီမှစီမံကိန်းပြီးဆုံး၍ပုံမှန်

						လည်ပတ်သည်အထိရေ သုံးစွဲမှုမရှိသဖြင့်မူလက ရေပေးရေးစနစ်အပေါ်လုံးဝထိခိုက်နိုင်မှုမရှိပါ။
	ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအ ဆောက်အဦး	D	D	D	D	OS: စီမံကိန်းတည်ဆောက်သည့်နေရာတွင် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအ ဆောက်အဦးများမရှိပါ။
	Landscape	A+	A+	A+	A+	OS:MC: စီမံကိန်းတည်ဆောက်သည့်မူလနေရာ သည်မြေရိုင်းပင်ဖြစ်သော်လည်းစနစ်ကျမြေ ယာပေါ်ထုတ်မှုကြောင့်မြေပြင်အနေအထားပိုမို ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါသည်။ Management on Greening အစီအစဉ်အရအပင်များစိုက်ပျိုးလာ သည့်အခါပိုမိုလှပသောမြေအနေအထားဖြစ်လာ မည်ဖြစ်ပါသည်။
	AIDS/HIV ကဲ့သို့ကူး စက်ရောဂါများရရှိနိုင်ချေ	B-	B-	B-	B-	OS: ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြေအနေအထားများပိုမို ကောင်းမွန်လာနိုင်သော် လည်းတိုးတက်လာမည့် လူဦးရေကြောင့်ကူးစက်ရောဂါများပိုမိုလာနိုင် သည့်အလားအလာရသဖြင့်အထူးဂရုစိုက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
	လုပ်ခွင်အခြေအနေ (လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံစိတ်ချရမှု အပါအဝင်)	B-	B-	B-	B-	BM: OS:MC: စီမံကိန်းအဆင့်ဆင့်တိုင်းအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ထိ ခိုက်မှုဘေးကင်းရှင်းစေရန်အစဉ် ဂရုစိုက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အခြား	မတော်တဆထိခိုက်မှု	B-	B-	B-	B-	OS: စီမံကိန်းကာလတစ်လျှောက်လုံးထိခိုက်မှု အန္တရာယ်ကိုအထူးအလေးထားရမည်ဖြစ်ပါ သည်။ MC: စီမံကိန်းပြီးဆုံးသည့်ကာလမြေညှိခြင်း လုပ်ငန်းများတွင်အထူး ဂရုပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
	ကမ္ဘာ့ပူဇွန်မှု	B-	B-	B-	B-	BM:ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာစက်များမော်တော် ယာဉ်များကြောင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုပိုမိုဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ပါသည်။ OS: ပုံမှန်အချိန်တွင်အသုံးပြုမည့်မော်တော်ယာဉ် များသွားလာမှုစက် များလည်ပတ်မှုများကြောင့် ဖန်လုံအိမ်စက်ငွေ့ များထုတ်လွှတ်မှုတိုးပွားလာ နိုင်ပါသည်။ MC: ဖန်လုံအိမ်စက်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုအစဉ်ဂရုပြု ရမည်။

Risk Matrix

Impact Intensity	Significant at Resource/Receptor			
	Insignificant	Medium	Significant	Uncertain
Catastrophic	High	High	High	Lack of Information
Major	Medium	Medium	High	
Moderate	Low	Medium	High	
Minor	Low	Low	Medium	
Insignificant	Low	Low	Low	

ဖြစ်ပွားနိုင်သည့်အကြိမ်တွက်ချက်မှု။

P	အမြဲလိုဖြစ်-တစ်လကြိမ်နှင့်အထက်။
Q	မကြာခဏဖြစ်-တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်မတစ်ကြိမ်။
R	နေရာတွင်မကြာခဏဖြစ်-၁နှစ်မှ၁၀နှစ်ကြားတစ်ကြိမ်ခန့်ဖြစ်
S	တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်-၁၀နှစ်မှ၁၀၀ကြားတစ်ကြိမ်ခန့်ဖြစ်
T	ဖြစ်ရန်ခက်ခဲ-၁၀၀နှစ်အထက်မှတစ်ကြိမ်ခန့်ဖြစ်

ဆန်းစစ်ရန်။

ထိခိုက်မှု	အရွယ်အစား	ဖြစ်ပွားနိုင်သည့်အကြိမ်
ဆူညံသံ	Low	P
ရေဆိုးစွန့်ထုတ်မှု	Low	R
မြေထုညစ်ညမ်းမှု	Low	T
ရေထုညစ်ညမ်းစေမှု	Nil	T

ထိခိုက်မှုများလျော့ချမည့်နည်းလမ်းများအတိုချုပ်ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်။

စီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံရနိုင်သည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားအကျိုးသက်ရောက်မှုများလျော့ချမည့်နည်းလမ်းများကိုအောက်ပါအတိုင်းအတိုချုပ်ရှင်းလင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။

Air Quality (Dust Mitigation Plan)

ယခုစီမံကိန်းမစတင်မီကအဆိုပါဒေသတွင်မော်တော်ကားလမ်းများမရှိခဲ့သဖြင့်ယာဉ်များမောင်းနှင်မှုမရှိခဲ့သောကြောင့်ဖုတ်မှုများလေထုညစ်ညမ်းမှုများမရှိဟုမှတ်သားရမည်ဖြစ်သော်လည်း Environmental Base Line အဖြစ် ကိန်းတဏာန်းများမရှိနိုင်ပါ။ သို့ရာတွင်အောက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအချက်များဖြစ်သည့်

- စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးကာလတွင်မြေတူးယာဉ်လို ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်များဝင်ထွက်သွားလာခြင်း။
- တူးဖော်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည့် စက်ယန္တရားများ(မြေတူးယာဉ်၊မြေသယ်ယာဉ်)ဖြင့် လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခြင်း။
- သတ္တုတူးဖော်သည့်အခါမြေမှုန့် များကိုလေတိုက်ခတ်ခြင်း။
- တူးဖော်သည့်မြေကြီးများနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်များပေါ်သို့ တင်ချမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း။

စသည်တို့ ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများအပေါ် ဖုန်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

ယင်းအတွက်သက်သာလျော့နည်းစေရန်မော်တော်ယာဉ်များအရှိန်ထိန်းမောင်းနှင်ခြင်း၊ ကုန်ကြမ်းများ တင်/ချ ပြုလုပ်သည့်နေရာတွင်အကာအရံပြုလုပ်ပေးထားခြင်းတို့ဖြင့်ကာကွယ်လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။

Noise Mitigation Plan

အသံပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် တုန်ခါမှုများအပေါ်စီမံထားရှိမှု။

စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးကာလတွင်သတ္တုကြောရှာဖွေခြင်း(ယခုလုပ်ကွက်သည်မြေပေါ်ဟင်းလင်းဖွင့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်)နှင့်တူးဖော်ရေးအတွက်ရောက်ရှိလာသည့်အလုပ်သမားများနှင့်စက်ယန္တရားများကြောင့်မူလထက်ဒေသနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အသံဆူညံမှုများတိုးပွားလာနိုင်ပါသည်။ ယင်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များမှလည်းတတနိုင်သမျှအသံဆူညံမှုမရှိစေရန်ထိန်းသိမ်းလုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းများကိုနေ့ အချိန်တွင်သာပြုလုပ်ပြီးညနေနာရီထက်နောက်ကျစွာလုပ်ကိုင်ခြင်းမှရှောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အနီးအနားတွင်နေထိုင်သူများမရှိသောကြောင့်ဒေသခံများအတွက်အနှောင့်အယှက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

(အဆိုပါအသံနှင့်ပတ်သက်၍မည်သည့်အသံကြိတ်နှုန်း (db)ကိုလက်ခံကြောင်းခံချိန်စံညွှန်းများထွက်ပေါ်လာသည့်အခါအဆိုပါခံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းပြည့်မီအောင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။)

Noise Level Guidelines		
Receptor	One Hour LAeq (dBA)	
	Daytime 07:00 – 22:00	Nighttime 22:00 – 07:00
Residential; Institutional; Educational	55	45
Industrial; Commercial	70	70

Water and Waste Mitigation Plan

စွန့် ပစ်ပစ္စည်းနှင့်ရေဆိုးရေညစ်များဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုနှင့်စီမံထားရှိမှု။

စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်သည့်ကာလတွင်ရေချိုးခန်း၊ ရေအိမ်၊ မီးဖိုချောင်တို့မှသာအမှိုက်နှင့်စွန့်ပစ်ရေများအဓိကထွက်နိုင်ပါသည်။

စီမံကိန်း၏ဘောက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်မှုကို Open Cut Mining Method စနစ်အသုံးပြုသောကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်အရစွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် ရေဆိုးရေညစ်များထွက်ကြောင်းသိရှိနိုင်ပါသည်။

(က) ရေချိုးခန်း၊ ရေအိမ်များမှထွက်ရှိသောအညစ်အကြေးများ၊

(ခ) မီးဖိုဆောင်များမှထွက်ရှိသောအညစ်အကြေးများ၊

စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးအနေဖြင့်အမှိုက်များကိုအလွယ်တကူသိမ်းဆည်းနိုင်သကဲ့သို့ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာများမှထွက်ရှိသောရေဆိုးရေညစ်များကိုစနစ်တကျစုဆောင်းပြီး Septic Tank စနစ်အသုံးပြုထားပါသည်။

သို့ဖြစ်၍အခြားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမပေးနိုင်ပါ။

ယခုကုမ္ပဏီသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်ဒေသခံများနှင့်အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အနီးအနားတွင်ရှင်သန်သွားလာနေထိုင်သည့် သဘာဝတိရစ္ဆာန်များအားထိခိုက်ခြင်း၊
Flora & Fauna Management Plan
စီမံကိန်းစမ်းသပ်ရှာဖွေမည့်မြေနေရာမြေလွတ်မြေရိုင်းများဖြစ်ပြီးဝင်ထွက်လမ်း၏ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်တွင်မူလကအတိုင်းမြက်ပင်များသဘာဝပေါက်ပင်များဆက်လက်ပေါက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်းတည်ဆောက်ပြီးသည့်အခါတွင်မြေပြုပြင်ခြင်းနှင့်စိမ်းလမ်းစိုပြေစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မြေပိုများတွင်အရိပ်ရအပင်များကို စိုက်ပျိုးသွားရန်ရှိပါသည်။ မူလကရှိသည့်အရိပ်ရအပင်များကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှမူလအတိုင်းထားရှိထားပါသည်။

လုပ်သားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များ၊
အဆိုပါစီမံကိန်းတွင်အထွေထွေမန်နေဂျာအပါအဝင်စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်း၊ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများပါဝင်သောလုပ်သားဦးရေစုစုပေါင်း (၃၂) ဦးခန့်လိုအပ်မည်ဖြစ်၍ဒေသခံနှင့်တကွပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပွင့်လင်းလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဝန်ထမ်းအင်အားခန့်ထားမှုတွင်လည်းဒေသခံများကိုဦးစားပေးခန့်ထားမည်ဟုသိရှိရပါသည်။

သာမန်အားဖြင့်လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအကြီးမားသောစက်ရုံအလုပ်ရုံများကဲ့သို့လုပ်ခွင်အန္တရာယ်ကြီးမားမှုမရှိ နိုင်ပါ။

သို့ရာတွင်အသေးအမွှားမှအစကြီးမားသောထိခိုက်မှုအန္တရာယ်များမဖြစ်စေရန်ပညာပေးမှုများအခါအားလျော်စွာပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါစီမံကိန်း၏လုပ်ငန်းမှထွက်ရှိလာသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား 3R ဝန်စီဖြင့် အမှိုက်များအားလျှော့နည်းသည်ထက်လျှော့နည်းစေနိုင်လျှော့ချသည့်နည်းလမ်းများဖြစ်သည့် (Reduce) ၊ စွန့်ပစ်လိုက်သည့်အမှိုက်များမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအချို့ကိုပြန်လည်အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်း Reuse ၊ စွန့်ပစ်လိုက်သည့်ပစ္စည်း ကိုမူလပုံစံအတိုင်းသို့မဟုတ်နောက်ထပ်ပစ္စည်းတမျိုးပြန်လည်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်အသုံးပြုသောနည်းလမ်း Recycle များအသုံးပြု၍နေထွက်ရှိသောအမှိုက်ပမာဏလျှော့နည်းစေရေးအတွက်စီမံချက်များကိုရေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာအထူးပြုကုမ္ပဏီများသို့ ဆက်သွယ်လေ့လာခြင်း၊ နည်းပညာများကိုအမြဲလေ့လာခြင်းများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ သဘာဝသယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှပေးပို့ လာမည့်နည်းပညာများလမ်းညွှန်ချက်များကိုလည်းတိကျစွာလိုက်နာနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

လက်ရှိအချိန်မှစ၍ Recycling ပြုလုပ်နိုင်သောအမှိုက်များကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်စေခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများကိုလည်းမိမိတို့၏အမှိုက်များအစုပေါင်းအမှိုက်စခန်းတွင်သီးခြားစွာစွန့်ပစ်စေပြီးအနံ့ များမထွက်စေရန်စနစ်တကျသိမ်းဆည်းစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

ယခုစီမံကိန်းကြောင့်လမ်းပမ်းဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာထိခိုက်မှုမရှိဘဲပိုမိုကောင်းမွန်လာသည့်စီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။

ထိခိုက်မှုလျော့ချသည့်စာစာစဉ် (ပုံမှန်တူးဖော်ထုတ်လုပ်စဉ်ကာလ)

Table (2) Summary of Mitigation(During Operation Stage)

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်လျော့ချရန်အစီအစဉ်များဖော်ပြချက်။

ကုန်စည်	အမျိုးအမည်	ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြစ်	လျော့ချမည့်နည်းလမ်း	တာဝန်ယူမှု
လုပ်ငန်းမှု	လေအရည်အသွေး	မီးစက်၊ အင်ဂျင်၊ မော်တော်ယာဉ်၊ တူးဖော်မှုကြောင့် ဖုန်ထခြင်း။	- မီးစက်၊ အင်ဂျင်၊ မော်တော်ယာဉ်များအသုံးပြုခြင်းလျော့ချခြင်း၊ တူးဖော်မှုအချိန်တွင် ရေပြန်၊ ပေးခြင်းဖြင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို မပြစ်စေရန်။	Workers
	မြေပေါ်ရေအရည်အသွေး	မြေပေါ်ရေအား ထိခိုက်ရန်အရင်းအမြစ်မရှိပါ။	မြေပေါ်ရေအရင်းအမြစ်မရှိသောကြောင့် ထိခိုက်မှုလျော့ချရန်မလိုပါ။	-
	အပိုင်အခံအမှုန်	လုပ်သားများ၏ တစ်ကိုယ်ရေသုံး စွန့်ပစ်ပစ္စည်း။	ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် စနစ်တကျ စွန့်ပစ်သည့်စနစ်ကို အသုံးပြုရန်။	လုပ်သားအားလုံး
	စွန့်ပစ်ရေဆိုး	မော်တော်ယာဉ်ဆေးကြောမှု၊ လုပ်သားများရေချိုးခြင်း၊ ရေစိမ့်စွန့်ပစ်ရေ။	- ယာယီထိခိုက်မှုကို လျော့ချနိုင်ပါသည်။	Developer
	မြေသားအပေါ်ထိခိုက်မှု	စက်သုံးဆီဆော့ဆီများ၊ ဖိတ်စဉ်ခြင်း။	ဖိတ်စဉ်မှုမရှိစေရန် တားမြစ်ထားခြင်းနှင့် လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းရန်။	လုပ်သားအားလုံး
	ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု	မြေတွင်းစက်၊ မော်တော်ယာဉ်များနှင့် မြေသယ်ယာဉ်များ။	အရန်လျော့မောင်းနှင်ခြင်း၊ ဩဇာချိန်အလုပ်နားရန်။	Developer
	မြေအောက်ရေအရည်အသွေးပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှု	ထိခိုက်မှုမရှိပါ။	-	-
	အမှုန်အမွှား	မော်တော်ယာဉ်နှင့် စက်များမှ ထွက်ရှိသည့် အမှုန်။	မော်တော်ကားလမ်းတွင် ရေပြန်၊ ပေးခြင်းဖြင့် ထိခိုက်မှုလျော့ချနိုင်ပါသည်။	Developer
	မြေခိုင်ကျဆင်းမှု	မရှိပါ။	-	Developer
	အနံ့	မီးစက်	မီးစက်မှ ထွက်ရှိသည့် မီးခိုးများကို ခေါင်းတိုင်တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် ထိခိုက်မှုလျော့ချနိုင်ပါသည်။	Developer
	အောက်ခြေအနည်ထိုင်မှု	မရှိပါ။	-	-
သဘာဝဝန်းကျင်	သဘာဝအပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်များ	သဘာဝအပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်များ။	- နေရာလွတ်များတွင် (သို့) ပန်းစိုင်းများဖြင့် အပင်များစိုက်ပျိုးရန်၊ မျက် ခင်းများပြုလုပ်ရန်။	Developer
	Hydrological Situation	မိုးရွာသွန်းမှု။	- သင့်တော်သည့် ရေကန်ပြုလုပ်ပြီး မိုးရေစုဆောင်းပြီး အပင်ရေလောင်းခြင်းဖြင့် ရေသုံးမှုလျော့ချနိုင်ပါသည်။	Developer
လူမှုဝန်းကျင်	သက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု လုပ်ငန်းများ	လူသားအရင်းအမြစ်	လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှုပိုမိုရရှိရန် သင်တန်းများပေးခြင်း။	Developer
	မူလရှိပြီးလျှင် အောက်အင်္ဂါများနှင့် ဝန်ဆောင်မှု	မရှိပါ။	မူလရှိပြီးလျှင် မှားယွင်းစွာ စစ်ဆေးမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။	Developer
	ရေအသုံးချမှု	မြေအောက်ရေ	- ရေအသုံးချမှုအစဉ် ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။	Developer
	AIDS/HIV ကဲ့သို့ ကူးစက်ရောဂါများ ရှိနိုင်ချေ	လုပ်သားများ	- ရောဂါများကူးစက်မှုမရှိစေရန် ကာကွယ်ခြင်း၊ ပညာပေးခြင်းအားဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။	Developer
	လုပ်ခွင်အခြေအနေ (လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံစိတ်ချရမှုအပါအဝင်)	လုပ်သားများ၊ စက်များနှင့် လုပ်ခွင်အခြေအနေ။	- လုပ်သားများလုပ်ခွင်ကျန်းမာရေး Occupational Health and Safety (OHS) ကို အစဉ်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း။	Developer
	မတော်တဆထိခိုက်မှု	ပိုင်းတွင်းရှိ ခရီးသွားများ	- စီမံကိန်းအတွင်း အပြင်တံတားမတော်တဆထိခိုက်မှုများမဖြစ်စေရန် စဉ်းစားရမည်။	Developer
အခြား	ကမ္ဘာ့ပူဇွန်မှု	မီးစက်မှ ထွက်ရှိသည့် အငွေ့	- စီမံကိန်းကြောင့် GHGs emission လျော့ချရန် မီးစက်အသုံးပြုမှုလျော့ချရန်။	Developer

- ရွေးချယ်ထားသောစာစာထိုးစီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်သိသာထင်ရှားသောပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတစ်ခုချင်းစီအားအတိုချုပ်ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်။

ယခုစီမံကိန်းကိုအောက်ပါအတိုင်းစီမံကိန်းမတည်ဆောက်မီစာစာထိုးစီမံကိန်းများအဖြစ်လေ့လာရွေးချယ်ခဲ့ပြီး၊အဆိုပါရွေးချယ်ထားသောစာစာထိုးစီမံကိန်းများကိုယင်းတို့ အားရွေးချယ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။

- စီမံကိန်းကိုမိုးရာသီတွင်ရပ်နားပြီးပွင့်လင်းရာသီတွင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုလည်းဒေသခံများအတွက်ပါအဆင်ပြေနိုင်သည့်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ဖောက်လုပ်ခြင်း။
- မိုင်းခွဲခြင်းများကိုကြိုတင်အသိပေးသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်း။

- ဆောင်ရွက်ခဲ့သောအများပြည်သူသဘောထားရယူခြင်းနှင့်ပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း။

ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် မြန်မာစီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MEHL၏မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှိမြေဧရိယာ (၃၄. ၁၂)ဧကကျယ်ဝန်းသောမြေပေါ်တွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိပ်(အလတ်စား)ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအပေါ်သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်သိမ်းဆီးမှုစုံစစ်ကြေးဌာနမှရရှိသည့်ချက်များအတိုင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု/မရှိ Initial Environmental Examinationတနည်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းသည်ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်တွင်တည်ရှိသောကြောင့်မြို့၊ နယ်နှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေသည့်အတွက်အဆိုပါဒေသတွင်နေထိုင်ကြသူများနှင့်အဓိကသက်ဆိုင်သည့်အပြင်၊သက်ဆိုင်ရာနှင့်အများပြည်သူများပါဝင်သောသဘောထားစစ်တမ်းကောက်ယူမှုကိုသီးခြားစီကျင်းပကောက်ခံခဲ့ပါသည်။အဆိုပါသဘောထားကောက်ခံမှုအစည်းအဝေးနှင့်လက်တွေ့တွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများအရဒေသခံများဘက်မှမိမိတို့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးလာမည်ကိုသိရှိကြသဖြင့်လမ်းပေါက်လုပ်သည်မှအစလုပ်အားအလှူများကိုပါဝင်ကြသည်ကိုတွေ့ရပြီးစီမံကိန်းအပေါ်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ထောက်ခံကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

စီမံကိန်းအတွက်လေ့လာမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်စီမံကိန်းတည်ရှိရာသို့ အဖွဲ့ဝင်များလိုက်ပါလျက် ၂၀၁၆ခုနှစ်ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်မှ ၂၅ရက်ထိ၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်စက်တင်ဘာလဧရိယာမှ၁၀ရက်နေ့ ထိသွားရောက်တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါရက်များအတွင်း Environmental Baseline Data မူလသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်အလက်များတိုင်းတာခြင်းစီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ကောင်းကျိုး၊ဆိုးကျိုးများနှင့်သက်ဆိုင်သူများဒေသခံများ၏သဘောထားများကိုလေ့လာစစ်တမ်းကောက်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ယခုစီမံကိန်းအတွက်ထူးခြားမှုမှာမြို့၊ နယ် Public Consultation Meeting ကို၂၀၁၆ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ၃၁ရက်နေ့တွင်တစ်ကြိမ်၊နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့တွင်တစ်ကြိမ်၊နှင့်၂၀၁၉ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၃၁ရက်နေ့တွင်တစ်ကြိမ်အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Public Consultation Meeting များကိုတစ်နေရာတည်းတွင်တစ်ကြိမ်တည်းလုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊နေရာနှင့်ရက်အလိုက်အဆင့်အလိုက်ခွဲခြားကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Table 14 ကျင်းပခဲ့သည့်လူထုဘေသာထားကောက်ခံမှုအစည်းအဝေးများ။

စဉ်	နေ့စွဲ	အကြောင်းအရာ	ကျင်းပသည့်နေရာ
၁	၂၀၁၆အောက်တိုဘာလ၃၀ ရက်	ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်၊ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်စာရင်းများ၊ ရပ်မိရပ်မလူကြီးများနှင့်စိတ်ပါဝင်စားသူများနှင့်စီမံကိန်းအပေါ်သဘောထားကောက်ယူခြင်း။	ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး။
၂	၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာလ၁၀ ရက်	ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်၊အင်းယားဝေသတွင်နေထိုင်သူများ၊အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှတာဝန်ရှိသူများ၊ ရပ်မိရပ်မလူကြီးများနှင့်စိတ်ပါဝင်စားသူများနှင့်စီမံကိန်းအပေါ်သဘောထားကောက်ယူခြင်း။	ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်၊အင်းယားရွာဦးကျောင်း။
၃	၂၀၁၉ ဩဂုတ်လ၁၆ ရက်	ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်၊အင်းယားဝေသတွင်နေထိုင်သူများ၊အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှတာဝန်ရှိသူများ၊ ရပ်မိရပ်မလူကြီးများနှင့်စိတ်ပါဝင်စားသူများနှင့်စီမံကိန်းအပေါ်သဘောထားကောက်ယူခြင်း။	ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်၊အင်းယားရွာဦးကျောင်း။

၁. ၃ ဒေသခံပြည်သူများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေးစီမံချက်အကျဉ်းချုပ် အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုများတွင်ဒေသခံများ၊သက်ဆိုင်သူများ၏မေးခွန်းများကိုစီမံကိန်းမော်ဆောင်သူမှအောက်ပါအတိုင်းပြန်လည်ဖြေကြား၊တောင်းဆိုမှုများကိုလုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

- စီမံကိန်းပိုင်ရှင်လွှဲပြောင်းခြင်း၊ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်တကွလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုမိန့်နှင့်သက်တမ်းများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။
- စီမံကိန်းနယ်နိမိတ်များကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာမြေတိုင်းဦးစီးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း။
- အကျိုးတူဆောင်ရွက်မှုနှင့်အမြတ်ငွေခွဲဝေမှုရာခိုင်နှုန်း၊ခါတ်သတ္တုအခွန်ပေးသွင်းမှုများ။
- ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် CSR ရံပုံငွေအဖြစ်နှစ်စဉ်အမြတ်ငွေ၏ ၂%လျားထားရှိမှုနှင့်ယခုအခါစီမံကိန်းအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာလသာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းများမှအမြတ်ငွေမရမီကပင်ဒေသအတွက်လိုအပ်သည်များကိုလုပ်ဆောင်ပေးထားမှုများကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။
- ဓနကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဆိုင်ရာဥက္ကဋ္ဌနှင့်အမှုဆောင်များ၏မေးမြန်းချက်များနှင့်ကန်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းနှင့်တကွလမ်းညွှန်မှုများဖြစ်သောအများပြည်သူသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပြီးထောက်ခံမှုရရှိရန်ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလည်းလိုက်နာပြီးစစ်တမ်းများကောက်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဝေဖန်အကြံပြုချက်၊တောင်းဆိုချက်များစားတုန်ပြန်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု။

စဉ်	ဝေဖန်အကြံပြုမှု၊တောင်းဆိုချက်များ	တုန်ပြန်ဆောင်ရွက်ထားမှု
၁	လမ်းတည်ဆောက်မှု	အမြန်ဆုံးပြီးစီးစောင့်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း။
၂	နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ထားရှိမှု	မြေတိုင်းဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း။
၃	မော်တော်ယာဉ်သုံးစွဲမှု	ဒေသခံများ၏မော်တော်ယာဉ်များကိုအသုံးပြုငှားရမ်းစေလိုသည့်အပေါ်လုပ်ငန်းအရလိုအပ်သလိုငှားရမ်းအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြထားပါသည်။
၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကြေငြာပေးရန်	လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းကြိုတင်အသိပေးပြီးဒေသခံများကိုသာဦးစားပေးခန့်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း။
၅	ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုကူညီမည့်အစီအစဉ်	နှစ်စဉ်အမြတ်ငွေ၏ ၂%ကို CSR ရံပုံငွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဘက်စာရင်းသီးခြားထားရှိပါကြောင်း။

- လေ့လာခဲ့သောအဓိကအစားထိုးစီမံကိန်း၊နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း၏ရလဒ်များ။
- စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရန်မြေနေရာရရှိမှုသည်အဓိကအခန်းမှပါဝင်နေပြီးမိမိတို့ ရရှိထားသည့်နေရာမှတစ်လက်မမျှပင်ရွှေ့ပြောင်းမရနိုင်သောကြောင့်အစားထိုးစီမံကိန်းအတွက်စဉ်းစားရာတွင်မြေနေရာရွှေ့ပြောင်းနည်းကိုအသုံးမပြု

နိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကြောင့်ထိခိုက်နိုင်မှုများကိုသက်သာစေရန်အောက်ပါနည်းစဉ်များကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

- သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရာတွင်ပိုမိုကောင်းမန်သောနည်းလမ်းများစာသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုနေ့စဉ်ချိန်တွင်သာလုပ်ကိုင်ပြီးညပိုင်းတွင်ရပ်နားထားရန်။
- မီးစက်များကိုအသံလုံစနစ်ပါသည့်စက်များကိုစာသုံးပြုခြင်း။
- မြေသယ်ကားကြီးများဝင်ထွက်စနစ်၊ကုန်တင်ချစနစ်များစနစ်တကျထားရှိရန်။

၁.၄ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အကျဉ်းချုပ်

CSR ဆောင်ရွက်မှုများ။

CSR ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက်အဖွဲ့နှင့်အသုံးစရိတ်လျာထားမှုကိုနှစ်စဉ်အမြတ်ငွေ၏နှစ်ရာခိုင်နှုန်းခန့် သုံးစွဲရန်ရံပုံငွေအဖြစ်လျာထားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ထည့်ဝင်လျာထားသည်ရံပုံငွေမှသာဝတ်ဝန်းကျင်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်(၅၀%)၊စီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိကျေးရွာများ၏သာယာရေးနာရေးအတွက်(၁၀%)၊ ကျောင်းများ၏ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်(၁၅%)၊ဘိုးဘွားရိပ်သာများနှင့်အခါအားလျော်စွာပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်(၁၀%)၊မိဘမဲ့ဂေဟာများနှင့်ဘာသာရေးနှင့်သာသနာရေးထွန်းကားရေးအတွက်(၁၅%)တို့သတ်မှတ်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁.၅ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်။

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်ကာလ)

• Table (2) Summary of Environmental Management Plan

အမျိုးအစား	အချက်အလက်	ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးကာလ)	အကြိမ်အစီအစဉ် ရံပုံငွေ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)	တာဝန်ခံ
ညစ်ညမ်းမှု	လေအရည်အသွေး	- လေအရည်အသွေးတိုင်းတာစစ်ဆေးရန်၊ - လမ်းပေါ်သို့ရေဖြန်းရန်၊ - ယာဉ်သွားလာသည်နှင့်လျော့ချရန်၊	နေ့စဉ် (၁၅၀၀/ဥလစာ)	Workers
	ရေအရည်အသွေး	- ရေခြေတာသည့်စနစ်တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်၊ - စွန့်ပစ်ရေစောင့်ကြည့်ရန်၊	နေ့စဉ် (၅၀၀/ဥလစာ)	Developer
	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း	- 3Rs စနစ်ကိုအမှိုက်အားလုံးအတွက်စွန့်ပစ်အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးပြုရန်၊	နေ့စဉ် (၁၀၀၀/ဥလစာ)	Developer
	Soil Contamination	- စက်ဆီ၊ချောဆီများမြေပေါ်သို့မိတ်စဉ်မှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန်	နေ့စဉ် (၁၅၀၀/ဥလစာ)	All
	အသံနှင့်တုန်ခါမှု	အသံနှင့်တုန်ခါမှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်၊ မီးစက်တွင်အသံထိန်းကိရိယာတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ညအချိန်လုပ်ကိုင်မှုမပြုရန်၊ မော်တော်ယာဉ်အရှိန်လျော့ချမောင်းနှင်စေရန်	နေ့စဉ် (၅၀၀/ဥလစာ)	Developer
	Ground Subsidence	- ပူလမြေဖောက်ရေ၏အနေအထားကိုမထိခိုက်စေရန် အတွက်သုံးရေဓာတ်သုံးစွဲခြင်း။	နေ့စဉ် (၁၅၀၀/ဥလစာ)	Developer
	Offensive Odor	- စီမံကိန်းအတွင်းနေထိုင်သူများ၏အနှောင့်အယှက်ပြုစေမှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန်စည်းကမ်းတင်းကြပ်ထားရမည်။	နေ့စဉ် (၁၅၀၀/ဥလစာ)	Developer
	Bottom Sediment	- ထွက်ရှိသောအညစ်အကြေးများသည်အမျိုးသားစံချိန်မီစွန့်ပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။	နေ့စဉ် (၁၅၀၀/ဥလစာ)	Developer

သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်	အပင်၊ သတ္တဝါနှင့် မျိုးရိုးကွဲပြားမှု	- နေရာလွတ်များတွင် (သို့) ပန်းစိုင်းများဖြင့် အပင်များစိုက် ပျိုးရန်၊ မျက်စင်းများပြုလုပ်ရန်။	နေ့စဉ် (၉၀၀/၃လစာ)	Developer
	လေဝေအခြေအနေ	- သင့်တော်သည့်ရေကန်ပြုလုပ်ပြီး ရေစုစုဆောင်းပြီး ပင်ရေလောင်းခြင်းဖြင့် ရေ သုံးမှုလျော့ချနိုင်သည်။	နေ့စဉ် (၁၀၀၀/၃လစာ)	Developer
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်	နေထိုင်မှုနှင့်အသက်မွေးမှု	Septic tank system ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရေဆိုးဓာတ်ရည် စာသွေးထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ Livelihood ကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။	နေ့စဉ်	Developer
	ရေသုံးစွဲမှု	ရေအသုံးချမှုစနစ်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။	နေ့စဉ်	Developer
	လက်ရှိလူမှုအဆောက်အ အုံနှင့်သွားလာမှု	မူလရရှိသည့်လမ်းများမထိခိုက်စေရန်နှင့်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။	နေ့စဉ်	Developer
	AIDS/HIV ကဲ့သို့သောအန္တရာယ်(သို့) ကူးစက်ရောဂါများ	- ရောဂါများကူးစက်မှုမရှိစေရန်ကာကွယ်ခြင်း၊ ပညာပေး ခြင်းစားပြင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။	နေ့စဉ်	Developer
	လုပ်ငန်းအခြေအနေ (လုပ်ငန်းခွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်)	- လုပ်သားများလုပ်ခွင်ကျန်းမာရေး Occupational Health and Safety (OHS) ကိုအစဉ်လုပ်ဆောင် ပေးခြင်း	နေ့စဉ် (၅၀၀/၃လစာ)	Developer
	မတော်တဆထိခိုက်မှု	- စီမံကိန်းအတွင်းအပြင်တိုင်မတော်တဆထိခိုက်မှုများ မဖြစ်စေရန်စီစဉ်ထားရမည်။	နေ့စဉ် (၅၀၀/၃လစာ)	Developer
အခြား	ကျွန်းပျံစနစ်	- စီမံကိန်းကြောင့် GHGs emission လျော့ချရန်	နေ့စဉ် (၅၀၀/၃လစာ)	Developer

စီမံကိန်းအပေါ်စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုမည့်အစီအစဉ်ကိုအောက်ပါအတိုင်းစီစဉ်ထားရှိပါသည်။
တိုင်းတာစောင့်ကြည့်ရမည့်အချက်များ၊ နေရာများ၊ အကြိမ်များနှင့်တာဝန်ခံအဖွဲ့ အစည်းများအားမဆောက်လုပ်မီ
ကာလ၊ ဆောက်လုပ်ရေးကာလ၊ လည်ပတ်မှုကာလအလိုက်ဖော်ပြထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်မှုအစီအစဉ်ကို
အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါသည်။ တာဝန်ခံအဖွဲ့ အစည်းသည်စောင့်ကြည့်တိုင်းတာမှုနှင့်ရလဒ်များအားပြင်
ဆင်မှုအတွက်တာဝန်ရှိပါသည်။

Table 16 Monitoring Plan (Pre-Construction Phase)

အမျိုးအစား	အချက်အလက်	တည်နေရာ	အကြိမ်နှုန်း	တာဝန်ခံအဖွဲ့
သားမန်အချိန်	ရေအရည်အသွေး၊ အသက်မွေးလုပ်ငန်းများအပေါ်ထိခိုက်မှု လျော့ကျစေမည့်အစီအစဉ်အနေဖြင့်မူတည်အပေါ်စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှု ခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းမှထွက်ရမည့်အမှိုက်၊ လုပ်ငန်းခွင် တော်တဆ၊ လုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ လုပ်ငန်းခွင်ရောဂါကူးစက်မှု၊ ကမ္ဘာ့ပူဇွန်စေမှုစသည်များအပေါ်ထိခိုက်မှုလျော့ကျစေမည့် အစီအစဉ်အနေဖြင့်မူတည်အပေါ်စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုခြင်း	စီမံကိန်းအတွင်း	တစ်ကြိမ်	Contractor
လက်ရှိလူမှုအဆောက်အ အုံနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ	အများပြည်သူသွားလာမှုလွယ်ကူစေရန်	စီမံကိန်းအရှေ့နှင့် မြောက်ဘက်	တစ်ကြိမ်	ကန်ထရိုက်

Table 17 Monitoring Plan (Construction Phase)

အမျိုးအစား	အချက်အလက်	တည်နေရာ	အကြိမ်နှုန်း	တာဝန်ခံ အဖွဲ့
လေအရည်အသွေး	SO ₂ , NO ₂ , CO, TSP, PM ₁₀	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်	အဆုံးသုံးအချိန် တစ်ကြိမ်	ကန်ထရိုက်
ရေအရည်အသွေး	pH, SS, DO, BOD, COD, oil & grease, chromium	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်	နှစ်လတစ်ကြိမ်	
စွန့်ပစ်အမှိုက်	စွန့်ပစ်အမှိုက်ပမာဏနှင့်စီစဉ်ထားမှု	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်	သုံးလတစ်ကြိမ်	

အသံနှင့်တူနီခါး	အသံနှင့်တူနီခါးအတိုင်းအတာ	စောင့်ကြည့်သည့်ဧရိယာ	အဆိုးဆုံးအချိန် တစ်ကြိမ်
မြေနှိပ်ဆင်းမှု	မြေအနေအထားနှိပ်ဆင်းမှု	စောင့်ကြည့်သည့်ဧရိယာ	တစ်လတစ်ကြိမ်
Hydrology	မြေအောက်ရေသုံးစွဲမှု	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်	နှစ်လတစ်ကြိမ်
ရေအသုံးစွဲမှု	ရေသုံးစွဲမှု	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်	နှစ်လတစ်ကြိမ်
AIDS/HIV စသည့်ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေ	ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေတွေ့ရှိမှု	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်	တစ်လတစ်ကြိမ်
လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေ(လုပ်ခွင်လုံခြုံစိတ် ချရမှု)	လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေနှင့်လုပ်ခွင်လုံ ခြုံစိတ်ချရမှု	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်	တစ်လတစ်ကြိမ်
မတော်တဆထိခိုက်မှု	မတော်တဆထိခိုက်မှု	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်	ဖြစ်ပေါ်သည့် အခါတိုင်း

Table 18 Monitoring Plan (Operation Phase)

အမျိုးအစား	အချက်အလက်	တည်နေရာ	အကြိမ်နှုန်း	တာဝန်ခံ အဖွဲ့
Common	Monitoring of mitigation measures	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ခွင်	တစ်နှစ်လေး ကြိမ် (၃နှစ်လည် ပတ်ပြီး)	SPC
လေအရည်အသွေး	SO ₂ , NO ₂ , CO, TSP, PM ₁₀	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ခွင်	မိုးရာသီနှင့် နွေရာသီ တစ်ပတ်တစ် ကြိမ်	SPC
ရေအရည်အသွေး	pH, SS, DO, BOD, COD, oil & grease, chromium	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ခွင်	တစ်နှစ်တစ် ကြိမ်	SPC
စွန့်ပစ်အပိုင်အခဲအမှိုက်	စွန့်ပစ်အပိုင်အခဲအမှိုက်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အမှိုက် ပစ်အပိုင်အခဲအမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ခွင်	သုံးလတစ် ကြိမ်	Tenants
မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းစေမှု	မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းစေမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်စွန့်ပစ်အရည်နှင့် အမှိုက်ထိန်းသိမ်းမှုအခြေအနေ	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ခွင်	တစ်နှစ်တစ် ကြိမ်	Tenants
အသံနှင့်တူနီခါး	အသံနှင့်တူနီခါးအဆင့်	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ခွင်	Once (peak period)	SPC
မြေနှိပ်ဆင်းမှု	မြေအနှိပ်အမြင့်အနေအထားစောင့်ကြည့်မှု	စောင့်ကြည့်သည့်ဧရိယာ	Once a year	SPC
Offensive Odor	Status of offensive odor control by tenants	တစ်ဦးချင်းနှင့်ဆောက် လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်	Twice per year	Tenants
အောက်ခြေအနယ်ထိုင်မှု	ရေအရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်ရန်	စောင့်ကြည့်သည့်ဧရိယာ	Once a year	SPC
Hydrology	မြေအောက်ရေထုတ်ယူသုံးစွဲမှု	စောင့်ကြည့်သည့်ဧရိယာ	Once a year	SPC
Water Usage	Combine with ground subsidence monitoring	စောင့်ကြည့်သည့်ဧရိယာ	Once a year	SPC
Hydrological Situation				
AIDS/HIV စသည့်ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေ	ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေတွေ့ရှိမှု	တစ်ဦးချင်းနှင့်ဆောက် လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်	Once/mon th	SPC/Te nants
လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေ(လုပ် ခွင်လုံခြုံစိတ်ချရမှု)	လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေနှင့်လုပ်ခွင်လုံခြုံစိတ်ချရမှု	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ခွင်	Once /month	SPC
မတော်တဆထိခိုက်မှု	မတော်တဆထိခိုက်မှု	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ခွင်	As occasion arises	Tenants

ထို့ အပြင်အထက်ဖော်ပြပါပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများနည်းနည်းသမျှနည်းစေရန်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများ
ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အစီအစဉ်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်
ရန်အတွက်လည်းဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ထားပါသည်။

အချိန်အခါအားလျော်စွာနှင့်အရေးပေါ်အစီရင်ခံစာများပေးပို့နိုင်ရန်လည်းသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့များသို့ညွှန်ကြားထားချက်များယခုအစီရင်ခံစာတွင်ပါရှိပါသည်။
အသုံးစရိတ်စနစ်အရည်စသည်တို့ကိုမည်သည့်အချက်များမည်သို့တိုင်းတာရမည်စသည်တို့ကိုလည်းအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါသည်။

အသံ

စဉ်	ညစ်ညမ်းသည့်နေရာ	အကြောင်းရင်း	ထိခိုက်မှု	ပါရာမီတာ	အညွှန်း	နည်းစနစ်	လူ	ကာလ
၁	စီမံကိန်းအနီးဝန်းကျင်	ယာဉ်သွားလာမှု	အသံ	Sound Level		Sound Level Meter	တာဝန်ရှိသူ	နေ့စဉ်

ရေနှင့်ရေဆိုး

စဉ်	ညစ်ညမ်းသည့်နေရာ	အကြောင်းရင်း	ထိခိုက်မှု	ပါရာမီတာ	အညွှန်း	နည်းစနစ်	လူ	ကာလ
၁	အနီးပတ်ဝန်းကျင်	ရေဆိုးထွက်ရှိနေရာများ	စွန့်ပစ်ရေဆိုး	Flow rate	BOD, COD	Lab Analysis	တာဝန်ရှိသူ	နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်

လေ

စဉ်	ညစ်ညမ်းသည့်နေရာ	အကြောင်းရင်း	ထိခိုက်မှု	ပါရာမီတာ	အညွှန်း	နည်းစနစ်	လူ	ကာလ
၁	စက်ရုံအတွင်းနှင့်အနီးတဝိုက်	Emission, Exhaust(Machines ,Vehicle,etc.)	လေ	Exhaust Air (Temp/Pressure)	(Temp;humidity PM ₁₀ ,NO,SO ₂ ,CO) Ordor level	Lab Analysis	တာဝန်ရှိသူ	နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်

အပိုင်အခဲအမှိုက်

စဉ်	ညစ်ညမ်းသည့်နေရာ	အကြောင်းရင်း	ထိခိုက်မှု	ပါရာမီတာ	အညွှန်း	နည်းစနစ်	လူ	ကာလ
၁	အနီးပတ်ဝန်းကျင်	သစ်ရွက်များ	အပိုင်အခဲအမှိုက်	ထုထည်/အလေးချိန်	ထုထည်	Visual, Weight Measurement	တာဝန်ရှိသူ	နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်

အချက်အလက်များကိုနေရာအလိုက်အချိန်အလိုက်ကောက်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး၊ကောက်ယူသူသည်ဆောက်လုပ်မှုမစတင်မီဆောက်လုပ်ဆဲနှင့်ပုံမှန်စက်လည်ပတ်မှုကာလတို့အတွက်အစဉ်လိုက်ကောက်ယူရမည်။
(မှတ်ချက်)။

။စီမံကိန်းစေသည့်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာစစ်ဆေးရာတွင်ယခုစီမံကိန်းသည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများစတင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။(တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုနေအချိန်သာလုပ်ကိုင်ပြီးညှိပေးလုပ်ကိုင်မှုမရှိပါ။)

Table 9 စီမံကိန်းမစတင်မီအဆင့်၊လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်အဆင့်နှင့်လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်အဆင့်အသီးသီးတွင်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများနှင့်အချိန်ကာလများကိုပြသည့်အချိန်ဇယား။

စဉ်	စီမံကိန်းမစတင်မီ	စီမံကိန်းကာလ(၁၂နှစ်)											
		၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
	စီမံကိန်းမစတင်မီ												
၁	လုပ်သားများကြိုတင်ငှားရမ်းပြင်ဆင်ခြင်း												
၂	စက်ယန္တရားများပြင်ဆင်ခြင်း												
၃	ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစိတ်ဝေါ်ခြင်း												
၄	လမ်းများစောက်လုပ်ခြင်း												
၅	ယာယီအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ခြင်း												
	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်အဆင့်												
၆	တောများရှင်းလင်းခြင်း												
၇	အပေါ်ယံမြေသားရှင်းလင်း၍စုပုံခြင်း												
၈	စမ်းသပ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ခါတ်သတ္တုဖြစ်ထွန်းသည့်တည်နေရာအား အတည်ပြုခြင်း												
၉	စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းလုပ်ငန်းဧရိယာသတ်မှတ်ခြင်း												
၁၀	စွန့်ပစ်မြေစာများစုပုံရန်နေရာသတ်မှတ်ခြင်း												
၁၁	တင်းလင်းစွာစောင့်ရှောက်ခြင်း												
	လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်အဆင့်												
၁၂	တူးဖော်ရရှိသည့်သတ္တုရိုင်းများအားရွေးထုတ်ခြင်း												
၁၃	စက်ရုံစုပုံကွင်းတွင်စုပုံခြင်း၊တန်ချိန်ပမာဏအားသတ်မှတ်ခြင်း												
၁၄	ကျောက်ဆည်ဘိလပ်မြေစက်ရုံတည်နေရာသို့သယ်ပို့ခြင်း												
	မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း												
၁၅	စက်ရုံစုပုံကွင်းရှင်းလင်းဖယ်ရှားခြင်း												
၁၆	မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအဆင့်များဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်း												
၁၇	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း												

မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်၊

Operation Stage Closure Plan လုပ်ကိုင်ဆဲလုပ်ကွက်အနေအထားအတွက်မိုင်းပိတ်သိမ်းမှုအစီအစဉ်။

သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းရေးအစီအစဉ်အတွက်အောက်ပါအချက်များပါဝင်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

(က)ရည်ရွယ်ချက်

(ခ)ယေဘုယျနည်းလမ်း

(ဂ)ပြန်လည်ကုစားရေးမဟာဗျူဟာ

(ဃ)လက်ရှိအခြေအနေ

(င)ပြန်လည်ပြုပြင်/ထူထောင်ရေးနည်းလမ်းများ

(ဆ)အနာဂတ်ကာလမြေအသုံးချမှု

(ဇ)ပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်/ထူထောင်ရေးအချိန်ဇယား

(ဈ)ကြားဖြတ်အစီအစဉ်နှင့်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်

သတ္တုတူးဖော်ခြင်းပိတ်သိမ်းမည့်အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်၊

စက်ပစ္စည်းများဖယ်ရှားမည့်အစီအစဉ်၊

သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများစတင်ရပ်ဆိုင်းသည့်အချိန်မှစ၍ အသုံးပြုသည့်ယာဉ်များနှင့်စက်ပစ္စည်းများကိုဆေးကြောခြင်း၊သန့်စင်ခြင်း၊ဖြုတ်သိမ်းခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ယခုစီမံကိန်းတွင်အသုံးပြုသောစက်ယန္တရားများသည်ရွှေပြောင်းရန်လွယ်ကူသောကြောင့်မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့်မြေညှိခြင်း၊မြေဖိုခြင်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သဖြင့်မလိုအပ်တော့သည့်အချိန်မှသာအဆိုပါဧရိယာမှရွှေပြောင်းနိုင်ပါသည်။

ကန်များမြေပြန်ဖိုမည့်အစီအစဉ်၊

စီမံကိန်းပြီးဆုံးသည့်အခါလိုအပ်သည့်မြေဖိုခြင်းများကိုစီမံကိန်းကာလတွင်အသုံးပြုသည့်စက်ယန္တရားများကိုအသုံးပြုလျက်လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

သစ်ပင်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးမည့်အစီအစဉ်၊

စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ပြီးလွှဲပြောင်းပေးမည့်မြေအသုံးချမှုအစီအစဉ်အတိုင်းသစ်ပင်များကိုစိုက်ပျိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

သုံးစွဲမည့်ရုံပုံငွေ၊

မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအတွက်သီးခြားရုံပုံငွေထားရှိအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန၏သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းရုံပုံငွေပမာဏကိုပြည့်မီစွာသုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

မိုင်းပိတ်သိမ်းလုပ်ငန်းစဉ်အလိုက်ရန်ပုံငွေလျာထားချက်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	နှစ်စဉ်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	မှတ်ချက်
၁	စက်ပစ္စည်းနှင့်ယန္တရားများသိမ်းဆည်းရွှေပြောင်းခြင်း။	၁,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၂	မြေစာပုံများကိုချိုင့်များအတွင်းပြန်လည်ဖို့ပေးခြင်း။	၅,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၃	အတားအဆီးများနံရံများကိုရှင်းလင်းပေးခြင်း	၁,၅၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၄	တူးဖော်ပြီးကျင်းဟောင်းများပြန်လည်မြေဖိုခြင်း(သို့မဟုတ်) အခြားနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း(ရေကန်၊ငါးမွေးကန်၊အပိုက်စွန့်ပစ်ကန်စသည်ဖြင့်--)	၁,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၅	စီမံကိန်းဧရိယာနှင့်အနီးတဝိုက်ရှိ ရေနမူနာများတိုင်းတာခြင်း(ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊ရေထွက်ပေါက်များစသည်ဖြင့်--)	၅,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၆	မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှုတိုင်းတာခြင်း။	၅,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၇	သစ်ပင်များ၊မြက်ခင်းများစိုက်ပျိုးခြင်း။	၅,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
	စုစုပေါင်း	၂၃,၀၀၀,၀၀၀	

တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်း၊

မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အချိန်၏တစ်နှစ်အလိုတွင်ဝန်ကြီးဌာန၊ဒေသအာဏာပိုင်အဖွဲ့၊အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သော အဖွဲ့တို့ဖွဲ့စည်းတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကတိကဝတ်ကိုလည်းအခန်း ၂တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။


အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းမှု၊တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မှု၊

အဖွဲ့အစည်း	တာဝန်ယူမှု	အကောင်အထည်ဖော်မှု	မှတ်ချက်
Stakeholders*	မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့်အခါအဆိုပါနေရာကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေလိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးရန်(ဥပမာ၊ အပန်းဖြေပန်းခြံ၊ မြို့ပြလူနေအဆောက်အဦ တည်ဆောက်ရန်စသည်ဖြင့်. .)	လုပ်ငန်းစဉ်များအကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေရန်တွေ့ဆုံစည်းဝေးမှတ်တမ်းပြုရန်။	သင့်တော်သည့်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
Regulators**	အထက်ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမညီမချိန်စံညွှန်းများထုတ်ပြန် ပေးရန်။		ဒေသနှင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်။
Developer/Operator	ကျောက်မျက်တူးဖော်စဉ်ကာလအထက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲ၊ကူညီဖော်ဆောင်သည့်နည်းလမ်းများအတိုင်းလုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်ရံပုံငွေထည့်ဝင်သွားရန်။		လုပ်ကွက်အတွက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသူ

သတ္တုတူးဖော်ခြင်းပိတ်သိမ်းရန်အစီအစဉ်ကိုစောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါသည်။

Operation Stage Closure Plan လုပ်ကိုင်ဆဲလုပ်ကွက်အနေအထားအတွက်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းပိတ်သိမ်းမှုအစီအစဉ်။

Figure 1. The mine closure process



လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်အသုံးပြုမည့်ရံပုံငွေလျာထားချက်၊

နှစ်စဉ်အမြတ်ငွေ၏ ၂%ကိုအသုံးပြုရံပုံငွေအဖြစ်လျာထားရှိပါသည်။အခြားသောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက်လည်းရံပုံငွေများထားရှိပါသည်။သတ်မှတ်ထားသည့်ရံပုံငွေဖြင့်လုံလောက်မှုမရှိပါကနီးစပ်ရာဒါနိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြပြီးဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းကိုလည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတောင်းဆိုမှုများကိုလည်းစီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူမှဖြည့်ဆည်းလုပ်ဆောင်ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည့်အစီအစဉ်ကိုလည်းစောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။ဒေသဆိုင်ရာလူမှုရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ထားမှုများကိုလည်းလုပ်ဆောင်ထားပါသည်။

အများပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း။

စဉ်	ကာလ/နေ့စွဲ	တွေ့ဆုံရေးအဖွဲ့မည်အစီအစဉ်	နေရာ/အခန်းအမှတ်
၁	ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်သည့်ကာလ	သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ပြုစုလေ့ရှိသော အဆင့်မြင့်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း။	စီမံကိန်းဌာန
၂	စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ကာလ	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း။	ကျေးရွာအုပ်စုကြီးကျောင်း
၃	စိတ်ချမ်းသာသည့်ကာလ	အလွှာပေါင်းစုံနှင့် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သဘောထားအချိုးအစားများ	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း။
၄		သက်ဆိုင်သူများအားလုံး၏ တုံ့ပြန်ချက်များရရှိရန် တွေ့ဆုံမှု	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း။

• အစီရင်ခံစာ၏နိဂုံးချုပ်နှင့်အကြံပြုချက်များ။

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MEHLသည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှိမြေဧရိယာ(၃၄. ၀၂)ဧကကျယ်ဝန်းသောမြေပေါ်တွင်သံကြယ်ဘောက်ဆိန်ထုတ်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းကိုသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေအသစ်အရအလတ်စားထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံပြီး၊နိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ မြန်မာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်သိမ်းဆည်းမှုဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊သတ္တုတွင်းဥပဒေများနှင့်အခြားသောဆက်စပ်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများတို့ နှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရာတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တို့ အပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှုများအားမဖြစ်ပေါ်စေရန်စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူမှစီမံထားရှိမှုများဖြစ်သောဤအစီရင်ခံစာကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ (IEE) ကိုရေးသားဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ယခုအဆိုပြုတင်ပြလာသည့်စီမံကိန်းသည်တိုးတက်လာသောနိုင်ငံတော်၏စက်မှုကဏ္ဍအတွက်လိုအပ်သည့်စက်မှုကုန်ကြမ်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှုသာမကဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုများကိုဖြစ်စေမည့်အပြင်စီမံကိန်းကိုစနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်မူလရှိသည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိသည့်အပြင်ကောင်းကျိုးများပိုမိုပေးနိုင်သည့်စီမံကိန်းဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

စီမံကိန်းကြောင့်အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

- နိုင်ငံတော်၏သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနနှင့်အကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် PPP (Public-Private-Partnership) အမျိုးအစားလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
- နိုင်ငံတော်အတွက်လိုအပ်သည့်စက်မှုကုန်ကြမ်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
- စီမံကိန်းများတည်ဆောက်လည်ပတ်မှုအတွက်လိုအပ်သည့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်ရှိအသုံးပြုနေသည့်လမ်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်အဆင့်မြှင့်ပြုပြင်သည့်အတွက်မူလလူသွားလမ်းမှမော်တော်ယာဉ်များကောင်းမွန်စွာသွားလာနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဒေသအတွက်လမ်းပမ်းဆက်သွယ်မှုကဏ္ဍပိုမိုကောင်းမွန်စေလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ဒေသများသာမကဘဲအဆိုပါလမ်းသစ်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်အလုပ်အကိုင်နှင့်စီးပွားရေးများတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ဒေသထွက်ကုန်များအချိန်တိုအတွင်းသယ်/ပို့ ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
- နိုင်ငံတော်အတွက်အခွန်ဝင်ငွေတိုးပွားလာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ယခုစီမံကိန်းသည်ဆင်းရဲမှုလျော့ချပေးနိုင်ခြင်း၊နိုင်ငံဝင်ငွေတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း၊အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အထောက်အကူပြုခြင်း၊ဒေသဖွံ့ဖြိုးလာရေးတို့အပြင်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေအလုပ်အကိုင်များပွင့်လင်းဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ယခုစီမံကိန်းဖော်ဆောင်မှုကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးတို့အပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှုထက်ကောင်းကျိုးပိုမိုပေးမည်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

၂. နိဒါန်း။

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သည်ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောစက်မှုနိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်ရန်၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုများ၊ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးမြင့်မားလာစေရန်အတွက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများကိုထူထောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ထူထောင်ရာတွင်နိုင်ငံ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေဘဲရေရှည်တည်တံ့ရေး၊ ပြည်သူလူထုအတွက်ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေနိုင်သောတောတောင်သဘာဝ၊ ရေနှင့်လေအရင်းအမြစ်များ၊ စီမံလမ်းစဉ်ပြုရေးတို့ကိုအလေးထားရန်လည်းလိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

အဆိုပါစီမံကိန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိစေဘဲနည်းစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲစေပြီးမြို့ရွာကဏ္ဍပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်စေရန်အတွက်၎င်း၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ မကောင်းကျော်စေကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီမှဦးဆောင်ပြီး Initial Environmental Examination ကနဦးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်မှုများဆန်းစစ်ချက်နှင့်အတူတကွပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်Environmental Management Plan အပါအဝင်လိုအပ်သည့်လေ့လာဆန်းစစ်သည့်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးယခုအစီရင်ခံစာဖြင့်တင်ပြအပ်ပါသည်။

2.1 စီမံကိန်းနောက်ခံအကြောင်းအရာနှင့်ရာဇဝင်အတိုချုပ်၊ယခင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသောနည်းပညာ၊စီးပွားရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊လူမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများမှအဓိကတွေ့ရှိချက်များ။

စီမံကိန်းနောက်ခံအကြောင်းအရာနှင့်ရာဇဝင်အတိုချုပ်။
ဤစီမံကိန်းသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MEHLကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြင်ဦးလွင်မြို့ နယ်၊အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှိမြေဧရိယာ(၃၄. ၁၂)ဧကကျယ်ဝန်းသောမြေပေါ်တွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းကိုသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေအသစ်အရအလတ်စားထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံပြီးနိုင်ငံသား များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ မြန်မာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊သတ္တုတွင်းဥပဒေများနှင့်အခြားသော ဆက်စပ်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများတို့ နှင့်အညီမြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ မြန်မာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတို့ နှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည့်စီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MEHLသည်ယခင်သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန(ယခုသယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန)နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ခွဲဝေခံစားသည့်ဝန်ထုပ်နှင့် သံကြွယ်(ဘောက်ဆိုင်)သတ္တုအ သေးစားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးခွင့်ပြုမိန့် နှင့်သက်တမ်းတိုးစနစ်ဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းလဲသွားသောနည်းဥပဒေအရယခုလုပ်ကိုင်အတွက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ဌာနမှသက်တမ်းတိုးဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။





MYANMA ECONOMIC HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

မြန်မာစီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်

Tel: 397471, 397472, 397187
Fax: 95-01-397454

No. 189 / 191, Mahabandoola Road
Botataung P.O. 11161
Yangon
Republic of the Union of Myanmar

ယခင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးသောနည်းပညာ၊စီးပွားရေး၊ပတ်ဝန်းကျင်၊လူမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများမှအဓိကတွေ့ရှိချက်များ။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များပြည့်စုံစွာထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၅ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ရက်နေ့မှတိုင်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်းယခုအခါ ၂၀၁၈ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ပြီးစီးသည့်သတ္တုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာ၍ပြန်လည်ရေးဆွဲတင်ပြလျက်ရှိပါသည်။

ယခင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသည့်လုပ်ငန်းများအရနည်းပညာကွာခြားမှုမရှိသော်လည်းစီးပွားရေး၊ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာလေ့လာမှုများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါသည်။စက်ကိရိယာများအသုံးပြုမှု၊ဒေသခံများ၏စံကိန်းအပေါ် နားလည်မှုနှင့်ပါဝင်လာမှုများသည်ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါသည်။လုပ်ငန်းရှင်နှင့်စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူတို့မှလည်းစနစ်တကျလုပ်ကိုင်လာမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုများလျော့ကျလာစေပါသည်။ တာဝန်ယူမှုရှိသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်၊စောင့်ကြည့်မှုနှင့်ရံပုံငွေထားရှိမှုတို့သည်အလွန်ပင်ကောင်းမွန်သောနည်းစနစ်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်များကအတိအကျလိုက်နာရန်ကတိကဝတ်ပြုကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။



Point	GIS
1	21° 59' 35.86"N and 96° 31' 49.93"E
2	21° 59' 25.25"N and 96° 31' 40.81"E
3	21° 59' 36.69"N and 96° 31' 39.36"E
4	21° 59' 45.66"N and 96° 31' 50.20"E
5	21° 59' 43.50"N and 96° 31' 57.52"E

2.2 စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူနှင့် အကြံပေးအဖွဲ့တို့အကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။

Table 8. စီမံကိန်းပိုင်ရှင်၊စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူနှင့် IEE အကြံပေး(တတိယအဖွဲ့အစည်း)တို့အကြောင်း ။

Table 8. စီမံကိန်းပိုင်ရှင်နှင့် စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူနှင့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ်တာဝန်ယူသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်း။

အကြောင်းအရာ။	အဖွဲ့အစည်း။
စီမံကိန်းပိုင်ရှင်နှင့် စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူ	မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MEHL အမှတ်တံဆိပ်/ဝဠာ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၁၀၆၁ ဖုန်း 01-397471, 397472 Fax; 01-397454 Email; sci.kyaukse@gmail.com
တာဝန်ခံအဖွဲ့အစည်းနှင့် စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူ	မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MEHL အမှတ်တံဆိပ်/ဝဠာ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၁၀၆၁ ဖုန်း 01-397471, 397472 Fax; 01-397454 Email; sci.kyaukse@gmail.com
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ်တာဝန်ယူသည့်တတိယအဖွဲ့အစည်း။	ကောင်းကျော်စေတင်ရှင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အမှတ်(၃၁)ပင်လုံရပ်ကွက်၊သယံဇာတကွက်၊ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း ၀၉-၂၅၀၀၃၃၁၂၊ ၀၉၅၀၈၃၅၁၇

စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ၏အမည်။ ။ ဦးလှစိန်
တာဝန်များ။ ။ဌာနမှူး (ထုတ်လုပ်မှု)

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်။ ။ အမှတ်တံဆိပ်/ဝဠာ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၁၀၆၁ ဖုန်း 01-397471, 397472 Fax; 01-397454 Email; sci.kyaukse@gmail.com

လုပ်ကွက်အတွင်းအမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ကွက်တာဝန်ခံ၏အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်။
ဦးကျော်မြင့်သိန်း (ဖုန်းနံပါတ်-၀၉၄၀၁၄၀၅၅၄၆)

စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ၏အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်များ။

ယခုစီမံကိန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားအများပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများ၊ဌာနဆိုင်ရာများ၏သဘောတူညီမှုများကိုရယူပြီးလုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်မြန်မာနိုင်ငံသားအများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ ဦးခင်မောင်သန်းကမန်းနေးလင်းဒါရိုက်တာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ဆယ့်ဦးပါရှိပါသည်။ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံ တင်နှင့်ဆက်စပ်မှတ်တမ်း များကိုအောက်ပါအတိုင်းပူးတွဲတင်ပြထားပါသည်။

၁. စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူ Company Registration, Form VI/XXVI (BOD)စာရင်း။
၂. စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူ၏ဝန်ခံကတိတင်ပြခြင်း။
၃. စီမံကိန်းမြေပုံနှင့် Location Layout Plan

အစီရင်ခံစာကိုရေးသားပြုစုသည့်ကောင်းကျော်စေတင်ရှင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး၊၂၀၀၆ခုနှစ်မှစတင်တည်ထောင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ(၂၀၁၂)မပေါ်ပေါက်မီကပင်ဆောင်ရွက်နေပြီး၊ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှကြားကာလ

အကြံပေးဆိုင်ရာအထောက်အထားလက်မှတ်ရရှိရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ကကိုယ်တိုင်နေပြည်တော်ရုံးတွင်
လျှောက်ထားခဲ့ပြီး လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များမည်သည့်နေ့တွင်နောက်ဆုံးထပ်မံပေးပို့ရန်မသိရှိရသည့်အတွက်
ပထမအသုတအထောက်အထားလက်မှတ်ပေးအပ်ခြင်းတွင်ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်
သည်လိုင်စင်ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါ။

ယခုဖြည့်စွက်အစီရင်ခံစာတင်ပြသည့်အချက်တွင်ယာယီလိုင်စင်ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ယာယီလိုင်စင်အမှတ်(၀၀၀၃၈)ဖြစ်ပြီး
၃၁၁၂၂၀၁၉ နေထိသက်တမ်းရှိပါသည်။

အစီရင်ခံစာကိုရေးသားပြုစုသည့်ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏
ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်များနှင့်ဆောင်ရွက်သည့်အပိုင်းများအသေးစိတ်အခန်း(၄)တွင်အသေးစိတ်တင်ပြထားပါသည်။

စီမံကိန်းမှထွက်ရှိသည့်စွန့်ပစ်ရေကိုစွန့်ပစ်မည့်အစီအစဉ်။

စီမံကိန်းမှစွန့်ပစ်ရေမထွက်ပါ။

စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ပြမြေပုံ။




Table 9 စီမံကိန်းမစတင်မီအဆင့်၊လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်အဆင့်နှင့်လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်အဆင့်အသီးသီးတွင်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများနှင့်အချိန်ကာလများကိုပြသည့်အချိန်ဇယား။

စဉ်	စီမံကိန်းကာလ(၁၂နှစ်)												
		၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
စီမံကိန်းမစတင်မီ													
၁	လုပ်သားများကြိုတင်ငှားရမ်းပြင်ဆင်ခြင်း												
၂	စက်ယန္တရားများပြင်ဆင်ခြင်း												
၃	ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖိတ်ခေါ်ခြင်း												
၄	လမ်းများဖောက်လုပ်ခြင်း												
၅	ယာယီအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ခြင်း												
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်အဆင့်													
၆	တောများရှင်းလင်းခြင်း												
၇	အပေါ်လဲပြောင်းလွှဲလမ်းလှည့်ခြင်း												
၈	စမ်းသပ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ခါတ်သတ္တုဖြစ်ထွန်းသည့်တည်နေရာအား အတည်ပြုခြင်း												
၉	စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းလုပ်ငန်းဧရိယာသတ်မှတ်ခြင်း												
၁၀	စွန့်ပစ်မြေစာများစုပုံရန်နေရာသတ်မှတ်ခြင်း												
၁၁	ဟင်းလင်းဖွင့်တူးဖော်ခြင်း												
လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်အဆင့်													
၁၂	တူးဖော်ရရှိသည့်သတ္တုရိုင်းများအားရွှေ့ထုတ်ခြင်း												
၁၃	စက်ရုံအစုပုံတွင်းတွင်စုပုံခြင်း၊တန်ချိန်ပမာဏအားသတ်မှတ်ခြင်း												
၁၄	ကျောက်ဆည်ဘိလပ်မြေစက်ရုံတည်နေရာသို့သယ်ပို့ခြင်း												
မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း													
၁၅	စက်ပစ္စည်းရှင်းလင်းဖယ်ရှားခြင်း												
၁၆	မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအဆင့်များဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်း												
၁၇	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း												

မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါဇယားအရဖော်ပြထားရမှုများသည်စာတွေ့ဖြစ်ပြီး၊လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်သည့် အခါတွင်အမှန်တကယ်သတ္တုတူးဖော်နိုင်သည့် ကာလမှာဖော်ပြထားသည့်ထက်အောက်ပါအချက်များအပေါ်တွင်မူတည်၍ပိုမိုတိုတောင်းနိုင်ပါသည်။

- လုပ်သားစုဆောင်းမှုအတွင်းလုပ်သားအင်အားမရရှိခြင်း။
- စက်ယန္တရားများပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စီမံကိန်းဝေသသိုဇရာကရှိရန်နှောင့်နှေးမှုများရှိနိုင်ခြင်း။
- ရာသီဥတုအပေါ်တွင်မူတည်၍(ဥပမာမိုးများခြင်း)လမ်းဖောက်ရန်၊စမ်းသပ်ရှာဖွေရန်၊တူးဖော်ရန်၊သယ်ယူရန်စသည်တို့အတွက်နှောင့်နှေးစေနိုင်ခြင်း။

Myanma Economic Holdings Public Co.,Ltd

မြန်မာစီးပွားရေးဦးပိုင်စာများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၊
သံကြယ်(ဘောက်ဆိုက်)သတ္တုအလတ်စားထုတ်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်း။

၁. စီမံကိန်းအမည်။
သံကြယ်(ဘောက်ဆိုက်)သတ္တုအလတ်စားထုတ်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်း။
MEHL's the Ferrigneous Bauxite (medium size) Production
Project

၂. စီမံကိန်းပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအမည်။
မြန်မာစီးပွားရေးဦးပိုင်စာများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်
၃. စီမံကိန်းအတွက်ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ်တာဝန်ခံသူ။
ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်။
၄. ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ။ ။အမှတ်(၃၁)ပင်လုံရပ်ကွက်၊သယ်နန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း-၇၅၇၁၂၈၄
၅. အတည်ပြုသူ။ ။ဦးထွန်းနိုင်အောင်
၆. စိစစ်သူ။ ။ဒေါ်မြမြအေး
၇. စုစည်းတင်ပြသူ။ ။ဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်း၊ဒေါ်နီနီအောင်၊ဦးကျော်ကျော်။
၈. အစီရင်ခံစာအတွက်ပါဝင်သူများ။ ။ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့။(ကဏ္ဍအလိုက်တာဝန်လူဆောင်
ရွက်သူအသေးစိတ်စာရင်းပူးတွဲတင်ပြထားပါသည်။)

အစီရင်ခံစာ၏မည်သည့်အပိုင်းတွင်မည်သည့်ကျွမ်းကျင်သူကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ထားရှိမှု။

No	Name/Educational Background	Position	Responsible
1	U Htun Naing Aung (B.E)(Mechanical) A.G.T.I (Mechanical Power)	Chairman, Senior Consultant	All parts of assessment & reports
2	Daw Mya Mya Aye (B.A)(History)	Consultant (Social Economic & Environmental)	Social Economic & Environment
3	U Mya Cho (B.Sc,)(Forestry)	Consultant (Environmental & Forestry)	Environmental & Forestry
4	Daw Khin Sint Yi (M.Sc) (Bottany)	Consultant (Flaura & Fauna)	Flaura & Fauna
5	Dr. Daw Phu Phu Sein (Phd) (Geology)	Consultant (Geologist)	Geology, Mine & Environment
6	U Zin Maung Lwin BSc (Geology), Dip in Geotechnical Engineering	Consultant (Geology)	Geotechnical Engineering
7	Daw Ni Ni Aung B.A (Geography)	Consultant (Geography)	Geography
8	Daw Myint Myint Thein	Assistant to Consutant (Flauna & Fauna)	Environmental Data Collect & Monitoring
9	Mr. Salil Dutt MBA, M.Tech (Energy & Environmental Management) B.Tech (Mechanical Engineering)	International Consultant	Energy & Environmental Management
10	Dr. Khin Mar Mar M.B,M.S, MPH USMLE (Step.2)	Consultant (Health)	Public Health

ယခုတင်ပြသည့်ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်သည်သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့်တတ်ကျွမ်းသူပုဂ္ဂိုလ်များတို့မှပြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊အမိန့်ကြေငြာစာများကိုလိုက်နာ၍သေချာစွာကိုယ်တိုင်ကျိုးစားကွင်းဆင်းစစ်ဆေးကောက်ယူပြီးပြန်လည်တင်ပြခြင်းဖြစ်သောကြောင့်မှန်ကန်ပြီး၊တိကျခိုင်မာကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

စောက်ပါကတိကဝတ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပိုင်း(၃၅)အရလိုက်နာဆောင်ရွက် တင်ပြအပ်ပါသည်။

2.3 ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းသည်တိကျခိုင်မာကြောင်းနှင့်ပြည့်စုံကြောင်းဖော်ပြချက်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေ၅၄နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပိုင်း(၃၅)(၃၇)တို့အရကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်မှုအစီရင်ခံစာရေးဆွဲတင်ပြရန်လိုအပ်သည့်အတွက်ရန်ကုန်မြို့၊ မှကောင်းကျော်စေတုမ္မဏီများအုပ်စု၏ကောင်း ကျော်စေတင်လှိုင်နီယာလုပ်ငန်းတုမ္မဏီမှဦးဆောင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ Stake holders များနှင့်အတူတကွကနဦးပတ်ဝန်း ကျင်ဆန်းစစ် ခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များကိုစိစစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးယခုအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်တင်ပြ အပ်ပါသည်။

Kaung Kyaw Say Engineering Co.,Ltd officed in Yangon, leaded the accessment, together with stakeholders, has submitted this environmental management program due the necessary environmtntal law, para 54 of environmental regulation and environmental impact assessment procedure para(35),(37). This report is compiled with all environmental law, rules, regulation and national effulant guidelines.

ယခုတင်ပြသည့်ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်သည်သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ နှင့်တတ်ကျွမ်းသူပုဂ္ဂိုလ်များတို့ မှသေချာစွာကိုယ်တိုင်တွင်းဆင်းစစ်ဆေးကောက်ယူပြီးပြန်လည်တင်ပြခြင်းဖြစ်သော ကြောင့်တိကျခိုင်မာကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

This Initial Environmental Examination and Environmental Management Plan report is submitted after getting self assessment done by each consultants and experts in their related fields and accredited.



U Hla Sein
Department Head, (Production)
Signed for

Maj; Gen Khin Maung Than
Managing Director

Myanma Economic Holdings Public Co., Ltd
No.189/191 Mahabandoola Road,
Botataung Township, Yangon Division
Region,



ဦးကျွန်းနိုင်အောင်

ဥက္ကဋ္ဌ

ကောင်းကျော်စေတင်လှိုင်နီယာလုပ်ငန်းတုမ္မဏီလီမိတက်။
အမှတ်၃၁၊ပင်လုံရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

2.5 စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူသည်ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာပါကတိကဝတ်၊ပတ်ဝန်းကျင်
ထိခိုက်မှုလျော့ချရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုအပြည့်အဝအစဉ်အမြဲလိုက်နာဆောင်ရွက်
မည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြချက်။

ယခုတင်ပြထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာပါကတိကဝတ်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျော့ချရေး
လုပ်ငန်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုစီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူမှအပြည့်အဝအစဉ်အမြဲလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါ
သည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပိုင်း(၇၆)အရပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲတင်ပြရန်
လိုအပ်သည့်အတွက်ရန်ကုန်မြို့မှ ကောင်းကျော်စေတီကုမ္ပဏီများအုပ်စု၏ ကောင်းကျော်စေတီကျင်နီယာလုပ်ငန်း
ကုမ္ပဏီမှဦးဆောင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ Stake holders များနှင့်အတူတကွပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်လုပ်
ငန်းများကိုစစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးယခုအစီရင်ခံစာဖြင့်တင်ပြထားသည့်အပေါ်သိရှိနားလည်သည့်အတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်
ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကတိကဝတ်၊ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျော့ချရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုအ
ပြည့်အဝအစဉ်အမြဲလိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံအပ်ပါသည်။

မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုမိုင်းပိတ်သိမ်းမိ(၁)နှစ်အလိုတွင်ဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြအတည်ပြုချက်ရလျှင်
ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းသုံးစွဲမည့်ရန်ဝံ့ငွေလျာထားချက်မလုံလောက်ပါကထပ်မံတည်သွင်းဆောင်ရွက်သွား
မည်တို့ကိုတိတိပြပါသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများပြီးစီး၍စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အားထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်
မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိခိုက်မှုများရှိနိုင်ပါကထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေမည့်အစီအစဉ်များကိုလည်းလုပ်ဆောင်သွား
မည်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံအပ်ပါသည်။



U Hla Sein
Department Head, (Production)
Signed for

Maj; Gen Khin Maung Than
Managing Director

Myanma Economic Holdings Public Co., Ltd
No.189/191 Mahabandoola Road,
Botataung Township, Yangon Division
Region,

၃. မူဝါဒ၊ ဥပဒေနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူဘောင်။

ကုမ္ပဏီ၏စီမံကိန်းဆိုင်ရာမူဝါဒ။

စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူသည်စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရာတွင်အောက်ပါမူဝါဒများအတိုင်းချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ။

- ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအတိုင်းအစဉ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
- စီမံကိန်းကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများမရှိစေရန်(သို့) အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်၊
- စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုကိုအစဉ်မပြတ်လုပ်ဆောင်ရန်၊

(၂) လူမှုရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ။

- စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရာတွင်သမ္မတနိုင်ငံများနှင့်အစဉ်ထိတွေ့လျက်စီမံကိန်းကိုဆောင်ရွက်သွားရန်၊
- စီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်သည့်အလုပ်များသမ္မတနိုင်ငံတော်စားပေးခန့်ထားရန်နှင့်သမ္မတနိုင်ငံတော်၏လူမှုရေးစီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ပေးရန်၊
- သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်၊
- ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦများကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်၊

(၃) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ။

- စီမံကိန်းကြောင့်မူလပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး(လေ၊ ရေ၊ မြေဆီလွှာစသည်တို့)ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်၊
- လုပ်ခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်၊

ယခုတင်ပြသည့်ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်တည်ဆဲဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်တကွသေသဘာဝပိုင်အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်ကြေငြာချက်များကိုပါလိုက်နာဆောင်ရွက်တင်ပြထားပါသည်။

အောက်ပါဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများကိုလိုက်နာသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Table 10 The Policies, Laws, Rules, Regulations and Acts

စဉ်	ပေါ်လစီဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ	Policies, Laws, Rules, Regulations and Acts
၁	မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ၂၀၁၆	Myanmar Investment Law 2016
၂	မြေလွတ်၊ မြေလတ်၊ မြေရှင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ ၂၀၁၂	Free Land, Vacant Land, Margin Land Management Law 2012
၃	အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ ၂၀၁၁	Labor Organization Law 2011
၄	အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ၂၀၁၂	Settlement of Labour Disputes Law 2012
၅	လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ ၂၀၁၂	Social Security Law 2012
၆	အနိမ့်ဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေ ၂၀၁၃	Minimum Wages Law 2013
၇	အခကြေးငွေပေးချေရေးဥပဒေ ၂၀၁၆	Payment of Wages Law 2016
၈	ခွင့်နှင့်အလုပ်ပိတ်ရက်များဥပဒေ ၁၉၅၁	The Leaves and Holidays Act 1951
၉	စက်ရုံဥပဒေ ၁၉၅၁	Factory Act 1951
၁၀	အလုပ်သမားလျော်ကြေးငွေအက်ဥပဒေ ၁၉၅၁	Workmen Compensation Act 1951
၁၁	ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၂၀၁၇	Petroleum and Product of Petroleum Law 2017
၁၂	ရေနံနည်းဥပဒေများ ၁၉၃၇	Petroleum Rules 1937
၁၃	မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ ၂၀၁၅	The Motor Vehicle Law 2015
၁၄	မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေ ၁၉၈၇	The Motor Vehicle Rule 1987
၁၅	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥပဒေ ၁၉၇၂	Public Health Law 1972

၁၆	ကူးစက်ရောဂါများကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေ ၁၉၉၅	Prevention and Control of Communicable Disease Law 1995
၁၇	မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းဥပဒေ ၁၉၉၃	The Myanmar Insurance Law 1993
၁၈	မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ ၂၀၀၅	Myanmar Fire Force Law 2015
၂၀	အလုပ်အကိုင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ ၂၀၁၃	Employment and Skill Development Law 2013
၂၁	ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ (၂၀၁၆)	The Water Resources and Creek Restoration Law 2016
၂၂	ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ (၂၀၁၃)	The Water Resources and Creek Restoration Rule 2013
၂၃	မြေအောက်ရေအက်ဥပဒေ (၁၉၃၀)	Under Ground Water Act 1950
၂၄	The Emergency Provision Act 1950	The Emergency Provision Act 1950
၂၅	The Explosive Substances Act 1908	The Explosive Substances Act 1908
၂၆	ဘီယိုမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့်သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ(၂၀၁၈)	Biodiversity, Natural Land Restoration Law 2018
၂၇	သစ်တောဥပဒေ (၂၀၀၈)	The Forest Law 2018
၂၈	ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ ၂၀၁၂	The Environmental Conservation Law 2012
၂၉	ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်း ဥပဒေ ၂၀၁၄	The Environmental Conservation Rules 2014
၃၀	ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၂၀၁၅	Environmental Impact Assessment Procedure 2015
၃၁	အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက် ၂၀၁၅	Emission Quality (Effluent) Standards Guideline 2015
၃၂	တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၅	The Rights of National Races Law 2015
၃၃	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥပဒေများအနက်ဆက်စပ်သည့် ဥပဒေများ၊ နည်း ဥပဒေများ၊	All related Laws and Rules enacted by Mandalay Division Region Hluttaw
၃၄	သတ္တုတွင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၅)	Mine Revised Law (2015)
၃၅	သတ္တုတွင်းနည်းဥပဒေများ (၂၀၁၈)	Mine Rules (2018)
၃၆	အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ (၂၀၁၆)	National Land Use Policy (2016)
၃၇	အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ (၂၀၁၁)	Workers Organization Law (2011)

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ (၂၀၁၆)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) ငှားရမ်းခွင့် ရရှိထားသည့် အစိုးရစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသော မြေကို စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်း အက်ဥပဒေနှင့်အညီ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၅၀အရ)
- (ခ) အဆင့်ဆင့်သော စီမံခန့်ခွဲမှု၊ နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ နေရာတို့တွင် နိုင်ငံသားများကို စွမ်းဆောင်ရေမြှင့်တင်ပေးပြီး အစားထိုးခန့်ထားပါမည်။ (ပုဒ်မ ၅၁ (ခ)အရ)
- (ဂ) ကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုသာ ခန့်ထားပါမည်။ (ပုဒ်မ ၅၁ (ဂ)အရ)
- (ဃ) မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသားများကို အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် စာချုပ်ဖြင့် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ခန့်ထားပါမည်။ (ပုဒ်မ ၅၁ (ဃ)အရ)
- (င) တည်ဆဲဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးသည့် အကောင်းဆုံး စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု၊ ညစ်ညမ်းမှု မဖြစ်စေရန်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု

အမွေအနှစ်များကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှု မဖြစ်ပေါ်စေရန် လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၆၅ (ဆ)အရ)

- (စ) အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အပြီး ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ လုပ်သားအင်အား လျော့ချခြင်းတို့အတွက် အလုပ်သမားများကို တည်ဆဲဥပဒေ များနှင့်အညီ နစ်နာကြေးပေးပြီးမှသာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ရပ်ဆိုင်းပိတ်သိမ်း ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၆၅ (ဈ)အရ)
- (ဆ) ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ယာယီပိတ်သိမ်းပါက ပိတ်သိမ်းထားရသည့် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများကို တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လုပ်ခ၊ လစာ ပေးပါမည်။ (ပုဒ်မ ၆၅ (ည)အရ)
- (ဇ) အလုပ်ကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ထိခိုက်မှု၊ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ချို့ယွင်းဆုံးရှုံးမှု၊ ရောဂါရရှိမှု၊ သေဆုံးမှုတို့ ဖြစ်ပွားသော အလုပ်သမားများအတွက် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား သို့မဟုတ် အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့် အညီ ရထိုက်သည့် နစ်နာကြေးနှင့် လျော်ကြေးပေးပါမည်။ (ပုဒ်မ ၆၅ (ဋ)အရ)
- (ဈ) လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ကြီးကြပ်သူများ၊ မိသားစုဝင်များသည် တည်ဆဲဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများကို လေ့လာလိုက်နာ ရန် ကြပ်မတ်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၆၅ (ဌ)အရ)
- (ည) စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်အရ ခွင့်ပြုထားခြင်း မဟုတ်သော ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းနှင့် လူမှုစီးပွားအပေါ် ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပါက အဆိုပါ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက် ထိရောက်သည့် လျော်ကြေးကို နစ်နာသူထံသို့ ပေးလျော်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၆၅ (ဏ)အရ)
- (ဋ) ကော်မရှင်က စစ်ဆေးကြည့်ရှုရန် ကြိုတင်အကြောင်းကြားလာပါက မည်သည့် နေရာကိုမဆို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်ပြုပါမည်။ (ပုဒ်မ ၆၅ (တ)အရ)
- (ဌ) ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ပြုမိန့်ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ မဆောင်ရွက်မီ ဦးစွာရယူပါမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေကို ကော်မရှင်သို့ တင်ပြပါမည်။ (ပုဒ်မ ၆၅ (ထ)အရ)
- (ဍ) နည်းဥပဒေ၌ ဖော်ပြသတ်မှတ်ထားသော အာမခံအမျိုးအစားများကို အာမခံ ထားရှိပါမည်။ (ပုဒ်မ ၇၃ အရ)

မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ (၂၀၁၂)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိမြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများကိုပုဒ်မ၄ပါခါတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်း
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်၊အသုံးပြုခွင့်ရရှိနိုင်ရန်အတွက်ပုဒ်မ၅အပိုဒ်ခွဲ(င)
အရသက်ဆိုင်ရာသို့လျှောက်ထားခွင့်ပြုချက်ရယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ပုဒ်မ၄ နှင့်ပုဒ်မ၅)

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ(၂၀၁၁)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) အလုပ်သမား ဥပဒေနှင့် မညီဘဲ အလုပ်ထုတ်ခံရသည့် အလုပ်သမားကို ပြန်လည်
အလုပ်ခန့်ထားရန် တောင်းဆိုသည်ကို ခွင့်ပြုပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၈အရ)
- (ခ) အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအကြား အငြင်းပွားမှုကို ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့က
ဖြေရှင်းရာတွင် ယင်းအဖွဲ့သို့ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် စေလွှတ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုပါမည်။
(ပုဒ်မ ၁၉ အရ)
- (ဂ) အလုပ်သမားဥပဒေများပါ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး သို့မဟုတ် အကျိုးစီးပွားနှင့် စပ်လျဉ်း၍
အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်နှင့် တောင်းဆိုသူ အလုပ်သမားတို့ ဆွေးနွေးရာတွင် အလုပ်သမား
အဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်ကို ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါမည်။ (ပုဒ်မ ၂၀ အရ)
- (ဃ) အလုပ်သမား ဥပဒေများနှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏ စုပေါင်းအရေးဆိုမှုများကို
ဖြေရှင်းရာတွင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါမည်။ (ပုဒ်မ ၂၁ အရ)
- (င) အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းက သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်က ချမှတ်ထားသော
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ
အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခြင်း၊ သပိတ်မှောက်ခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုပါမည်။ (ပုဒ်မ ၂၂ အရ)

အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ(၂၀၁၂)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) တောင်းဆို တိုင်ကြားချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ဆွေးနွေး
ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရာတွင် ပျက်ကွက်မည် မဟုတ်ပါ။ (ပုဒ်မ ၃၈ အရ)
- (ခ) ခုံသမာဓိအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ခုံအဖွဲ့က အငြင်းပွားမှု စစ်ဆေးနေစဉ် ကာလအတွင်း
ထိုအငြင်းပွားမှု မစမီက ချမှတ်ထားသော အလုပ်သမားများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
စည်းကမ်းများကို အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေရန် ရုတ်တရက်
ပြောင်းလဲခြင်း မပြုပါ။ (ပုဒ်မ ၃၉ အရ)
- (ဂ) အငြင်းပွားမှု တစ်ခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေနှင့်အညီ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း၊ ဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်
ခုံသမာဓိအဖွဲ့ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့ကို မပြုဘဲ အလုပ်မထုတ်ပါ။ (ပုဒ်မ ၄၀ အရ)

(ဃ) ခုံသမာဓိ သို့မဟုတ် ခုံအဖွဲ့က ပုဒ်မ ၅၁ အရ ဆုံးဖြတ်သည့် လျော်ကြေးငွေကို ပေးဆောင်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၅၁ အရ)

လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ (၂၀၁၂)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) သက်ဆိုင်ရာ လူမှုဖူလုံရေးရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ထားရှိပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၁ (က)အရ)
- (ခ) ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)ပါကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေး စောင့်ရှောက်မှု ရန်ပုံငွေ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိမှု အကျိုးခံစားခွင့်၊ သက်ပြည့်အငြိမ်းစား အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခံစားခွင့် ရန်ပုံငွေ၊ အလုပ်လက်မဲ့ အကျိုးခံစားခွင့် ရန်ပုံငွေနှင့် သတ်မှတ်ထားသော မထည့်မနေရ ထည့်ဝင်ရမည့် ရန်ပုံငွေများကို မှတ်ပုံတင်ထည့်ဝင်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၅ (ခ) အရ)
- (ဂ) အလုပ်သမားက ပေးသွင်းရမည့် ထည့်ဝင်ကြေးကို ယင်း၏ လုပ်ငန်းထဲမှ နုတ်ယူပြီး မိမိက ပေးသွင်းရမည့် ထည့်ဝင်ကြေး ငွေနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ လူမှုဖူလုံရေး ရန်ပုံငွေသို့ ပေးသွင်းပါမည်။ ထိုသို့ပေးသွင်းရသည့် ကုန်ကျစားရိတ်ကို မိမိက ကျခံပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၈ (ခ) အရ)
- (ဃ) အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှု အကျိုးခံစားခွင့် ရန်ပုံငွေသို့ သတ်မှတ်ထားသော ထည့်ဝင်ကြေးပေးပြီး အာမခံထားရှိပါမည်။ (ယင်းရန်ပုံငွေသည် အလုပ်သမား လျော်ကြေး အက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း သိရှိပါသည်။) (ပုဒ်မ ၄၈ (ခ)နှင့် ၄၉ (က) တို့အရ)
- (င) ပုဒ်မ ၁၇ တွင် ဖော်ပြထားသည့် မှတ်တမ်းနှင့် စာရင်းများကို မှန်ကန်စွာပြုစုပြီး သက်ဆိုင်ရာ လူမှုဖူလုံရေးရုံးသို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ပြပါမည်။ (ပုဒ်မ ၇၅အရ)

အခကြေးငွေပေးချေရေးဥပဒေ (၂၀၁၆)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) အခကြေးငွေ ပေးချေခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပုဒ်မ ၃ နှင့် ပုဒ်မ ၄ ပါပြဋ္ဌာန်းချက် များနှင့်အညီ ပေးချေပါမည်။ (ပုဒ်မ ၃ နှင့် ၄အရ)
- (ခ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အပါအဝင် မမျှော်လင့်သော ထူးခြားသည့်အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်ပါက အခကြေးငွေ ပြောင်းလဲပေးချေလိုကြောင်းကို သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားများ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် တင်ပြပါမည်။ (ပုဒ်မ ၅အရ)
- (ဂ) အလုပ်သမားထံမှ နုတ်ယူရန် လိုအပ်သည့်ငွေကြေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခန်း (၃)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။ (အခန်း ၃ အရ)
- (ဃ) အချိန်ပို လုပ်ကိုင်ရသည့် အလုပ်သမားကို ဥပဒေက သတ်မှတ်သည့် နှုန်းထားအတိုင်း အချိန်ပိုလုပ်ခပေးပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၄ အရ)

အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေ(၂၀၁၃)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) ပုဒ်မ ၁၂ ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အခကြေးငွေ ပေးချေပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၂ အရ)
- (ခ) သတ်မှတ်ထားသော အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ နှုန်းထားများကို အလုပ်သမား များကို အသိပေးမည့်အပြင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် မြင်နိုင်စေရန် ကြော်ငြာထားပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၃ (က) အရ)
- (ဂ) ပုဒ်မ ၁၃ ပါ ပြုစုရမည့် စာရင်းဇယားနှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများကို ပြုစုခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အစီရင်ခံခြင်း၊ ယင်းတို့ကို တောင်းခံသည့်အခါ တင်ပြခြင်းတို့ ပြုပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၃ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ) တို့အရ)
- (ဃ) ပုဒ်မ ၁၃ (င) နှင့် ပုဒ်မ ၁၈ အရ စစ်ဆေးရေးအရာရှိများက လာရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို ခွင့်ပြုပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၃ (င) နှင့် ၁၈ အရ)
- (င) အလုပ်သမား ဖျားနာ၍ အလုပ်မလုပ်နိုင်သည့်အခါ ဆေးကုသရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နားခွင့်ပေးပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၃ (စ) အရ)
- (စ) အလုပ်သမားများ၏ မိသားစုဝင် သို့မဟုတ် မိဘနားရေးဖြစ်သည့်အခါ အနည်းဆုံး အခကြေးငွေမှာ ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုဘဲ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အလုပ်နားခွင့် ပြုပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၃ (ဆ) အရ)

ခွင့်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက်များ အက်ဥပဒေ(၁၉၅၁)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ခွင့်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက် များကို ခွင့်ပြုပါမည်။

အလုပ်သမားလျော်ကြေး အက်ဥပဒေ(၁၉၅၁)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည် ရရှိသည့် ထိခိုက်နစ်နာမှု အမျိုးအစားအလိုက် ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်း အပေါ်တွင် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လျော်ကြေးငွေကို ပေးလျော်ပါမည်။

ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၇)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) လောင်စာဆီများကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလိုပါက စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပေးသည့် လိုင်စင်ကို ရယူပြီး သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာမှ တင်သွင်းပါမည်။ ထိုသို့တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာပါမည်။ (ပုဒ်မ ၇ အရ)
- (ခ) လောင်စာဆီများကို သယ်ယူခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းတို့အတွက် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဝန်ကြီး ဌာနက ထုတ်ပေးသည့် လိုင်စင်ကို ရယူပါမည်။ (ပုဒ်မ ၈(က) အရ)
- (ဂ) လောင်စာဆီများ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဌာနက သတ်မှတ်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာပါမည်။ (ပုဒ်မ ၈(ဃ) အရ)

- (ဃ) လောင်စာဆီများကို ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပေးသည့် လိုင်စင် ရရှိထားသော မော်တော်ယာဉ်၊ ရေယာဉ် သို့မဟုတ် တွဲဖြင့် သယ်ဆောင်ပါမည်/ (ပုဒ်မ ၉(က) အရ)
- (င) လောင်စာဆီများကို သိုလှောင်ရန် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပေးသည့် လိုင်စင်ရယူပြီး သတ်မှတ်သည့် သိုလှောင်ကန် သို့မဟုတ် သိုလှောင်ရုံတွင် ထားရှိပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၀(က) အရ)
- (စ) လောင်စာဆီသိုလှောင်မည့် သိုလှောင်ကန် သို့မဟုတ် သိုလှောင်ရုံနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ပေးသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၀(င) အရ)
- (ဆ) လောင်စာဆီထည့်သွင်းသည့် ပစ္စည်းပေါ်တွင် အန္တရာယ်သတိပေးချက်ကို မြင်သာသည့် နေရာတွင် ထင်ရှားသော စာလုံးများဖြင့် ဖြစ်စေ၊ သင်္ကေတကို ဖြစ်စေ ရေးသားဖော်ပြပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၁ အရ)

ရေနံနည်းဥပဒေများ(၁၉၃၇)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည် စီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်သည့် လောင်စာဆီများကို တင်သွင်းခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းတို့အတွက် နည်းဥပဒေများ အခန်း (၃) နှင့် (၄) ပါ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။ (အခန်း (၃)နှင့် (၄)အရ)

မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေ(၂၀၁၅) နှင့် မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေများ(၁၉၈၇)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

လေထုညစ်ညမ်းစေခြင်း၊ အသံဆူညံစေခြင်းနှင့် အသက်အန္တရာယ် လုံခြုံစိတ်ချမှုတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဤဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက် ပါမည်။

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥပဒေ(၁၉၇၂)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် ပုဒ်မ ၃ ပါ ကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များကိုမဆို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၃ အရ)
- (ခ) လိုအပ်ချက်အရ ဤဥပဒေအရ တာဝန်ရှိသူများက လာရောက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အချိန်တွင် မည်သည့် စစ်ဆေးမှုကိုမဆို ခွင့်ပြုပါမည်။ (ပုဒ်မ ၅ အရ)

ကူးစက်ရောဂါများကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေ(၁၉၉၅)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) အလုပ်သမားများကို ကူးစက်ရောဂါ မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော နေအိမ်ဆောက်လုပ်ပေးပါမည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော သောက်ရေနှင့် သုံးရေရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ အညစ်အကြေးများကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ် စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ (ပုဒ်မ ၃ (က) (၉) အရ)
- (ခ) ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတို့က ညွှန်ကြားသည်နှင့် အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၄ အရ)
- (ဂ) အောက်ပါကိစ္စရပ်များ ဖြစ်ပွားကြောင်း သိရှိလျှင် သိရှိခြင်း အနီးဆုံး ကျန်းမာရေး ဌာန သို့မဟုတ် ဆေးရုံသို့ ချက်ချင်း သတင်းပို့ပါမည် -
 - (၁) ကြက်နှင့် အပါအဝင် တိရစ္ဆာန်များ အစုအလိုက်၊ အပြုံလိုက် သေဆုံးခြင်း၊
 - (၂) ကြွက်ကျခြင်း၊
 - (၃) ကူးစက်မြန်ရောဂါဖြစ်သည်ဟု သံသယရှိခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်း
 - (၄) တိုင်ကြားရမည့် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း၊
- (ဃ) ကျန်းမာရေးအရာရှိက လိုအပ်၍ လာရောက်စစ်ဆေးလျှင် မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ခွင့်ပြုပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၁ အရ)

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းဥပဒေ(၁၉၉၃)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်များ သုံးစွဲမည်ဆိုပါက လူထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ အာမခံ ထားရှိပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၅ အရ)
- (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေခြင်းနှင့် ပြည်သူလူထုကို နစ်နာစေခြင်းဖြစ်ပေါ်လျှင် ယင်းအထွေထွေ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုကို ပေးလျော်နိုင်ရန် ထားရှိရမည့် အာမခံကို ထားရှိပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၆ အရ)

မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ(၂၀၁၅)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပါမည်။ (ပုဒ်မ ၂၅ (က) အရ)
- (ခ) မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများကို ထားရှိပါမည်။ (ပုဒ်မ ၂၅ (ခ) အရ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ(၂၀၁၂)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းစေခဲ့လျှင်ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သည့်လျော်ကြေးငွေကို ပေးလျော်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ(က) အရ)
- (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ထုတ်လွှတ်ခြင်းကို သတ်မှတ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ထုတ်လွှတ်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၄ အရ)

- (ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်၊ ထိန်းချုပ်ရန်၊ စီမံခန့်ခွဲရန်၊ လျော့ချရန် သို့မဟုတ် ပပျောက်စေရန်လုပ်ငန်းခွင် အထောက်အကူပြုပစ္စည်း သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာကို တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲခြင်းပြုပါမည်။ ထိုသို့မဆောင်ရွက်နိုင်ပါက စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေသော နည်းလမ်းများနှင့်အညီ စွန့်ပစ်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၅ အရ)
- (ဃ) ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပေးသည့် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ မရှိ လာရောက်စစ်ဆေးသည့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအား စစ်ဆေးခွင့်ပြုပါမည်။ (ပုဒ်မ ၂၄ အရ)
- (င) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေအရထုတ်ပြန်သော နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ တားမြစ်ချက်များကို လိုက်နာပါမည်။ (ပုဒ်မ ၂၉ အရ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ (၂၀၁၄)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) နည်းဥပဒေ ၆၉၊ နည်းဥပဒေခွဲ(က)အရ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းစေသည့် ပစ္စည်းများကို အများပြည်သူအား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ထိခိုက်စေနိုင်မည့် နေရာတစ်ခုခုတွင် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ထုတ်လွှတ်စေခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်စေခြင်း၊ စုပုံခြင်း၊ စုပုံစေခြင်း မပြုပါ။
- (ခ) နည်းဥပဒေ ၆၉၊ နည်းဥပဒေခွဲ(က)အရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ တစ်ခုခုအရ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ဘေးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများကို အများပြည်သူအား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ထိခိုက်စေနိုင်မည့်နေရာတစ်ခုခုတွင် တစ်နည်းနည်းဖြင့်ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ထုတ်လွှတ်စေခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်စေခြင်း၊ စုပုံခြင်း၊ စုပုံစေခြင်း မပြုပါ။
- (ဂ) နည်းဥပဒေ ၆၉၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)အရ ဂေဟစနစ်နှင့်ယင်းစနစ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သည့် ပြုလုပ်မှုကို ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပါ။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးနည်းလုပ်နည်း (၂၀၁၅)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) မိမိကိုယ်တိုင်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မိမိကိုယ်စား ဆောင်ရွက်သည့်ကန်ထရိုက်တာ၊ လက်ခွဲ ဆောင်ရွက်ပေးသူ ဆပ်ကန်ထရိုက်တာ၊ အရာရှိ၊ အလုပ်သမား၊ ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အတိုင်ပင်ခံ၏ပြုလုပ်မှု သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်သည့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကို တာဝန်ယူပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၂ (က) အရ)
- (ခ) စီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူကို လက်ရှိ သို့မဟုတ် စီမံကိန်းမဆောင်ရွက်မီကာလထက် မနိမ့်ကျသော လူမှုစီးပွားရေး တည်ငြိမ်ခိုင်မာမှုရရှိသည်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး

- အစီစဉ်များကို စီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားသက်ဆိုင်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ လိုအပ်သလိုပံ့ပိုးပေးပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၂(ခ)အရ)
- (ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ စီမံကိန်းကတိကပတ်အားလုံးနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်ပါမည်။ မိမိကိုယ်စားဆောင်ရွက်သည့် ကန်ထရိုက်တာ၊ လက်ခွဲဆောင်ရွက်ပေးသူ ဆပ်ကန်ထရိုက်တာများက စီမံကိန်းအတွက်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်နှင့် စည်းကမ်းချက်များအားလုံးကို အပြည့်အဝ လိုက်နာဆောင်ရွက်စေပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၄အရ)
- (ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ်၊ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်းတို့တွင်ပါရှိသော လိုအပ်ချက်အားလုံးကို တာဝန်ယူသည့်အပြင် ထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၅အရ)
- (င) အကြံပြုတည်ဆောက်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းရပ်စဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းပြီးကာလတို့တွင် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု အားလုံးအတွက် စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်မှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဘက်စုံစောင့်ကြပ် စစ်ဆေးပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၆အရ)
- (စ) မိမိ၏တာဝန် သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ချက်ပျက်ကွက်မှုကို အမြန်ဆုံး စာဖြင့်တင်ပြပါမည်။ ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်သည့်ကိစ္စ သို့မဟုတ် ဝန်ကြီး ဌာနက အမြန်သိရန်လိုအပ်သည့်ကိစ္စကို ၂၄နာရီအတွင်းလည်းကောင်း အခြားကိစ္စဖြစ်ပါက စတင်သိရှိချိန်မှ ၇ ရက် အတွင်းလည်းကောင်း ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၇အရ)
- (ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီစဉ်၏ဇယားပါအတိုင်းစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု အစီရင်ခံစာကို ၆လ တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဝန်ကြီးဌာနသို့ အစီရင်ခံ တင်ပြပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၈အရ)
- (ဇ) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု အစီရင်ခံစာတွင် အပိုဒ် ၁၀၉ပါ သတ်မှတ်ချက်များ အနည်းဆုံး ထည့်သွင်းဖော်ပြပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၀၉အရ)
- (ဈ) အပိုဒ် ၁၀၈ အရ တင်ပြသည့်နေ့ရက်မှ ၁၀ရက်အတွင်း အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန် စီမံကိန်း၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၊ စာကြည့်တိုက်၊ ပြည်သူခန်းမ၊ အများပြည်သူစုဝေးရာနေရာနှင့် စီမံကိန်းရုံးဌာနတို့တွင် အများပြည်သူသိရှိစေရန် ယင်းအစီရင်ခံစာကိုတင်ပြပါမည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာ၏ ဒီဂျစ်တယ်မိတ္တူ တောင်းခံချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှစ ၁၀ရက်အတွင်း အီးမေးလ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ တောင်းခံသူနှင့် သဘောတူညီထားသည့် အခြားနည်းလမ်းဖြင့် ဖြစ်စေ တောင်းခံသူအား ပေးပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၁၀အရ)
- (ည) စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်နှင့် စစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသူကို သာမန်အလုပ်ချိန်အတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့် ပြုပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၁၁(က)အရ) စီမံကိန်း၏ရုံးများ၊ လုပ်ငန်းခွင်၊ စီမံကိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သော

လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့်အခြားနေရာများသို့ လိုအပ်ပါက အချိန်မရွေး ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၁၃ (ခ) အရ)

(၃) အရေးပေါ်အခြေအနေတွင်ဖြစ်စေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပျက်ကွက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ထိုသို့ပျက်ကွက်နိုင်သည်ဟု ယူဆလျှင်ဖြစ်စေ စစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသူက ဝင်ရောက်စစ်ဆေးလိုသည့်အချိန်တွင် ချက်ချင်းခွင့်ပြုပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၁၅ အရ)

(၄) ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးသူ ကန်ထရိုက်တာနှင့် လက်ခွဲဆောင်ရွက်သူ ဆပ်ကန်ထရိုက်တာတို့ကို တာဝန်ရှိသူက စစ်ဆေးခြင်းကိုခွင့်ပြုပါမည်။ (အပိုဒ် ၁၁၇ အရ)

မျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးထုတ်လွှတ်မှု လမ်းညွှန်ချက် (၂၀၁၅)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည် လမ်းညွှန်ချက်ပါ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်းပြုပါမည်။

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေ (၂၀၁၅)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

(က) စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် ဒေသရှိ ဌာနေတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအား စီမံကိန်း၏ အကြောင်းအရာများကို ပြည့်စုံတိကျစွာ ကြိုတင်ချပြ အသိပေးပါမည်။ (ပုဒ်မ ၅ အရ)

(ခ) စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် ဒေသရှိ ဌာနေတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၅ အရ)

သစ်တောဥပဒေ (၂၀၁၈)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည် သစ်တောနယ်မြေ သို့မဟုတ် သစ်တောဖုံးလွှမ်းသော နယ်မြေတွင် စီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါက သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးမှ ဆောင်ရွက်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၁၂ (က) အရ)

သတ္တုတွင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၅)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

သတ္တုရှာဖွေရန်၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းအကြီးစားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အသေးစားထုတ်လုပ်ခြင်း များလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိရန်ဝန်ကြီးဌာနသို့သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီလျှောက်ထားပါမည်။

သတ္တုတွင်းနည်းဥပဒေ (၂၀၁၈)

စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါရှိသောသတ္တုစက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းသို့မဟုတ်ကျောက်ရှာဖွေခြင်း၊ စမ်း

သပ်တိုင်းတာခြင်း၊ ပြစ်ပြောနိုင်စွမ်းလေ့လာခြင်း၊ အကြီးတားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဆင့်တက်ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းများအတွက်ခွင့်ပြုမိန့်ရရန်လျှောက်ထားပါမည်။

ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်၊ ချောင်းများထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ(၂၀၀၆)
စီမံကိန်းပိုင်ရှင်သည်-

- (က) ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်၊ ချောင်းများထိခိုက်ပျက်စီးစေရန် ရည်ရွယ်၍ တစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်ခြင်း မပြုပါ။ (ပုဒ်မ ၈ (က) အရ)
- (ခ) ကမ်းပါးမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်စေမည့် စက်သုံးဆီ၊ ဓာတုပစ္စည်း၊ အဆိပ်သင့်ပစ္စည်းနှင့် အခြားပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲစေတက်သောပစ္စည်း များ စွန့်ပစ်ခြင်းမပြုပါ။ (ပုဒ်မ ၁၁(က)အရ)
- (ဂ) ကမ်းပါးမှ ရေလမ်းပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ရေကြောင်းပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေမည့် အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကို စွန့်ပစ်ခြင်းမပြုပါ။ (ပုဒ်မ ၁၉ အရ)
- (ဃ) ကမ်းပါးနယ်တွင် မသင့်လျော်သည့် အိမ်သာများ ဆောက်လုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၂၁ (က) အရ)
- (င) ရေတွင်းရေကန် တူးဖော်ခြင်းနှင့် ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မြေတူးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ပါမည်။ (ပုဒ်မ ၂၁(ခ) အရ)
- (စ) ဦးစီးဌာနက မြစ်၊ ချောင်းအတွင်း ရေထုညစ်ညမ်းမှု မဖြစ်ပေါ်စေရေးနှင့် ရေလမ်းကြောင်းမပြောင်းလဲစေရေးအတွက် သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းမပြုပါ။ (ပုဒ်မ ၂၄ (က)အရ)

ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး(စံချိန်စံညွှန်း)ဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ။

စီမံကိန်းအဆိုပြုသူသည်စီမံကိန်း၏အဆင့်အားလုံးတွင်အောက်ပါပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများကိုလိုက်နာသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထုတ်လွှတ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများ။

အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ(၂၀၁၅)။

အနီးပတ်ဝန်းကျင်လေထုဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ။

- (၁) အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ(၂၀၁၅)။
- (၂) Air Quality Guide Line 2000 (World Health Organization)
- (၃) Report on Carcinogens 2011 US. Department of Health and Human Services
- (၄) US Department of Labor, Sulphuric Acid : Exposure Limits and Health Effects.

တနီးပတ်ဝန်းကျင်ရေးမြေဆီလွှာ၊ဆူညံမှုနှင့်တန့်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ

- (1) National drinking water quality standards 2014, Ministry of Health
- (2) Metal mining technical guidance for environmental effect monitoring 2012 Environment Canada
- (3) Noise management, General EHS Guideline 2007, International Finance Corporation
- (4) Guidelines for Community Noise 1999, World Health Organization

စွန့်ထုတ်ရေသတ်မှတ်ချက် (Effluent Water Quality)

Industrial Wastewater Effluent Guideline Value

Target level of Effluent Water Quality in the Project

သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းခွင်များအတွက်စွန့်ထုတ်ရေညီဆိုင်ရာကန့်သတ်တန်ဖိုးများ (NEQEG)

Parameter	Unit	Effluent Limit Value
Arsenic	mg/l	0.1
Cadmium	mg/l	0.05
Chemical Oxygen Demand	mg/l	150
Chromium (hexavalent)	mg/l	0.1
Copper	mg/l	0.3
Cyanide	mg/l	1
Cyanide (free)	mg/l	0.1
Cyanide (weak acid dissociable)	mg/l	0.5
Iron (total)	mg/l	2
Lead	mg/l	0.2
Mercury	mg/l	0.002
Cyanide (free)	mg/l	0.1
Nickel	mg/l	0.5
pH	S.U	6-9
Temperature	C°	<3 degree differential*
Total Suspended Solids	mg/l	50
Zinc	mg/l	0.5

အလုပ်ခန့်များ၊မိလ္လာစနစ်များ၊တိမ်တွင်းရေဆိုးနှင့်အမှိုက်ပုံများအတွက်စွန့်ထုတ်ရေညီဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ

Parameter	Unit	Effluent Limit Value
5-day Biochemical Oxygen Demand	mg/l	50
Ammonia	mg/l	10
Arsenic	mg/l	0.1
Cadmium	mg/l	0.1
Chemical Oxygen Demand	mg/l	250
Chlorine (Total residual)	mg/l	0.2
Chromium (hexavalent)	mg/l	0.1
Chromium (total)	mg/l	0.5
Copper	mg/l	0.5
Cyanide (free)	mg/l	0.1
Cyanide (total)	mg/l	1
Fluoride	mg/l	20
Heavy Metal (total)	mg/l	10

Iron	mg/l	3.5
Lead	mg/l	0.1
Mercury	mg/l	0.01
Nickel	mg/l	0.5
Oil & Grease	mg/l	10
pH	S.U	6-9
Phenols	mg/l	0.5
Selenium	mg/l	0.1
Silver	mg/l	0.5
Sulphide	mg/l	1
Temperature increase	C°	<3 degree ^a
Total coliform bacteria	100ml	400
Total phosphorus	mg/l	2
Total Suspended Solids	mg/l	50
Zinc	mg/l	2

^aAt the edge of a mixing zone extending 100 meters from the point of discharge

ထုတ်လွှတ်မှုအစိုးအငွေ့ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ။

Parameter	Averageing Period	Guide Line Value $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Nitrogen dioxide	1-year	40
	1-hour	200
Ozone	8-hour daily maximum	100
Particulate matter (PM ₁₀ ^a)	1-year	20
	24-hour	50
Particulate matter (PM _{2.5} ^b)	1-year	10
	24-hour	25
Sulfur dioxide	1-year	20
	10-minute	500

^aParticulate matter 10 micronmeters or less in diameter

^bParticulate matter 2.5 micronmeters or less in diameter

ဆူညံမှုအတွက်သတ်မှတ်ချက်။ **Noise**

ဆူညံမှုကိုအောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်မကျော်ရန်ထားရှိပါသည်။

Table (11)

Receptor	wpfem&DLAeq (dBA)	
	aehtcsdef 07:00~22:00	ntcsdef 22:00~07:00
Residential, institutional, educational	55	45
Industrial, Commercial	70	70

တုန့်ခါမှု

ဆောက်လုပ်ရေးကာလ Construction Phase

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ WHO and IFC နှင့်အရေတောင်စာရင်းခံများကဲ့သို့မြန်မာပြည်တွင်တုန့်ခါမှု အတွက်သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းမရှိသေးပါ။

ပိုင်းတူးဖော်ကာလ Operation Phase

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ WHO and IFC နှင့်အရေတောင်စာရင်းခံများကဲ့သို့မြန်မာပြည်တွင်တုန့်ခါမှု အတွက်သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းမရှိသေးပါ။

အကြောင်းအရာ။	အဖွဲ့အစည်း။
စီမံကိန်းပိုင်ရှင်နှင့် စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူ	မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် MEHL အမှတ်တံဆိပ်/၁၉၁ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၁၁၁၆၁ ဖုန်း 01-397471, 397472 Fax; 01-397454 Email; sci.kyaukse@gmail.com
လုပ်ကွက်တာဝန်ခံ။	ဦးကျော်မြင့်သိန်း (ဖုန်းနံပါတ်-၀၉၄၀၁၄၀၅၅၄၆) မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် MEHL အမှတ်တံဆိပ်/၁၉၁ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၁၁၁၆၁ ဖုန်း 01-397471, 397472 Fax; 01-397454 Email; sci.kyaukse@gmail.com
ကျွမ်းကျင်စညာရှင်များ။	(၁)ပိုင်းတူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာစညာရှင်အဖွဲ့။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် MEHL အမှတ်တံဆိပ်/၁၉၁ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၁၁၁၆၁ ဖုန်း 01-397471, 397472 Fax; 01-397454 Email; sci.kyaukse@gmail.com (၂)ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအစီရင်ခံစာအပေါ်တာဝန်ယူသည့်အဖွဲ့။ ကောင်းကျော်စေတင်ကျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်။ အမှတ်(၃၁)ပင်လုံရိပ်မွန်၊သယ်နားကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း။ ၀၉-၂၅၀၀၇၃၃၁၂ ၊ ၀၉၅၁၈၃၅၁၇

၄. စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြချက်။

၄. ၁ စီမံကိန်းနှင့်စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းဖော်ပြချက်

စီမံကိန်း။

ဤစီမံကိန်းသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MEHLက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှိမြေဧရိယာ(၃၄. ၁၂)ဧကကျယ်ဝန်းသောမြေပေါ်တွင်သံကြွယ်ဘောက် ဆိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းကိုသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေအသစ်အရအလတ်စားထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံပြီး၊ နိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ မြန်မာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ သတ္တုတွင်း ဥပဒေများနှင့်အ ခြားသောဆက်စပ်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများတို့ နှင့်အညီမြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ မြန်မာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတို့ နှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည့်စီမံကိန်းဖြစ် ပါသည်။

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MEHLသည်ယခင်သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန(ယခုသယံ ဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန)နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ခွဲဝေခံစားသည့်စနစ်ဖြင့် သံကြွယ် (ဘောက်ဆိုင်)သတ္တုအသေးစားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုခွင့်ပြုမိန့် ရယူလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးသက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားလုပ်ကိုင် နေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး၊ ၉၊ ၁၊ ၂၀၁၃ ဖြင့်လိုင်းစင် အမှတ် ၃၁၄/၂၀၁၂-၂၀၁၃ ရရှိထားပါသည်။ စီမံကိန်းဖော်ဆောင်မှုကို (၁)စီးပွားဖြစ်နိုင်စွမ်းရှာဖွေလေ့လာခြင်း (Feasibility Study) (၂)ရှာဖွေတူးဖော်ခြင်း (Exploration) (၃)ထုတ်လုပ်ခြင်း (Production) တို့ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း (Feasibility Study) ကို၂၀၁၁မှ၂၀၁၈ထိလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးအသေးစားရှာဖွေတူးဖော်ခြင်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းရှာဖွေမှုရလဒ်ကြောင့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်အဆင်ပြေနိုင်သော်လည်း ယခင်ခေါ်ပြောင်းလဲသွားသည့်နည်းဥပဒေအရလုပ်ကွက်မြေဧရိယာ ၃၄. ၁၂ဧကကိုအလတ်စားအဖြစ်သတ်မှတ်သော ကြောင့်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန်ပြန်လည်လျှောက်ထားလျက်ရှိပါသည်။ (ဤစီမံကိန်းသည်ယခင် Revised Version I နှင့် ယခု Revised Version II ရေးသားတင်ပြသည့်အချိန်တွင်စီမံကိန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံး၍တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းထားရပြီးလုပ်ကိုင်ခွင့်အသစ်ရရှိရန်လျှောက်ထားနေ ရသည့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။)

စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်။

စီမံကိန်းအတွက်ရည်ရွယ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- (က)ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲသို့မဟုတ်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်သည့်သတ္တုတူးဖော်သည့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်၊
- (ခ)အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်၊
- (ဂ)ဒေသဆင်ရာဆက်စပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊
- (ဃ) နိုင်ငံတော်အတွက်ရသင့်ရထိုက်သောအခွန်ဘဏ္ဍာငွေများတိုးတက်ရရှိလာစေရန်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- ၁. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလုံးဝမရှိသော(သို့ မဟုတ်)ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်၊
- ၂. မိမိတို့ စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရန်အတွက်နှင့်ဒေသအတွက်အရည်အသွေးအဆင့်မီလမ်းသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးရန်။

စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

၄. ဟု စီမံကိန်း၏ အရယ်အစား၊ အဆောက်အဦများ၊ နည်းပညာ၊ အခြေခံအဆောက်အဦး၊ ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်း ကိရိယာနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၊ ထုတ်လွှတ်မှုများစသည်တို့ကို မြေပုံများ၊ လုပ်ငန်း ခွင်ပြပုံများဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။

စီမံကိန်းအရွယ်အစား။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်၊ အင်းယားကျေးရွာအုပ်စုတွင် ရှိနေသော ဓာတ်မြေစရိတ် (၃၄. ၁၂) ဧကကျယ်ဝန်းပါသည်။
 တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှုတန်ချိန်။ ။ တစ်နှစ်သတ္တုရိုင်း၊ မက်ထရစ်တန်ချိန် (၂၅၀၀၀)
 စီမံကိန်းထုတ်လုပ်မှုကာလ။ ။ (၁၀ နှစ်) ဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းတိုး၍ ကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ၂ နှစ်။
 ထုတ်လုပ်မှုအမျိုးအစား။ ။ တူးဖော်ရရှိသည့် သတ္တုအား နိုင်ငံတော်နှင့် အကျိုးတူခွဲဝေသည့် စနစ်။
 အဆောက်အဦအရေအတွက်။ ။ လျာထားချက် ၄ လုံး၊ (လက်ရှိ) ၂ လုံး (၂၀' x ၃၀')

နည်းပညာ။

ယခုလုပ်ကိုင်မည့် သတ္တုတွင်းသည် ရာသီဥတုခံ Open pit and Ground Pit အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

အခြေခံအဆောက်အဦး။

မိုင်းစရိတ်အတွင်း အခြေခံယာယီရုံး အဆောက်အဦးတစ်လုံးနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်တစ်လုံး ရှိပါသည်။ (စစ်ဆေးသည့် အချိန်)

ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ပြုမူ။

စက်ယန္တရားအသုံးပြုမှုကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

၁. မြေသယ်ယာဉ် Dump Truck ၂ စီး
 ၂. Excavator ၂ စီး
 ၃. Loader ၂ စီး
 ၄. အခြားသော ဒေသခံယာဉ်များ အခေါက်တို

စီမံကိန်းအတွက် တစ်နှစ်ရေလိုအပ်ချက်။ ။ ၁၈၀၀၀၀ m³
 လောင်စာဆီလိုအပ်ချက်။ ။ ၂၄၀၀၀ ဂါလံ
 လောင်စာဆီသို့ လောင်စာမှ စနစ်နှင့် ပမာဏ။ ။ လောင်စာဆီများကို နီးစပ်ရာ ဆီဆိုင်များမှ ဝယ်ယူသောကြောင့် သို့လောင်ထားခြင်းမရှိပါ

Project Basic Data စီမံကိန်းအခြေခံအချက်အလက်။

အမျိုးအစား	ဖော်ပြချက်
စီမံကိန်းအမည်	MEHL's the Ferruginous Bauxite (medium size) Production Project
စီမံကိန်းအသစ်/လုပ်ဆောင်ဆဲ	☐ New Project ☒ Modification, Amendment of Upgrading Projects
စီမံကိန်းအဆင့်	ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်
Mineral Targeted:	Bauxite
စီမံကိန်းတည်နေရာ	မန္တလေးတိုင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
စီမံကိန်းတည်နေရာ (လောင်စာတွင်း၊ လတ္တီတွဒ်)	21°17'N-21°18'N 96°31'E-96°35'N (93-C/9 A 08506620, B 08676599, C 08086544, D 080265776, E 08376585, F 08326601)
စီမံကိန်းအရွယ်အစားနှင့် အတိုင်းအတာ	34.12 Acres (Reserved Estimate: 284,021.25 ton) (Expected Production: 25,000ton /yr)
စီမံကိန်းမြေပုံနှင့် ဓာတ်ပုံများ	နောက်ဆက်တွဲ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၊ ထုတ်လွှတ်မှုများ

စီမံကိန်းမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအဖြစ်သီးခြားထွက်ရှိမှုမရပါ။ ထုတ်လွှတ်မှုများမှာ စက်များ၏ မီးခိုးနှင့် လုပ်ခွင်လုပ်သားများ၏ စားဝတ်နေထိုင်ခြင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်သည့် တစ်ကိုယ်ရေသုံးနှင့် စားသောက်မှုကြွင်းစားကျန်များကို ကျင်းတူး၍ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ပါသည်။



မြန်မာ့စီးပွားရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အနေဖြင့် စမ်းသပ်တိုင်းတာပြီး၊ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများအားအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(က) စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ခ) ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာခြင်း။

လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုအောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁. လုပ်ကွက်နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်၍ မှတ်တိုင်များစိုက်ထူခြင်း၊
၂. မိုင်းတူးမည့်အနက်သတ်မှတ်ခြင်း
၃. မျက်နှာပြင်ဖွင့်တူးဖော်ခြင်းအတွက်မျက်နှာပြင်ရှင်းလင်းခြင်း
၄. မြေလွှာထုတ်ခြင်း
၅. လုပ်ကွက်အတွင်းသိုဝင်ထွက်ရာနှင့်ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊
၆. လုပ်ကွက်အတွင်းရေနစ်မြှုပ်မှုကာကွယ်ခြင်း
၇. လုပ်ကွက်တွင်ကဲရေးစခန်းနှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများတည်ဆောက်ခြင်း
၈. စက်ကိရိယာများပြင်ဆင်ခြင်း
၉. ထိခိုက်မှုများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကာကွယ်ခြင်း၊
၁၀. သံကြွယ်ဘောက်ဆိုက်(အလတ်စား)တူးဖော်ခြင်း(ဟင်းလင်းဖွင့်စနစ်)
၁၁. ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းဖောက်လုပ်ခြင်း
၁၂. ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စွန့်ပစ်အမှိုက်စွန့်ပစ်မှု
၁၃. မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်

စီမံကိန်းတည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်းနှင့်စီမံကိန်းဖော်ဆောင်မည့်စနစ်။


ဤစီမံကိန်းသည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြင်ဦးလွင်မြို့၊နယ်၊အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှိမြေဧရိယာ (၃၄. ၁၂)ဧက ကျယ်ဝန်းသောလုပ်ကွက်တွင်တည်ရှိပါသည်။


Project Location,

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်၊ အင်ယားကျေး၊
ရွာအုပ်စုတွင်ရှိပြေစရိယာ(၃၄. ၀၂)ဧက၊ 21°, 59' 35"N
and 96°, 31' 49"E ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်အထက် ၃၆၀၃
ပေခန့်တွင်တည်ရှိပါသည်။





(ယခုအခါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသစ်အရဝန်ကြီးဌာနမှလုပ်ကွက်အကျယ်အဝန်းအလိုက်၃၄. ၁၂ ဧက (ဧက၂၀နှင့်အထက်)ကိုအလတ်စားလုပ်ကွက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။)






The screenshot shows a map of Myanmar with several labels in Burmese and English. The central part of the map is labeled 'MAYMYO'. To the left, there is a label 'အနီးဝန်း' (A-ni-e-wan). To the right, there is a label 'အင်းယား' (A-in-ya). At the bottom, there is a label 'အင်းယား သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင်လုပ်ကွက်' (A-in-ya dhan-krui-baw-kaung-soon-lon-koon). A yellow arrow points to a location in the central part of the map, near the border of Mandalay and Nay Pyi Taw. The map is overlaid with a grid of latitude and longitude lines. The text 'MAYMYO' is visible in the center. The map is titled 'Myanmar Map' at the top. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various icons.



Location Map

66-3

Part of Quarter Inch Map 93B / 93C




6p

မပြပုံ(၃၁)

နမူနာပုံအရရှိသည့်အတိုင်း အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ရန်ရှိသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ရန်ရှိသည်။
(အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း) အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ရန်ရှိသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ရန်ရှိသည်။
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ရန်ရှိသည်။

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း 91 C/9



အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း



အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း


- A. 100/100/100
- B. 100/100/100
- C. 100/100/100
- D. 100/100/100
- E. 100/100/100
- F. 100/100/100

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

(အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

(အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)





လုပ်ဆောင်မည့်စနစ်အပေါ် ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်။

ဤစီမံကိန်းသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှိမြေဧရိယာ(၃၄. ၀၂)ဧကကျယ်ဝန်းသောမြေပေါ်တွင်သံကြွယ် ဘောက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်စက်မှုကုန်ကြမ်းလိုအပ်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုမည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးပုံမှန်လုပ်ငန်းများလည်ပတ်မှုကာလအတွက်အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁. လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်မူလအဆိုပြုလွှာတွင်ဖော်ပြထားသည့်ထုတ်လုပ်မှုရည်မှန်းချက်များကိုအနိမ့်ဆုံးရည်မှန်းချက်အဖြစ်ထားရှိ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။
၂. လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပေးထားသောခွင့်ပြုမိန့် ပါစည်းကမ်းများကိုတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်။
၃. လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်မြေအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှမြေယာနှင့်ပတ်သက်သောသတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့်စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရန်။
၄. ကုန်ထုတ်လမ်းတံတားလိုအပ်သလိုတည်ဆောက်ပေးခြင်း။
၅. ဖောက်လုပ်ထားသည့်လမ်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပုံမှန်လည်ပတ်စေခြင်း။

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MEHLအနေဖြင့်အသေးစိပ်တိုင်းတာပြီးအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အဆိုပြုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းသည်ဟင်းလင်းဖွင့်တူးဖော်ခြင်းနည်းများဖြင့်လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းထုတ်လုပ်မှုကာလသည် ၅ နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်မှုကာလသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါသက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရပါသည်။ တူးဖော်ရရှိသည့်သတ္တုများကိုကျောက်ဆည်ဘိလပ်မြေဝက်ရုံသို့ပို့ဆောင်ပါသည်။

ခွင့်ပြုသက်တမ်းကာလ။	။သက်တမ်းတိုး(၅)နှစ်
စတင်လုပ်ကိုင်သည့်ရက်စွဲ။	။၃-၀၂-၂၀၁၄
ခွင့်ပြုမိန့်ကုန်ဆုံးရက်စွဲ။	။၂-၀၂-၂၀၁၉
ဧရိယာပြင်ဆင်ချက်။	။၁၆-၇-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၅-၂၀၁၉ ထိ (အမိန့် ၀၀၅၄/၂၀၁၄)

စီမံကိန်းဒေသဆိုင်ရာအချက်များ။

ဤစီမံကိန်းသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှိမြေဧရိယာ(၃၄. ၀၂)ဧကတွင်တည်ရှိသည့် မြောက်လတ္တီတွဒ် (၂၁°၅၉'၃၅")၊အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် (၉၆°၃၁'၅၀") တွင်တည်ရှိပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ၃၅၀၀ မှ ၄၀၀၀ခန့် တွင်တည်ရှိပါသည်။ (ဧရိယာပြင်မြေပုံပူးတွဲဖော်ပြထားပါသည်။)

ဤစီမံကိန်းကြောင့်အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ပြင်ဦးလွင်မြို့ သို့ ဆက်သွယ်ပေးမည့်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

Project Background,

တိုးတက်လာသောစက်မှုလုပ်ငန်းများကြောင့်ယခုအခါစက်မှုကုန်ကြမ်းများပိုမိုလိုအပ်လာနေပါသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍သဘာဝသယံဇာတများကိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ဤစီမံကိန်းသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MEHLက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့ နယ်၊အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှိမြေဧရိယာ(၃၄. ၀၂)ဧကကျယ်ဝန်းသောမြေပေါ်တွင်သံကြယ်ဘောက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းကိုသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေအသစ်အရအလတ်စားထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံပြီး၊နိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ မြန်မာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊သတ္တုတွင်းဥပဒေများနှင့်အခြားသော ဆက်စပ်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများတို့ နှင့်အညီမြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ မြန်မာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတို့ နှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည့်စီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။

ယခုစီမံကိန်းသည်ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစနစ်ဖြင့်တည်ဆောက်မည့်စီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။

Type of Project

ယခုစီမံကိန်းသည်နိုင်ငံတော်အတွက်သတ္တုတူးဖော်ရေးကဏ္ဍ၊စက်မှုကဏ္ဍနှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အထောက်အကူပြုပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍစသည်ဖြင့်ဆက်စပ်အကျိုးပြုမည့်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

(ခ) စီမံကိန်းလျာထားနေရာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသခံများ၏စီမံကိန်းအပေါ်သဘောပေါက်နားလည်မှုနှင့်အခြေအနေဖော်ပြချက်။ (နောက်ဆက်တွဲတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။)

ဤစီမံကိန်းသည်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းသာမဟုတ်ဘဲအဆိုပါစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်တည်ဆောက်သည့်ဒေသတွင်မိမိ၏ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍအတွက်အဓိကဖြစ်သောကုန်းလမ်းတည်ဆောက်ခြင်းပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီးမူလကလူသွားလမ်းပင်ကောင်းစွာမရှိခဲ့သောလမ်းတူးကြောင်းဖြတ်သန်းသွားမည့်ဒေသခံများအတွက်မဖော်ပြနိုင်အောင်ပင်အကျိုးထူးဝမ်းမြောက်ကြသည်သာမကဘဲသစ်ထက်သံသောဗုဒ္ဓဘာသာနွယ်ဝင်များဖြစ်ကြသောကြောင့်မိမိတို့၏ဒေသအတွက်လိုအပ်သည့်လမ်းကိုဝိုင်းဝန်းလုပ်အားပေးကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ယခုတည်ဆောက်မည့်စီမံကိန်းကြောင့်ဒေသအပေါ်ထိခိုက်မှုများထက်ကောင်းကျိုးများပိုမိုရနိုင်ကြောင်းကိုဒေသခံများကကောင်းစွာသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ (တွေ့ဆုံစစ်တမ်းကောက်ယူမှုအသေးစိတ်ကိုအခန်း၈တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။)

Need for Project

မြန်မာနိုင်ငံသည်သဘာဝသယံဇာတများဖြင့်ပေါကြွယ်ဝသောနိုင်ငံဖြစ်သကဲ့သို့ ပြောင်းလဲလာသောနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစနစ်များကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်အလားအလာအကောင်းဆုံးသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။

MEHL သည်မြန်မာနိုင်ငံသားအများပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ်၍ နိုင်ငံသားများ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြင့်အဆိုပါသတ္တုတူးဖော်ရေးစီမံကိန်းကိုနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအတိုင်းလုပ်ကိုင်ရန်အဆိုပြုလာသောအဆို ပါစီမံကိန်းသည်ဘက်စုံအကျိုးစီးပွားရေးကိုကောင်းမွန်တိုးတက်လာနိုင်စေမည့်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ်၍ယခု စီမံကိန်းသည်မြို့၊ပြင်၊မြို့တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်အမှန်တကယ်လိုအပ် သောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

Size and Magnitude of Operation,

အဆိုပါသတ္တုတူးဖော်ရေးစီမံကိန်းသည် အကျယ်၃၄. ၁၂ ဧကကျယ်ဝန်းပါသည်။စီမံကိန်းတည်ဆောက်မှုကာလ ၁ နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာလခွင့်ပြုထားရှိမှုမှာဆယ်တစ်နှစ်သာဖြစ်ပြီးသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါတကြိမ်လျှင် ၁နှစ်စီဖြင့်နှစ်ကြိမ်သာသက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်းအတွက်ရည်ရွယ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- (က)ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲသို့မဟုတ်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်သည့်သတ္တုတူးဖော်သည့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်။
- (ခ)အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။
- (ဂ)မော်တော်ယာဉ်အန္တရာယ်လုံခြုံစိတ်ချရသောလမ်းသစ်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။
- (ဃ)ဒေသဆင်ရာဆက်စပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်။
- (င) နိုင်ငံတော်အတွက်ရသင့်ရထိုက်သောအခွန်ဘဏ္ဍာငွေများတိုးတက်ရရှိလာစေရန်။

Conceptual Project Layout and Components,

စီမံကိန်းသဘောအမြင်ပြအခင်းအကျဉ်းနှင့်ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ။

မြန်မာ့စီးပွားရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အနေဖြင့်စမ်းသပ်တိုင်းတာပြီးတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများအားအောက်ဖော်ပြ ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

- (က)စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
- (ခ)ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာခြင်း။

လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုအောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁. လုပ်ကွက်နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်၍မှတ်တိုင်များစိုက်ထူခြင်း။
၂. မိုင်းတူးမည့်အနက်သတ်မှတ်ခြင်း
၃. မျက်နှာပြင်ဖွင့်တူးဖော်ခြင်းအတွက်မျက်နှာပြင်ရှင်းလင်းခြင်း
၄. မြေလွှာထုတ်ခြင်း၊စွန့်ပစ်မြေစာပုံခြင်း
၅. လုပ်ကွက်အတွင်းသို့ဝင်ထွက်ရာနှင့်ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း။
၆. လုပ်ကွက်အတွင်းရေနစ်မြှုပ်မှုကာကွယ်ခြင်း
၇. လုပ်ကွက်ကွပ်ကဲရေးစခန်းနှင့်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများတည်ဆောက်ခြင်း
၈. စက်ကိရိယာများပြင်ဆင်ခြင်း
၉. ထိခက်မှုများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကာကွယ်ခြင်း။
၁၀. သံကြယ်ဘောက်ဆိုက်(အလတ်စား)တူးဖော်ခြင်း(ဟင်းလင်းဖွင့်စနစ်)

၁၁. ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းဖောက်လုပ်ခြင်း
၁၂. ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စွန့်ပစ်အမှိုက်စွန့်ပစ်မှု
၁၃. မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်

အဆိုပါစီမံကိန်းသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတိုးတက်လာစေရန်အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်မြစ်ချောင်းများတည်ရှိမှု။

စီမံကိန်းသည်တောင်ပေါ်ဒေသတွင်ဖြစ်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်မြစ်ချောင်းများမရှိပါ။မိုးရာသီတွင်တောင်ကျရေချောင်းများသာရှိပါသည်။စီမံကိန်းမှငှမိုင်ခန့်အကွာတွင်ချောင်းငယ်ချောင်းရှိပါသည်။

အသုံးပြုမည့်ယန္တရားအင်အား။

စက်ယန္တရားအသုံးပြုမှုကိုစောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ၁. မြေသယ်ယာဉ် Dump Truck(10T) | ၂ စီး |
| ၂. Excavator Back Hoe (1.5m3) | ၂ စီး |
| ၃. Loader | ၂ စီး |
| ၄. အခြားသောဒေသခံယာဉ်များ | အခေါက်တိုငှားရမ်းသုံးစွဲခြင်း |

အဆောက်အဦးအရွယ်နှင့်အရေအတွက်။	။(၅၀'x၃၀')၁လုံး၊(၄၀'x၂၇')၁လုံး၊(၆၀'x၂၄')၂လုံး(လျာထား)
တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှုတန်ချိန်။	။တစ်နှစ်သတ္တုရိုင်းမက်ထရစ်တန်ချိန်(၂၅၀၀၀)
ခန့်မှန်းကျန်ရှိသောတန်ချိန်။	။သတ္တုရိုင်းမက်ထရစ်တန်ချိန်(၂၈၄၀၂၁.၂၅)

သတ္တုတူးဖော်ခြင်းကိုစောက်ပါစနစ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ပါသည်။

ဟင်းလင်းဖွင့်တူးဖော်ခြင်းစနစ်။

မြေပေါ်တွင်ဦးစွာတူးဖော်မည့်နေရာ၏အပေါ်ယံမြေလွှာကိုဖယ်ထုတ်ပြီးသတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတွင်စုပုံထားရပါသည်။ထိုနောက်မြေတူးစက်များဖြင့်အလွှာလိုက် (Strip (Flat Terrain) Mining နှင့် (Countour Strip (Hilly terrain)Mining) ဖြစ်ခွာသည့်နည်းစနစ်ဖြင့်တူးဖော်ပါသည်။မြေလွှာ၏မာကျောမှုအလိုက်တူးဖော်ပါသည်။

သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်။



စီမံကိန်းအတွက်တစ်နှစ်ရေလိုအပ်ချက်။
ရယူသုံးစွဲမည့်အရင်းအမြစ်။

။ဝန်ထမ်းများအတွက်သုံးစွဲရန်နှင့်ရေဖြန်းရန်အတွက်၅၀၀ m³
။စီမံကိန်းအနီးကျေးရွာများမှဝယ်ယူပါသည်။

လောင်စာဆီလိုအပ်ချက်။
လောင်စာဆီသိုလှောင်မှုစနစ်နှင့်ပမာဏ။

။ ၂၄၀၀၀ ဂါလံ
။ လောင်စာဆီများကနီးစပ်ရာဆီဆိုင်မှဝယ်ယူသောကြောင့်
သိုလှောင်ထားခြင်းမရှိပါ။ အသုံးပြုချိန်ဆိုင်မှလာပို့ပါသည်။

စွန့်ပစ်မြေစာ/ကျောက်များအားစုပုံထားရှိမည့်အခြေအနေ။
ယေဘုယျမိုင်းတူးဖော်စနစ်အရအပေါ်ယံမြေလွှာ (Over Berden) များကိုသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဌာနများမှသတ်မှတ်
ထားသောမြေစာပုံဒီဇိုင်းအတိုင်းစုပုံပါသည်။ မြေစာပုံစောက်သည်၄၅ဒီဂရီထက်မပိုစေဘဲမြေစာပုံဧရိယာအကျယ်အ
ဝန်းနှင့်အမြင့်ကအချိုးကျထား၍စုပုံပါသည်။ ဟင်းလင်းဖွင့်သတ္တုတွင်း (Open Pit) အစောင်းထောင့်၆၀ဒီဂရီထက်မများ
အောင်ထားရှိပါမည်။ စွန့်ပစ်မြေပုံစောက်လည်၍ရေမြောင်းများတည်ဆောက်ထားပါမည်။ လုံလောက်သောစွန့်ပစ်ရေ
စုကန်၊ အနယ်စုကန်များကိုရေလျှံကျမှုမရှိစေရန်စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားပါမည်။

လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေအရမူ တူးဖော်လိုက်သည့်ဘောက်ဆိုင်နေရာတွင်မလိုအပ်သည့်မြေစာများကကျန်ရှိနေခဲ့
သောကြောင့်မြေစာပုံသီးခြားမထွက်ရှိပါ။ ဘောက်ဆိုင်နှင့်အတူပါရှိလာသည့်အခြားသောကျောက်များကိုစီမံကိန်းလုပ်
ကွက်အတွင်းရှိချိုင့်ဝှမ်းများ၊ အနီးအနားရှိရွာလမ်းများကိုမြေဖိုခြင်း၊ ဖင့်လည်းမြေစာပုံသီးခြားမရှိပါ။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ၏မြေအသုံးချမှုအခြေအနေ။
စီမံကိန်းအဖြစ်လျှောက်ထားလုပ်ကိုင်သည့်မြေနေရာသည်အခြားမြေအသုံးချမှုဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါစီမံကိန်းအတွက်ပြည်တွင်းမှလုပ်သားဦးရေစုစုပေါင်း ၃၂ ဦးခန့် လိုအပ်မည်ဖြစ်၍ ဒေသခံနှင့်တကွပြည်တွင်း
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပိုမို ပွင့်လင်းလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
စီမံကိန်းလုပ်ကိုင်မည့်အင်းယားဒေသလုပ်ကွက်ဧရိယာသည်မူလမြေသည်ထင်းကြိုးဝိုင်းဖြစ်သော်လည်းအောက်ခံ
ကျောက် Bed Rock အမျိုးအစားထုံးကျောက်လွှာထူပေါ်တွင် Residual or Detrital Ferruginous Bauxite
သတ္တုသိုက်အမျိုးအစားအနေဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်အပေါ်ယံမြေလွှာအချို့နေရာတို့တွင် Terra Rosa Soil အနည်း
အကျဉ်းဖုံးအုပ်သည်မှအပ Ferruginous Bauxite အလွှာထူသာဖြစ်ပါသည်။ အပင်ကြီးများပေါက်ရောက်ခြင်း မရှိဘဲ
အပင်ပျံ့အပင်ပြတ်ခြုံနွယ်စသည့်အပင်ငယ်များသာပေါက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်း၏ Layout Plan
စီမံကိန်းမြေပုံနှင့်အနေအထားများကိုပူးတွဲတင်ပြထားပါသည်။



Design and Construction
ယခုလုပ်ကိုင်မည့်သတ္တုတွင်းသည်ရာသီဥတုခံ Open pit and Ground Pit အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။



Propose Schedule of Implementation,

ယခုစီမံကိန်းကို ခန့်မှန်းတစ်ကြိမ်သက်တမ်းတိုးပြီးသည့်တွင် လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနှင့် အကျိုးတူစနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ လုပ်ဆောင်နေမှုအပေါ် (၂၅/၉/၂၀၁၆) နေ့ ရွှေ့ရသည့် အခြေအနေကို အောက်ပါ ဓါတ်ပုံများဖြင့် တင်ပြထားပါသည်။

ခွင့်ပြုသက်တမ်းကာလ။ ။ တတိယအကြိမ်သက်တမ်းတိုး(၁)နှစ်

စတင်လုပ်ကိုင်သည့်ရက်စွဲ။ ။ ၂၉-၃-၂၀၁၆

ခွင့်ပြုမိန့်တုန့်ဆုံးရက်စွဲ။ ။ ၂၈-၃-၂၀၁၇

မြေဓါတ်ပြင်ဆင်ချက်ဖြင့် ၁၆-၇-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၅-၂၀၁၉ ထိ သာခွင့်ပြုထားပြီး ၎င်းနောက်ပိုင်း (အလတ်စား)

ဆောင်ရွက်ရန် လျှောက်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

Table 9 စီမံကိန်းမစတင်မီအဆင့်၊လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်အဆင့်နှင့်လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်အဆင့်အသီးသီးတွင်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများနှင့်အချိန်ကာလများကိုပြသည့်အချိန်ဇယား။

စဉ်	စီမံကိန်းမစတင်မီ	စီမံကိန်းကာလ(၁၂နှစ်)											
		၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
၁	လုပ်သားများကြိုတင်ငှားရမ်းပြင်ဆင်ခြင်း												
၂	စက်ယန္တရားများပြင်ဆင်ခြင်း												
၃	ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစိတ်ဝင်စားခြင်း												
၄	လမ်းများဖောက်လုပ်ခြင်း												
၅	ယာယီအဆောက်အဦများတည်ဆောက်ခြင်း												
	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်အဆင့်												
၆	တောများရှင်းလင်းခြင်း												
၇	အပေါ်ယံမြေသားရှင်းလင်း၍စုပုံခြင်း												
၈	စမ်းသပ်စွာစွဲခြင်းနှင့်ခါတ်သတ္တုဖြစ်ထွန်းသည့်တည်နေရာအားအတည်ပြုခြင်း												
၉	စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းလုပ်ငန်းဧရိယာသတ်မှတ်ခြင်း												
၁၀	စွန့်ပစ်မြေစာများစုပုံရန်နေရာသတ်မှတ်ခြင်း												
၁၁	ဟင်းလင်းစွင့်တူးဖော်ခြင်း												
	လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်အဆင့်												
၁၂	တူးဖော်ရရှိသည့်သတ္တုရိုင်းများအားရွှေ့ထုတ်ခြင်း												
၁၃	စက်ရုံ၏စုပ်ကွင်းတွင်စုပ်ခြင်း၊တန်ချိန်ပမာဏအားသတ်မှတ်ခြင်း												
၁၄	ကျောက်ဆည်ဘိလပ်မြေစက်ရုံတည်နေရာသို့သယ်ပို့ခြင်း												
	မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း												
၁၅	စက်ပစ္စည်းရှင်းလင်းစယ်ရှားခြင်း												
၁၆	မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအဆင့်များဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်း												
၁၇	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း												

1. Selecting Mine Lease Area in the proposed project land area

ယခုစီစဉ်ထားသည့်မြေအကျယ်၄၄. ၁၂ဧကကျယ်ဝန်းသည့် စီမံကိန်းသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်တည်ရှိပါသည်။တိုင်းတာရရှိသည့်အချက်အလက်များနှင့်ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းစစ်ဆေးချက်များအရယခုအဆိုပြုသည့်မြေဧရိယာတွင်သံကြွယ်သတ္တုရိုင်း(ဘောက်ဆိုက်) “Ferruginous Bauxite” ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ယခုစီမံကိန်းကိုအောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ပြီးအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါသည်။

Allocation on Mine Operation Depth

Plot	Area	Location	Description
Plot A	32.14 Acres	A-08506620	For medium size production
		B-08676599	
		C-08086544	
		D-08026576	
		E-08376585	
		F-08326601	

Line No.	Location		Length
	From	To	
3N	2.7E	3.5E	240'
4N	2.5E	3.5E	240'
5N	2.3E	3.5E	240'
6N	4E	3.5E	240'
7N	5.5E	3.5E	240'
8N	2.7E	3.5E	240'
9N	2.7E	3.5E	240'

ယခုငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သည့်မြေပင် ၁၂၈၅၀ မှ ၃၇၅၀ ပေအတွင်းတည်ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အမြင့်ပေ ၃၆၀ ခန့်ရှိပါသည်။ ဘောက်ဆိုက်၏အထူကို ၂.၂၅ ပေမှ ၅.၃ ပေအထိရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အထူပေ ၃ ခန့်ရှိပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုကိုတောင်ဘက်တွင် အနက်ပေ ၃၆၀ နှင့်မြောက်ဘက်တွင် ပေ ၃၆၅၀ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

2. Surface Preparation for Open Cutting (Open Pit Mining Method)

စီမံကိန်းဧရိယာသည် ၃၄.၁၂၈ ကဏ္ဍမိုင် ဖြစ်ပြီး မြောက်ဘက်တွင် ပေ ၇၀ နှင့်တောင်ဘက်တွင် ပေ ၉၀ ခန့်အကွာရှိပါသည်။ အလယ်ပိုင်းတွင် ညီညာပြီး ဘောက်ဆိုက်ဖြစ်ပေါ်မှုသည် အထူပေ ၂.၂၅ မှ ၅.၃ ပေခန့် Residual or Detrital Deposit Type ဖြစ်ပါသည်။ စက်မှုနည်းဖြင့် မိုင်းတူးဖော်သည့် Open Cut mining, Terrace Mining, Strip (Flat Terrain) mining, Contour Strip (Hilly Terrain) mining တို့အထဲတွင် Open Cut Mining with Strip (Flat Terrain) mining and Contour Strip (Hilly Terrain) mining (stripping without using explosive substances နည်းသည်အသင့်တော်ဆုံးနည်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။

3. Stripping Work

အင်းယားဒေသတစ်ခုလုံးတွင် အောက်ခံကျောက်လွှာပေါ်တွင် Residual or Detrital Ferruginous Bauxite တည်ရှိပါသည်။ အချို့သောဒေသတွင် အပေါ်ယံမြေလွှာဖြင့် ရောနှောနေသည့် Terra Rosa Soil မှလွဲပြီး Ferruginous Bauxite ကိုသာတွေ့ရှိရပါသည်။ အထွေထွေအားဖြင့် မြေရှင်းလင်းရာတွင် အပင်ကြီးများမရှိဘဲ အပင်ငယ်နှင့် ခြံပုလဲများသာရှိပါသည်။

4. Assess & Logistic Road Construction

ဘောက်ဆိုက်ထုတ်လုပ်သည့် ဧရိယာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပြင်ဦးလွင်နှင့် အင်းယားကျေးရွာသို့ ဆက်သွယ်သော ကျောက်ခင်းလမ်းရှိပါသည်။ ဘောက်ဆိုက်ဧရိယာအတွင်း သို့အရှေ့ဘက်ပြင်ဦးလွင်နှင့် အင်းယားကျောက်ခင်းလမ်းဘက်မှ ဝင်နိုင်ရန် လမ်းသစ်ဖောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ စီမံကိန်းအလယ်သို့ရောက်မည့် လမ်းကို ၄.၅% မှ ၈% အထိစောင်း၍ ပေ ၁၀၀၀ ခန့်ဖောက်ထားပါသည်။ အဆိုပါလမ်းကို မြေပုံရည်ညွှန်းချက် ၀၈၂၀/၆၅၇၀ ထိမြောက်ဘက်မှ စတင်ဖောက်လုပ်ပြီး တုန့်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။



5. Work side area flood prevention

Strip (Flat Terrain) Mining Method စနစ်ကို အသုံးပြုပြီး ဘောက်ဆိုက်များ အလွှာလိုက် ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် မြေချိုင့်များ ဖြစ်ပေါ်လျှင် မိုးရွာသည့်ကာလတွင် ရေပြည့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ထုတ်လုပ်မှုသည် 10ft gap Strip (Flat Terrain) Mining Method စနစ်အဆင့် ၂ ဆင့်ဖြင့် အနက် ၅ ပေခန့်ကိုသာ လုပ်ကိုင်သောကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါကဲ့သို့ ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပေါ်စေရန် အခွင့်အရေးအလွန်နည်းပါးပါသည်။ ဘောက်ဆိုက်ထုတ်လုပ်သည့် ကာလတွင် ကျောက်မိုင်းအား မိုင်းအင်ဂျင်နီယာများဖြင့် ကြီးကြပ်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ တူးဖော်ခြင်းသည် ကျောက်ကျောက်၏ အောက်သို့ရောက်ရှိသွားစေရန် တင်းကြပ်စွာ စောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

6. Work Charge Office & Staff Quarter Construction

ဘောက်ဆိုက်ဧရိယာအတွင်းအလုပ်ကြပ်နှင့်ဝန်ထမ်းများအတွက်နေထိုင်ရန်အဆောက်အဦများကိုအောက်ပါအတိုင်း တည်ဆောက်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	အဆောက်အဦ	အရွယ်အစား	အရေအတွက်
၁	မိုး	(၅၀'x၄၀')	၁
၂	အရာရှိရပ်သာ	(၄၀'x၂၇')	၁
၃	ဝန်ထမ်းရပ်သာ	(၆၀'x၂၄')	၂

7. Machineries Preparation

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားဒေသရှိဘောက်ဆိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်အောက်ပါစက်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။

- Dump Truck (10T) 2 nos.
- Excavator - Back Hoe (1.5m3) 2 no.
- Loader 2 no.
- အခြားသောဒေသခံယာဉ်များ အခေါက်တို

The excavator ကိုလွန်တူးစက်၊ဖောက်ခွဲမှုစသည်တို့အသုံးပြုပုံစံလင်းဖွင့်စနစ်ဖော်ဆောင်ရာတွင်အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။မော်တော်ယာဉ်ပေါ်သို့ဘောက်ဆိုက်များကိုတိုက်ရိုက်တင်ပို့ပါသည်။

8. Impact prevention

မိုင်းတူးဖော်သည့်နည်းစနစ်များတွင်ဟင်းလင်းဖွင့်စနစ်သည်ပိုမိုစိတ်အချရဆုံးဖြစ်သော်လည်းအလုပ်ချိန်အတွင်းလုပ် သားများအားလုံးကအစဉ်အမြဲသတိပြုတာဝန်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ထိုခိုက်မှုများကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက် ၍သင်တန်းပေးခြင်း၊လေ့ကျင့်ပေးခြင်းများကိုပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။လုပ်သားအားလုံးနှင့်ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းစိတ်ချလုံခြုံရေးသည်မိမိအတွက်သာမကပဲလုပ်သားအားလုံးအတွက်အရေးပါပြီးတိကျစွာလိုက်နာ ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။မည်သည့်လုပ်သားမျှလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းသို့ဦးထုပ်၊ဘီနပ်၊မျက်နှာဖုံးနှင့်မိုးတွင်းအချိန်မိုးကာမ ဝတ်ပုံဝင်ရောက်ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။လုံခြုံရေးဦးထုပ်၊ဘီနပ်၊မျက်နှာဖုံးစသည်တို့ကိုမိုင်းရုံးခန်းတွင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ များ၊အရာရှိများ၊စစ်ဆေးသူများနှင့်နည်းသည့်များအတွက်စီစဉ်ထားရှိပေးပါသည်။အရေးပေါ်ကုသမှုများလုပ်ဆောင်နိုင် ရန်အတွက်မိုင်းရုံးခန်းတွင်စီစဉ်ထားရှိပြီး၊လိုအပ်ပါကအရေးပေါ်အခြေအနေများတွင်လည်းနီးစပ်ရာဆေးရုံဆေးပေး ခန်းများသို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရန်စီစဉ်ထားရှိပါသည်။

9. Ferruginous Bauxite (medium size) Mining (Open Pit Mine Method)

ယခုဘောက်ဆိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုဟင်းလင်းဖွင့်စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးဖော်ပြပါ mechanical excavation methods ထဲမှ(1) Open pit or Open cut or Open Castor (Quarry) Mining (2) Terrace Mining (3) Strip (Flat Terrain) Mining (4) Contour Strip (Hilly Terrain) Mining အသင့်တော်ဆုံးကိုရွေးထုတ်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်လက်၍ “Stripping” နည်းသည်ယခုမိုင်းတူးဖော်သည့်အဆင့်များအတွက်အောက်ပါအချက် များကြောင့် အသင့်တော်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

- The contour different is 90 ft between the lowest and highest in the project area.
- It is Residual/Detrital Deposit Type
- The thickness of Ferruginous (Bauxite) is just 2.25ft to 5.3ft
- Thin top soil is covered
- Small trees, Bushes are widely seen in the whole project area

လွန်တူးစက်ဖောက်ခွဲမှုသည်တိုင်းသုံးမပြုပဲဟင်းလင်းဖင့်စနစ်ဖော်ဆောင်ရာတွင်ဘက်ဟိုးဖြင့်အလွှာလိုက်ချစ်ယူပြီး နောက်မော်တော်ယာဉ်ပေါ်သို့ဘောက်ဆိုင်များကိုတိုက်ရိုက်တင်ပို့ပါသည်။

10. Logistic Road Construction

စီမံကိန်းအတွက်အဓိကဆက်သွယ်ရေးလမ်းသည်စီမံကိန်း၏အရှေ့ဘက်အခြမ်းသို့အင်းယားရွာလမ်းမှဖောက်လုပ်သည့် လမ်းဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း၏တောင်ဘက်မှဘောက်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးရုံးသို့ဝင်ရောက်သည့်လမ်းကိုအသစ်ဖောက်လုပ်ရန်လိုပါ သည်။ စီမံကိန်းအလယ်သို့ရောက်မည့်လမ်းကို ၄. ၅၇%မှ ၈%အထိစောင်း၍ပေ ၁၀၀၀ခန့်ဖောက်ထားပါသည်။ မြောက် ဘက်မှစတင်တည်ဆောက်သည့်လမ်းကိုမြေပုံရည်ညွှန်းချက် ၀၈၂၀/၆၅၇၀ထိမြောက်ဘက်မှစတင်ဖောက်လုပ်ပြီးကုန် ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါလမ်းကိုမြေပုံရည်ညွှန်းချက် ၀၈၅၀/၆၅၇၀ထိဖောက်လုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ် လုပ်မှုကိုမြေပုံရည်ညွှန်းချက် ၀၈၅၀/၆၆၁၀ထိမြောက်ဘက်မှစတင်ဖောက်လုပ်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ထုတ် လုပ်မှုများကို (9N) line မှ (4N) line အထိဖြစ်ပါသည်။

11. Environmental Management & Waste Disposal

စီမံကိန်းမှစွန့်ထုတ်အမှိုက်များသည်အပေါ်ယံမြေရှင်းလင်းခြင်းဖြစ်ပြီးစွန့်ပစ်မြေစာများသာဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါစွန့်ပစ်အ မှိုက်များကိုအချို့သောစီမံခန့်ခွဲသည့်နည်းများထဲမှမြေဖိုခြင်းနည်း၊လမ်းဖောက်ရာတွင်အောက်ခံအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းနည်း များကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။စွန့်ပစ်အမှိုက်များကိုချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်အမှီစုပုံထားပြီး၊အမှိုက်များကိုသင့်တော် သည့်အချိန်တွင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးပါသည်။

12. Mine Closure Plan

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ရှိအင်းယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ဘောက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်ရာတွင်မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အ တွက်စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ ၂%ကိုရပ်ငွေအဖြစ်မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင်ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။အ ဆိုပါသတ်မှတ်ထားသည့်ရပ်ငွေကိုမိုင်းပိတ်သိမ်းကာလတွင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ပူးပေါင်းစိစစ်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။အဆိုပါငွေစာ ရင်းကို CB ဘဏ် (ပြင်ဦးလွင်ဘဏ်ခွဲ)ဘဏ်စာရင်းအမှတ် CF-002242 ဖြစ်ပါသည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

- မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းဖော်ဆောင်သည့်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း။Organizing of mine closure plan implementation group at ferruginous Bauxite site
- မိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးရှိရေဝပ်ဒေသများကိုအခြောက်ခံခြင်း။To dry up all water if it is present in the mine area especially in the sump
- မြေစီမံခန့်ခွဲရေးရုံး(မြေဆီ၊နွံသို့မဟုတ်သဲ) ဖြည့်ညီညာရန်မြေဖိုပေးရန်။To levelize all land area by filling up (soil, mud or sand etc.)
- အပင်များပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်း။ Replanting trees

- ရှိပြီးအပင်များထိန်းသိမ်းရန် Keeping trees
- အလွှာလိုက်မိုင်းတူးဖော်သည့်စနစ်အတွက်သတ်မှတ်မျဉ်းအတိုင်းလိုက်နာရန်။ To follow level line for stripping mine method

စက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဝန်ထမ်းလိုအပ်မှု။

အသုံးပြုမည့်ယန္တရားအင်အား။

စက်ယန္တရားအသုံးပြုမှုကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။

၁. မြေသယ်ယာဉ် Dump Truck(10T)	၂ စီး
၂. Excavator Back Hoe (1.5m3)	၂ စီး
၃. Loader	၂ စီး
၄. အခြားသောဒေသခံယာဉ်များ	အခေါက်တိုငှားရမ်းသုံးစွဲခြင်း

ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု။

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်အင်းယားဒေသဘောက်ဆိုက်သတ္တုသိုက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန၊အုပ်ချုပ်ရေးဌာနဟူ၍အဓိကဌာနကြီးနှစ်ခုဖြစ်စည်းပြီးဆောင်ရွက်ပါသည်။စုစုပေါင်းဝန်ထမ်း၃၂ဦးဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

A. မန်နေဂျာManager	1
B. မိုင်းအင်ဂျင်နီယာMining Engineer	1
C. စာရင်းကိုင် Accountant	2
D. စီမံခန့်ခွဲရေး Administration	2
E. လက်ထောက်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာAssist; Mechanical Engineer	1
F. ဘူမိဗေဒပညာရှင်Geologist	2
G. စက်ပြင်Mechanic	1
H. ကွန်ပျူတာစာရေးComputer Clark	1
I. တိုင်းတာရေးSurvey	1
J. လက်ထောက်တိုင်းတာရေးAsst; Survey	1
K. စတိုးခန်းStore Keeper	1
L. စက်မောင်းMachine Driver	2
M. ယာဉ်မောင်းDriver	2
N. Operator (Water Pump, Generator)	1
O. နေစားDaily Wages (male)	10
P. လုံခြုံရေးSecurity	2

စုစုပေါင်း Total 32

နေ့စဉ်အလုပ်ချိန် Daily working hour: 8 hrs.

၅. အခြားဆောင်ရွက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုဆန်းစစ်ခြင်း။

၅. ၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်အခြားအစားထိုးဆောင်ရွက်နိုင်သည့်စီမံကိန်းများနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း။

စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရန်အောက်ပါလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်သည့်အခါအစားထိုးနိုင်သည့်နှိုင်းယှဉ်ချက်များ။

တောရှင်းလင်းခြင်း။

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းတောရှင်းလင်းခြင်းကိုအဓိကလမ်းဖောက်မည့်နေရာကိုသာရှင်းလင်းပြီးမလိုအပ်သည့်နေရာများကိုချန်လှပ်ထားပြီးအပင်ကြီးများရှိပါကရှောင်ကွင်းဖောက်လုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။တူးဖော်ထုတ်လုပ်မည့်နေရာတွင်လည်းမူလအပင်ကြီးများရှိပါကတပ်နိုင်သမျှချန်လှပ်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း။

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းလွယ်ကူစွာဝင်ထွက်နိုင်စေရန်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းကိုမူလအပင်ကြီးများမထိခိုက်စေသောနည်းဖြင့်ရှောင်ကွင်းဖောက်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီးမလိုအပ်သည့်နေရာသို့လုံးဝလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းမပြုပါ။

မြေစာပုံခြင်း။

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းချိုင့်ဝမ်းများကိုဦးစားပေးမြေစာပုံခြင်းကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်သော်လည်းစီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်သည့်ဧရိယာအတွင်းအပြင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများဖောက်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုခြင်းနည်းသည်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

သတ္တုတူးဖော်ခြင်း။

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းသတ္တုရှာဖွေခြင်းကိုတိကျစွာလုပ်ကိုင်ရန်လိုပါသည်။သတ္တုရှာဖွေခြင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်မိမိတူးဖော်မည့်သတ္တုတွေ့ရှိရန်လွယ်ကူပြီးလုပ်ငန်းတွင်ကျယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ယခုစီမံကိန်းအတွက်မြေပေါ်တင်းလင်းဖွင့်တူးဖော်ခြင်းစနစ်ကိုဦးစားသုံးပြုပြီးမြေပေါ်တူးဖော်ခြင်းကုန်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ရရှိသည့်သတ္တုကြောအရလိုအပ်သောမြေအောက်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ဆောင်သည့်နည်းစနစ်ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းအတွက်အခြားဆောင်ရွက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုအောက်ပါအတိုင်းဆန်းစစ်ထားပါသည်။

1. စီမံကိန်းမရှိလျှင်။ No project

အကယ်၍သာယာစီမံကိန်းမရှိလျှင်ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးခွန်တွဲနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းဖော်ဆောင်မှုကြောင့်ကောင်းကျိုးများအဖြစ်၊ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ၊လမ်းနှင့်တံတားတည်ဆောက်ခြင်းများသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှဆက်စပ်နေသည့်လူမှုစီးပွားရေးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းမရှိလျှင်သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သော်လည်းအထက်ဖော်ပြပါကောင်းကျိုးများရရှိမည်မဟုတ်ပါ။

2. စီမံကိန်းတည်နေရာ။Location of project

စီမံကိန်းအများစုသည်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည့်ဧရိယာအတွင်းသာလုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်တည်နေရာပြောင်းရွှေ့ရန်အလွန်ပင်အခြားနည်းရှာရန်အခွင့်အလမ်းအလွန်နည်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ယခုစီမံကိန်းသည်ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အင်းယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှိမြေအကျယ်၄၄. ၁၂ဧကကျယ်ဝန်းပါသည်။

3. မိုင်းတူးဖော်သည့်နည်းစနစ်။ Method of mining
ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုအရဟင်းလင်းဖွင့်စနစ်ဖြင့်မိုင်းတူးဖော်သည့်စနစ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရွေးချယ်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

4. ထုတ်ကုန်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်သွားလာလှုပ်ရှားမှု။ Transportation of products and movement
မည်သည့်စီမံကိန်းအတွက်မဆို စီးပွားရေးထိရောက်မှုရှိခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုနှင့်ချောမွေ့စေရေးစသည်တို့အတွက်ထုတ်ကုန်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုများရရှိစေရန်လမ်းတည်ဆောက်မှုကိုအဓိကရူပပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။

5. ညစ်ညမ်းမှု။ Polution
ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်မှုများတွင်အသံဆူညံမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုသည်အဓိကဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအချက်များကိုရှောင်လျှားနိုင်စေရန်အခြားဆောင်ရွက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများအဖြစ်အသံထိန်းပါသောစက်များနှင့်ယာဉ်များကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ မော်တော်ယာဉ်သွားလာမှု၏အရှိန်လျော့ချပေးခြင်းသည်အသံနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၅.၂ ရွေးချယ်လိုက်သောအစားထိုးစီမံကိန်းကိုရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း။

အစားထိုးစီမံကိန်း။

ယခုစီမံကိန်းကိုတည်ဆောက်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ မြေပေါ်ဟင်းလင်းဖွင့်စနစ်သည်ယခုစီမံကိန်းသည်ပင်လျှင်လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအနေအထားရရှိအောင်အစားထိုးထားသောစီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ယခုစီမံကိန်းဖော်ဆောင်သည့်ဧရိယာသည်လည်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့်ဧရိယာဖြစ်သည့်အတွက်အခြားရွှေ့ပြောင်းဧရိယာအစားထိုးစီမံကိန်းမရှိပါ။

လမ်းကြောင်းအစားထိုးမှု၊

ရွှေ့ပြောင်းလမ်းအကြောင်းရှာသည့်အခါ ပထဝီအနေအထားအရသော်၎င်း၊ ဒေသခံများ၏ဆန္ဒနှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတို့ အရသော်၎င်း၊ လမ်းဖောက်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်အရင်းအနှီးများအရသော်၎င်းမူလလမ်းအကြောင်းမှအနည်းငယ်ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်သွားရန်ရှိပါသည်။ မတ်စောက်သောတောင်ကမ်းပါးယံကိုလမ်းကိုလည်းဒေသခံများ၏အကူအညီရယူဆောင်ရွက်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ယခုစီမံကိန်းလမ်းကြောင်းအပေါ် အစားထိုးရန်စီစဉ်လျက်ရှိပြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများကိုရှောင်ရှားလျက်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုတိကျစွာလုပ်ဆောင်သွားခြင်းဖြင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မာသည့်စီမံကိန်းတစ်ရပ်ဖော်ဆောင်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တို့အကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြချက်။

၆. ၁ နည်းစနစ်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များရရှိစေရန်စီမံကိန်းဧရိယာသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတိုင်းတာသည့်နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပါသည်။

အချက်အလက်များကောက်ယူခြင်းနှင့်အဆိုပါတိုင်းတာကောက်ယူခြင်းအပေါ်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်းကိုသယ်ဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားသည့်ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။

၆. ၂ လေ့လာသည့်ဧရိယာ၏အုပ်ချုပ်ရေး၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ဇီဝပိုင်းဆိုင်ရာ၊လူမှုဆိုင်ရာ၊စီးပွားရေး၊ယဉ်ကျေးမှုမြင်ကွင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများအားရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း။

လေ့လာသည့်ဧရိယာ၏အုပ်ချုပ်ရေး။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တွင်ပြင်ဦးလွင်၊မတ္တရာ၊မိုးကုတ်၊စဉ့်ကူး၊သပိတ်ကျင်း၊တကောင်းမြို့နယ်များပါရှိပါသည်။ယခုစီမံကိန်းသည်ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာအုပ်စု၃၇အုပ်စုနှင့်ကျေးရွာပေါင်း၁၁၆ရွာအတွင်းပါရှိပါသည်။စီမံကိန်းဧရိယာသည်အင်းယားကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းဖြစ်ပါသည်။အုပ်စုအတွင်းအင်းယားကျေးရွာ၊ကျီးကိုင်ကျေးရွာနှင့်အင်းထိပ်ဦးကျေးရွာတို့ပါဝင်ပြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦးစီရှိပါသည်။

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ။

စီမံကိန်း၏အနီးဝန်းကျင်ဧရိယာ (၃)မိုင် ပတ်လည်ကိုအဓိကထားလေ့လာတင်ပြထားပါသည်။

မြေမျက်နှာသွင်ပြင်။

စီမံကိန်းတည်ရှိရာဒေသဖြစ်သောပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အင်းယားဒေသသည်အမြင့်ပေ(၃၅၀၀)ပေနှင့်(၄၀၀၀)ပေအကြားရှိ ရှမ်းကုန်းပြင်မြင့်ပေါ်တွင်တည်ရှိပါသည်။အမြင့်ဆုံးတောင်သည်(၃၇၅၀)ပေဖြစ်ပြီးဧရိယာ၏အရှေ့မြောင်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပါသည်။လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်းတောင်ကြောသည်အရှေ့မြောက်နှင့်အနောက်တောင်ကိုသွယ်တန်းလျက်ရှိပြီး၊အနောက်ဘက်သို့တဖြေးဖြေးနိမ့်ဆင်းသွားပါသည်။လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်းတွင်မြေပြင်ညီညာသောတောင်ကုန်းတောင်ကြောများသာဖြစ်ပါသည်။

ရာသီဥတုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

အင်းယားဒေသသည်မေလမှအောက်တိုဘာလအထိမိုးရွာသွန်းလေ့ရှိပြီးနှစ်စဉ်မိုးရေချိန်လက်မ၈၀ခန့်ရွာသွန်းပါသည်။ဆောင်းရာသီတွင်ဧပြီလလည်းနွေရာသီတွင်အပူအအေးမျှတသောဒေသဖြစ်ပါသည်။လုပ်ကွက်ဧရိယာတွင်ယေဘုယျအမြင့်ပေ၃၅၀၀ခန့်ရှိပြီးပြေပြစ်ညီညာသောတောင်ကုန်းတောင်ကြောများဖြစ်၍ကြီးမားသောအပင်များ၊အဖိုးတန်သစ်ပင်များပေါက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲ၊ဆူးနွယ်ခြံပင်များသာပေါက်ရောက်ပါသည်။

ဘူမိဗေဒ။

စီမံကိန်းဧရိယာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏ဘူမိဗေဒအခြေအနေမှာသက်ရင့်ကျောက်ဧရိယာဖြစ်ပြီးခဲအဓိကပါဝင်သောမြေအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

ဒေသန္တရဘူမိဗေဒ။

အင်းယားဒေသသည်ရှမ်းကုန်းပြင်မြင့်တွင်တည်ရှိသဖြင့်၊ ကုန်းပြင်မြင့်ထုံးကျောက်များ၊ ကြွင်းစုမြေစေးနီ(တာရာယိုဇာ) များ၊ သလင်းကြွယ်ထုံးကျောက်များကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကြွင်းစုမြေစေးနီများကိုကုန်းပြင်မြင့်ထုံးကျောက် (Plateau Limestone) များ၌တွေ့ရသောထုံးကျောက်များမြေမျက်နှာသွင်ပြင်များပေါ်တွင်တွေ့ရပါသည်။

အင်းယားဒေသတွင် အောက်ပါအတိုင်းကျောက်အမျိုးအစား၇မျိုးကိုတွေ့ရပါသည်။

- သက်နုနှင့်သက်ရင့်နွဲ့မြေ (တည်ဆဲယုဂ်)
- သံဓာတ်ကြွယ်ဘောက်ဆိုက် (ဂျူရာဆစ်)
- သလင်းကြွယ်သဲကျောက် (ဒီပိုနီယံအထက်ပိုင်း)
- ကုန်းပြင်မြင့်ထုံးကျောက် (ဒီပိုနီယံအောက်ပိုင်း)

သက်နုနှင့်သက်ရင့်နွဲ့မြေ (တည်ဆဲယုဂ်)

အင်းယားရွာပတ်ဝန်းကျင်၌ကြွင်းစုမြေနီများကိုအများဆုံးတွေ့ရှိရသည်။ အောက်ခံထုံးကျောက်များပျက်စီးကြွေမှုရာမှဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သဲဆန်သောကြွင်းစုမြေနီများနှင့်မြေစေးဆန်သောကြွင်းစုမြေနီများအဖြစ်နှစ်မျိုးတွေ့နိုင်ပါသည်။ အောက်ခံထုံးကျောက်၏မျက်နှာပြင်ဖြစ်နေမှုအပေါ်မူတည်၍ကြွင်းစုမြေနီများ၏အထူသည်တစ်နေရာနှင့်တစ်နေရာမတူညီပါ။ သက်နုနွဲ့မြေများကိုအင်းယားဝန်းကျင်မြေခုံမဲ့ပိုင်းများတစ်လျှောက်ကောင်းစွာတွေ့ရှိရပါသည်။ နီညိုရောင်အဝါရောင်အဖြစ်တွေ့ရှိရပြီးအချို့နေရာများတွင်ကျောက်စရစ်နှင့်ပူးတွဲတွေ့ရှိရပါသည်။

သံဓာတ်ကြွယ်ဘောက်ဆိုက် (ဂျူရာဆစ်)

သံဓာတ်ကြွယ်ဘောက်ဆိုက်များကိုပေါ်ထွက်ပိုင်းများအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကျိုးပဲ့စာအတုံးအခဲများအဖြစ်ကြွင်းစုမြေနီများနှင့်ရောနှော၍လည်းကောင်းတွေ့ရလေ့ရှိပါသည်။ သံဓာတ်ကြွယ်ဘောက်ဆိုက်များတွင်ထောင့်ချွန်ပါသည့်သံတုံးတလေးများနှင့်အလူမီနီယံပါဝင်သောမြေစေးဆန်သည့်တွဲဆက်ပစ္စည်းများဖြင့်တွဲဆက်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းတို့သည်မာကျောကြပ်ဆတ်ပြီးကွဲအက်မှုများပြား၍လွယ်ကူစွာခွဲစိတ်နိုင်ပါသည်။ အင်းယားဒေသ၏သံကြွယ်ဘောက်ဆိုက်အရောင်မှာအများအားဖြင့်နီညိုရောင်နှင့်အုတ်ခဲရောင်တို့ဖြစ်ပါသည်။

(အစီရင်ခံစာ၏မျက်နှာဖုံးတွင်မြင်နိုင်ပါသည်။)



သလင်းကြွယ်သဲကျောက် (ဒီပိုနီယံအထက်ပိုင်း)

ဒီပိုနီယံအစောပိုင်းတွင်ပင်ပိုချသောသဲကျောက်များသည်အထူးသဖြင့်သလင်းကြွယ်ပြီးအနီရောင်မှပန်းရောင်ရသောပေါ်ထွက်ပိုင်းနှင့်အနီရောင်မှအညိုရောင်ရှိသောပေါ်ထွက်ပိုင်းများကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ လွှာလပ်ထပ်မှုလွှာထူထပ်ကျောက်လွှာများကိုတွေ့ရှိရပြီး၊ ရွယ်လတ်စေ့မှရွယ်ကြီးစေ့ကျောက်သားရှိကာကွဲအက်မှုများပြားသဖြင့်အပေါ်ပိုင်းတွင်

ကြွေမှုပြုန်းတီးနေသောအတုံးအခဲများပြန်ကျနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။၎င်း၏အပေါ်ပိုင်းတွင်လည်းသံသတ္တုရှင်းများက
ဖုံးလွှမ်းနေပါသည်။ဒေသတွင်း၌ကျယ်ပြန့်စွာမတွေ့ရဘဲ၊ကွက်ကြားအနေဖြင့်သာတွေ့နေရပါသည်။

ကုန်းပြင်မြင့်ထုံးကျောက် (ဒီဗိုနီယံအောက်ပိုင်း)ဒီလိုမိုက်ဆန်ထုံးကျောက်။
ဤထုံးကျောက်များကိုပြင်ဦးလွင်ဝန်းကျင်ဒေသ၌ကျယ်ပြန့်စွာတွေ့ရှိရပြီးအဖြူရောင်မှမီးခိုးရောင်၊ရွယ်သေးစေ့မှရွယ်
လတ်စေ့ကျောက်သားရှိပါသည်။အချို့နေရာ၌ဒီလိုမိုက်ဆန်ထုံးကျောက်များကိုတွေ့ရှိရပြီးသန္တာကောင်များပါဝင်လေ့ရှိပါ
သည်။ထုံးကျောက်များ၏အပေါ်ယံသည်ကြွေမှုပြုန်းတီးမှုများသောကြောင့်အဖြူရောင်သဲမှုန့်များအဖြစ်တွေ့ရှိရပါသည်။
ဒီဗိုနီယံအစောပိုင်းကာလတွင်ပိုချခဲ့သည်ဟုယူဆထားပါသည်။ထုံးကျောက်ပေါ်ထွက်ပိုင်းများအဖြစ်ယုံနဲ့စွာတွေ့ရှိရပြီးအ
များအားဖြင့်ကြွင်းစုမြေနီများကဖုံးအုပ်ထားပါသည်။

လုပ်ကွက်ဘူမိဗေဒ။
အင်းယားလုပ်ကွက်၏ဘူမိဗေဒသွင်ပြင်သည်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲ၊အောက်ခံသက်ရင့်ထုံးကျောက်များ၊သံဓာတ်ကြွယ်ဘောက်
ဆိုက်များနှင့်အပေါ်ဆုံးမှဖုံးအုပ်ထားသောကြွင်းစုမြေနီများကိုသာတွေ့ရှိရပါသည်။လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်း
အချို့နေရာ၌ဒီလိုမိုက်ဆန်ထုံးကျောက်များကိုတွေ့ရှိရပြီးသန္တာကောင်များပါဝင်လေ့ရှိပါသည်။ထုံးကျောက်များကိုကျယ်
ပြန့်သောပေါ်ကွက်ကြီးများအဖြစ်မတွေ့ရဘဲပေါ်ကွက်ငယ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊အငုတ်သဏ္ဌာန်အဖြစ်လည်းကောင်း
ကွက်ကြားတွေ့ရှိရပါသည်။စမ်းသပ်ချက်များအရသံကြွယ်ဘောက်ဆိုက်များကိုအလွှာ ၂. ၂၅ ပေမှ ၅. ၃ ပေခန့်အထိ
တွေ့ရှိရပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ Accessibility
ယခုစီမံကိန်းတွင်မူလကစီမံကိန်းအတွင်းသို့မော်တော်ယာဉ်များဖြင့်ဝင်ရောက်ရန်လမ်းမရှိပါ။ဘောက်ဆိုက်စီမံကိန်းလုပ်
ကွက်၏အရှေ့ဘက်တွင်ပြင်ဦးလွင်နှင့်အင်းယားဒေသဆက်သွယ်ထားသည့်မြေနီလမ်းရှိပါသည်။

စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်မြစ်ချောင်းများတည်ရှိမှုအခြေအနေ။
တောင်ပေါ်ဒေသမြေအနေအထားအရစီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်မြစ်ချောင်းများမရှိပါ။စီမံကိန်းမှတစ်ဆင့်အကွာတွင်
ချောင်းငယ်ချောင်းရှိပါသည်။

Forests

စီမံကိန်းသည်မေမြို့ထင်းကြီးဝိုင်းသစ်တောဧရိယာအတွင်းဖြစ်ပါသည်။


Protected Areas

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိသယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့်
ထင်းကြီးဝိုင်းသစ်တောဧရိယာဖြစ်ပါသည်။


ဒေသရာသီဥတု(အပူချိန်၊စိုထိုင်းဆ၊မိုးရွာသွန်းမှု)အခြေအနေ။

According to the meteorological department's recorded for 2019 it is found Pyin Oo Lwin as following.

Month	Temperature (C°)		Relative Humidity		Pricipitation (mm)
	Max	Min	Day (09:30)	Night (18:30)	
Jan	23.3	6.6	79	67	7
Feb	27.6	10.0	64	52	-
Mar	30.2	12.9	56	53	0
Apl	32.1	15.6	59	50	31
May	29.1	17.7	75	67	86
Jun	27.8	18.5	83	83	171
Jul	27.2	18.4	88	82	175
Aug	26.1	17.5	91	92	213
Sep	26.7	17.1	86	89	454
Oct	25.5	14.7	86	84	290
Nov	26.2	10.2	82	86	3
Dec	22.1	5.1	85	82	3



Ambient Air Quality Measurement Locations & Results Map



တိုင်းတာသည့်နေရာရွေးချယ်ခြင်း။

စီမံကိန်းဇုန်ပတ်လည်ဥပဒ်အတွင်းတိုင်းတာရန်လျာထားသည့်အတွက်အထက်ပါပုံပေါ်တွင်ပြထားသည့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ပြောင်းလဲသည့်လေကြောင်းလားရာများအရလေပေါ်လေအောက်တို့အကျိုးဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတိုင်းအတွက်လေအသံနှင့်မြေအရည်အသွေးတို့ကိုဆန်းစစ်တိုင်းတာရေးအဖွဲ့ကတိုက်ရိုက်တိုင်းဆင်းတိုင်းတာခဲ့ပါသည်(၅နေရာ)။

တိုင်းတာသည့်နေရာအညွှန်း။

Date	Pt.	GIS	Temp (C°)	Ambient Relative Humidity (%)	Soil (pH)
15.8.19	1	21°59'35.86"N, 96°31'49.93"E	22.8	91.2	6.5
	2	21°59'25.25"N, 96°31'40.81"E	22.7	91.1	6.5
	3	21°59'36.69"N, 96°31'39.36"E	22.8	91.5	6.7
	4	21°59'45.66"N, 96°31'50.20"E	23.0	92.1	6.5
	5	21°59'43.50"N, 96°31'57.52"E	22.8	91.7	6.8

လေအရည်အသွေး Air Quality

စီမံကိန်းကြောင့်အဓိမြစ်ပေါ်နိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများတွင်ဖုန်ထမှု၊အခိုးအငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတို့မှလေအရည်အသွေးအပေါ်ထိခိုက်နိုင်သောကြောင့်တိုင်းတာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

နည်းစနစ်။

လေအရည်အသွေးအတွက် PM2.5, PM10, HCHO, VOC etc တို့ကိုတိုင်းတာပါသည်။တိုင်းတာမှုများကိုဒေသလုံခြုံရေးအရနေအချိန်တွင်သာတိုင်းတာနိုင်ခဲ့ပါသည်။

Ambient Air Quality Measurement

No	Parameter	Unit/ Lat/Long	NEQEG	Pt.1	Pt.2	Pt.3	Pt.4	Pt.5	Remarks
				21°59'35.86"N, 96°31'49.93"E	21°59'25.25"N, 96°31'40.81"E	21°59'36.69"N, 96°31'39.36"E	21°59'45.66"N, 96°31'50.20"E	21°59'43.50"N, 96°31'57.52"E	
1	PM _{2.5}	mg/Nm ³	25	25	27	24	25	23	
2	PM ₁₀	mg/Nm ³	50	39	39	38	39	37	
3	HCHO	mg/Nm ³	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
4	Volatile organic compounds (VOC)	mg/Nm ³	-	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	

ဆူညံသံ။ Noise

သဘာဝအတိုင်းသာဖြစ်ပါသည်။နေအချိန်အရ 55db တိုင်းတာရရှိခဲ့ပါသည်။ (နောက်ဆက်တွဲတွင်အသေးစိပ်ဖော်ပြထားပါသည်။)

ဆူညံသံတိုင်းတာခြင်းNoise Measurement (db)Room Temp.(C) RH %

Pt.1			Pt.2			Pt.3			Pt.4			Pt.5			Remarks
21°59'35.86"N, 96°31'49.93"E			21°59'25.25"N, 96°31'40.81"E			21°59'36.69"N, 96°31'39.36"E			21°59'45.66"N, 96°31'50.20"E			21°59'43.50"N, 96°31'57.52"E			
Noise (db)	Temp (C°)	RH (%)	Noise (db)	Temp (C°)	RH (%)	Noise (db)	Temp (C°)	RH (%)	Noise (db)	Temp (C°)	RH (%)	Noise (db)	Temp (C°)	RH (%)	
68	22.8	91.2	65	21.7	91.1	65	22.8	91.5	65	23.0	92.1	69	22.8	91.7	

ရေအရည်အသွေး။ Water quality

တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်သောကြောင့်တိုင်းတာသည့်ကာလအတွင်းမြေပေါ်ရေမတွေ့ရှိပါ။

မြေဆီလွှာအရည်အသွေး။ Soil quality

မြေဆီလွှာ၏အရည်အသွေးကိုတိုင်းတာရာ pH 7.2 ရရှိပါသည်။ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ အပေါ်ယံမြေလွှာဖယ်ရှားခြင်းတို့ကြောင့်အပေါ်ယံမြေသားကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

Soil Test

No	Parameter	Pt.1	Pt.2	Pt.3	Pt.4	Pt.5	Remarks
		21°59'35.86"N, 96°31'49.93"E	21°59'25.25"N, 96°31'40.81"E	21°59'36.69"N, 96°31'39.36"E	21°59'45.66"N, 96°31'50.20"E	21°59'43.50"N, 96°31'57.52"E	
1	Moisture (%)	68%	75%	82%	72%	72%	
2	PH	6.5	6.5	6.7	6.5	6.8	



အသုံးပြုတိုင်းတာသည့်စက်ကိရိယာများ။

စဉ်	တိုင်းတာခြင်း	စက်အမျိုးအစား/မိုဒယ်
၁	လေ	(1) CEM Partical Counter (DT 9811) (2) BRAMC Air Quality Test (BR Smart 126)
၂	အသံ	Environment Meter CEM DT-8820
၃	မြေ	Soil Survey Instrument (4in1)
၄	အပူချိန်	Compact InfraRed Thermometer (CEM-DT-8802)

ဝေဟစနစ်။ Ecosystem

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အနေအထား။ Environmental Condition

စီမံကိန်းသည်တောတောင်အတွင်းတည်ရှိပါသည်။ အဆိုပြုစီမံကိန်း၏တောင်နှင့်မြောက်နှစ်လက်စလုံးတွင်တောင်တန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ အရှေ့နှင့်အနောက်ဘက်တွင်မြေညီဖြစ်ပါသည်။ ဤဒေသသည်အအေးပိုင်းလွန်တွင်စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်းပါသည်။ စီမံကိန်းသည်မြေလွတ်မြေရိုင်းဖြစ်ပြီးရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်ပါသည်။ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်းဥရာသီရှိပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွှမ်းကုန်းပြင်မြင့်အပိုင်းတွင်ပါဝင်ပါသည်။

အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန် Flora and Fauna

ယခုဧရိယာတွင်အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်များတည်ရမှုကိုမူလမှတ်တမ်းများတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုမရှိသော်လည်းဒေသအတွင်းစားကျိုးနှင့်အိမ်မွေးမွေးကြောင်နှင့်သီးနှံစားကြက်စသည်တို့ကိုဆန်းစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ တောတောင်အတွင်းရှိသော်လည်းဆန်းစစ်သည့်ကာလတွင်တောရိုင်းသတ္တဝါများကိုမျက်မြင်မတွေ့ရသော်လည်းဒေသခံများထံမှမေးမြန်းခြင်းမှ၎င်းတို့တွေ့ရှိခဲ့ဘူးသည့် အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်များကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	လက်တွင်း	စာပိစိတွင်း	စာပင်များ					မှတ်ချက်
				Eucaliptus	Cherry	Thit Seint	Magyi	Ye Thin Win	
1	စာင်းယား	27	30	20	50	20	20	20	
2	ကျီးကိုင်း	2	28	15	50	15	15	15	
3	စာင်းထိပ်ဦး	3	18	15	15	15	15	15	
	စုစုပေါင်း	32	76	50	115	50	50	50	

Flora & Fauna

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းအောက်ပါအတိုင်းလေ့လာမှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။

The list of Flora

No	Common Name	Scientific Name	Family Name	Habit	IUCN Status
1	Bandar	<i>Terminalia catappa</i> L.	Combretaceae	Tree	NL
2	Eucalypt	<i>Eucalyptus ovatalabill</i>	Myrtaceae	Tree	NL
3	Ingyin	<i>Shorea siamensis</i>	Dipterocarpaceae	Tree	NL
4	Kyunn	<i>Tectona grandis</i>	Verbenaceae	Tree	NL
5	Peinne	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Moraceae	Tree	NL
6	Tin Wa	<i>Cephalostachyum pergracile</i>	Poaceae	Bamboo	NL
7	Wa Bo Wa	<i>Dendrocalamus calostachyus</i>	Poaceae	Bamboo	NL
8	Yin Mar	<i>Chukrasia velutina</i>	Meliaceae	Tree	NL

NL; Not in the list



Fisheries & Aquatic biology

ယခုစီမံကိန်းသည်မြစ်ချောင်းများနှင့်ဝေးကွာသောကြောင့်ရေသတ္တဝါများနှင့်ရေအောက်သယ်ဇာတများကိုလာထိခိုက်ရန်မရှိပါ။

Wildlife

ယခုစီမံကိန်းသည်တောတောင်အတွင်းရှိသောကြောင့်တောရိုင်းသတ္တဝါများကိုတွေ့ရန်ရှိသော်လည်းယခင်မှတ်တမ်းများမရှိခဲ့ပါ။ လေ့လာဆန်းစစ်သည့်ကာလတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဒေသခံများ၏ပြောပြချက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။

The list of wildlife in the project zone.

No.	Local Name	Common Name	Scientific Name	Family Name	IUCN Status
1	Kyaung Gadoe	Civet	<i>Viverra zibetha</i>	Viverridae	VU
2	Lin Noe	Bumblebee Bat	<i>Craseonycteris thonglongyai</i>	Craseonycteridae	VU
3	Yone	Hare	<i>Lepus peguensis</i>	Leporidae	NL
4	Taw Khway	Jackal	<i>Canis aureus indicus</i>	Canidae	NL
5	Taw wet	Wild Pig	<i>Sus scrofa</i>	Suidae	NL
6	Taung Sate	Chamois	<i>Rupicapra sp</i>	Bovidae	NL
7	Phu	Porcupine	<i>Hystrix brachyura</i>	Hystriidae	NL

NL- Not in the list, VU- Vulnerable

Rodents and Reptiles

Several anole lizards, viper and cobra also witnessed by villagers mainly in the forest area.

No.	Local Name	Common Name	Scientific Name	Family Name	IUCN Status
1	Kin Late chaw	Common sum skink	<i>Mabuya</i>	Scincidae	NL
2	Lin mwe	Banded rat snake	<i>Ptyas mucosus</i>	Colubridae	NL
3	Mway Bar	Mongoose	<i>Herpestes edwardsii</i>	Herpestidae	VU
4	Mway Sein	Common Green Serpent	<i>Ahaetulla nasuta</i>	Colubridae	NL
5	Poat thin nyo	Blue crested lizard	<i>Calotes mystaceus</i>	Agamidae	NL
6	Sa ba Gyi	Python	<i>Python molurus bivittatus</i>	Pythonidae	NL
7	Shint	Squirrel	<i>Sundasciurus</i>	Sciuridae	NL

NL- Not in the list, VU- Vulnerable

Myanmar IUCN Red List (2019)

Rank	Animal Name	Scientific Name	Conservation Status (IUCN)
1	White-bellied heron	<i>Ardea insignis</i>	Critically Endangered
2	Baer's Pochard	<i>Aythya baeri</i>	Critically Endangered
3	Spoon-billed Sandpiper	<i>Calidris pygmaea</i>	Critically Endangered
4	Sumatran Rhinoceros	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	Critically Endangered
5	Hawksbill turtle	<i>Eretmochelys imbricate</i>	Critically Endangered
6	Fish-eating crocodile	<i>Geochelone platynota</i>	Critically Endangered
7	Flatback tortoise	<i>Geochelone platynota</i>	Critically Endangered
8	Irrawaddy River Shark	<i>Glyptothorax siamensis</i>	Critically Endangered
9	Arakan galensisps benForest Turtle	<i>Hosemys depressa</i>	Critically Endangered
10	Slender-billed vulture	<i>Gyps bengalensis</i>	Critically Endangered
11	White-rumped vulture	<i>Gyps bengalensis</i>	Critically Endangered
12	Sunda Pangolin	<i>Manis javanica</i>	Critically Endangered
13	Black ibis	<i>Pseudibis davisoni</i>	Critically Endangered
14	Javan rhinoceros	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Critically Endangered
15	Myanmar snub-	<i>Rhinopithecus strykeri</i>	Critically Endangered



Infrastructure Facilities

စီမံကိန်းဒေသဖြစ်သည့်အင်းယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်လျှပ်စစ်မီးရရှိနေသော်လည်းယခင်ကမရရှိခဲ့ပါ။ယခုအခါ ထရန်စဖော်မာဥဆီစက် ၂၀ နှင့်မီတာဘောက် ၄၂၈ လုံးရှိပြီးကိုယ်ပိုင်မီးစက် ၂၀ နှင့်တာပိုင်ဥလုံးရှိပါသည်။ရပ် ကွက်များအတွင်းရေ ပေးသည့်လုပ်ငန်းများမရှိပါ။

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးTransportation

လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးသည် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်မှအင်းယားကျေးရွာအုပ်စုသို့သွားလာရေးလမ်းတိုးတက်လာ သကဲ့သို့စီမံကိန်းကြောင့်လည်းစီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူဘက်မှလိုအပ်သည့်လမ်းသစ်ဖောက်ခြင်း၊မူလရှိသောလမ်းကိုအရ ည့်အသွေးအဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်းများလုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

Power Sources and Transmission

စီမံကိန်းဒေသသည်မဟာဓါတ်အားလိုင်းနှင့်၂မိုင်သာဝေးကွာသောဒေသတွင်ရှိပါသည်။

Physical and Cultural Heritage (Social and Cultural Components)

စီမံကိန်းအတွင်းနှင့်အနီးအနားတွင်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦများမရှိပါ။

Population and Communities

အင်းယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်သည်ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာအုပ်စု၃၇အုပ်စုတွင်ပါဝင်ပြီးကျေးရွာ ပေါင်း၃ရွာရှိပါသည်။ အုပ်စုအတွင်းအိမ်ခြေ၅၁၈အိမ်ရှိပြီးလူဦးရေစုစုပေါင်း ၂၂၈၃ဦးရှိပါသည်။ဒေသအတွင်း ဗမာ၊ ရှမ်း၊ပအိုဝ်၊ကရင်စသည်တို့အပြင်တရုတ်မြန်မာ၊အိန္ဒိယမြန်မာစသည့်အမျိုးနွယ်များဘာသာပေါင်းစုံများ စုပေါင်းနေထိုင်ကြပါသည်။

Health Facilities

စီမံကိန်းအတွင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျေးရွာဆေးပေးခန်းများရှိပါသည်။

စီမံကိန်းအနီးဝန်းကျင်တွင်အင်းယားကျေးရွာ၊ကျီးကိုင်ကျေးရွာနှင့်အင်းထိပ်ဦးကျေးရွာတို့ရှိပါသည်။

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းမှအ ကွာအဝေး	လူမှုစီးပွားရေး	ပညာရေး	ကျန်းမာရေး
၁	အင်းယားရွာ	၃မိုင်	တောင်ယာလုပ်ငန်း	မူလွန်ကျောင်း(၁)	ကျေးလက်ဆေးခန်းရှိ
၂	ကျီးကိုင်ရွာ	၁မိုင်	တောင်ယာလုပ်ငန်း	မူလွန်ကျောင်း(၁)	ကျေးလက်ဆေးခန်းရှိ
၃	အင်းထိပ်ဦးကျေးရွာ	၁မိုင်	တောင်ယာလုပ်ငန်း	မူလွန်ကျောင်း(၁)	ကျေးလက်ဆေးခန်းရှိ

လူမှုရေးဆိုင်ရာ။ Social

ဒေသခံရာသားများအများစုသည်လိမ္မော်၊ပြောင်းနှင့်အခြားသောရာသီသီးနှံများကိုစိုက်ပျိုးကြပါသည်။

Type of Business

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	Agriculture	Groceries	Livestocks					Transport				Remarks	
				Buffello	Cow	Pig	Chicken	Chicken (Genetic)	Car	Bike	Bul; Cart	Trawlage	Bicycle	Distance from project site
1	အင်းယား	50	10	15	150	30	758	-	20	105	43	9	58	1 mile
2	ကျီးကိုင်	50	5	30	100	10	520	500	17	80	50	3	33	1mile
3	အင်ထိပ်ဦး	5	23	15	100	10	450	-	7	60	17	2	22	1.5 mile
	စုစုပေါင်း	105	38	60	350	50	1728	500	32	245	110	14	113	

ဝညာရေး။

အင်းယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်မူလတန်းကျောင်း ၂ကျောင်း၊ တွဲဘက်အလယ်တန်းကျောင်း ၁ကျောင်းနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်း ၃ ကျောင်းရှိပါသည်။

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	ကျောင်း				Remarks
		Primary	Joint Middle	Teacher (M)	Teacher (F)	
1	အင်းယား	-	1	2	4	
2	ကျီးကိုင်	1	-	15	30	
3	အင်ထိပ်ဦး	1	-	-	3	
	စုစုပေါင်း	2	1	17	37	

ဘာသာရေး။

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	ဘုရား	ဓရပ်	သိမ်	မောရုံ	ဘုန်းကြီးကျောင်း			မှတ်ချက်
						Senior Monk	Junior Monk	စုစုပေါင်း	
1	အင်းယား	1	1	1	1	2	5	7	
2	ကျီးကိုင်	2	1	1	1	2	3	5	
3	အင်ထိပ်ဦး	1	1	1	1	2	5	7	
	စုစုပေါင်း	4	3	3	3	6	13	19	

မူရင်းအချက်အလက်များကိုဒေသဆိုင်ရာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှရရှိပြီးဆက်စပ်အချက်အလက်များကိုနှစ်ပေါက်အချက်အလက်များရရှိနိုင်ရန် ၂၀၁၆မှ ၂၀၁၉ကာလအတွင်းလက်တွေ့ကွင်းဆင်းဆန်းစစ်တိုင်းတာခြင်းများမှရရှိပါသည်။

၆. ၃ ထိရလွယ်သောပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုဆိုင်ရာအစိပ်အပိုင်းများ၏အသေးစိပ်စာရင်း။

စီမံကိန်းဧရိယာရှိလေထု၊ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု၊ မြေအရေအသွေးစမ်းသပ်တိုင်းတာရရှိမှုများကိုနောက်ဆက်တွဲတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

လေထုအရေအသွေး။

မော်တော်ယာဉ်နှင့်စက်ကိရိယာများလည်ပတ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်း၊ တောရှင်းခြင်း၊ မြေတူးဖော်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖုန်ထမှုတို့ကြောင့်ယာယီလေထုညစ်ညမ်းနိုင်ပါသည်။ စီမံကိန်းသည်တောတောင်များအတွင်းရှိပြီးလူနေအိမ်များနှင့်ဝေးကွာစွာတည်ရှိပါသည်။ ထုတ်လွှတ်သည့်ကဗျာများကိုလည်းအနီးတွင်ရှိသည့်သစ်ပင်များကစုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

မြေမျက်နှာပြင်နှင့်မြေဆီလွှာ။

ပြင်ဦးလွင်ဒေသသည်မြေပြန့်နှံ့တောင်တန်းများပူးတွဲပါရှိပါသည်။ပင်လယ်ရေပြင်အထက်ပေနှစ်ထောင်ကျော်မှ သုံးထောင်ကျော်ခန့်အတွင်းရှမ်းကုန်းပြင်မြင့်ဒေသတွင်တည်ရှိပါသည်။စီမံကိန်းအတွက်တောရှင်းခြင်း၊ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအတွက်မြေညီခြင်း၊ ဟင်းလင်းဖွင့်တူးဖော် ခြင်းတို့သည်မြေပြင်အနေအထားကိုပြောင်းလဲစေသည့်အဓိကအချက်ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းသည်ရှမ်းကုန်းပြင်မြင့်ဒေသ၊ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၃၅၃၈ ပေခန့်တွင်တည်ရှိပါသည်။

မြေပေါ်ရေ။

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းမြေပေါ်ရေမရှိပါ။သို့ဖြစ်ပါ၍စီမံကိန်းကြောင့်မြေပေါ်ရေကိုထိခိုက်ရန်မရှိပါ။

မြေအောက်ရေ။

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းမြေအောက်ရေတူးဖော်ခြင်းမရှိပါ။သို့ဖြစ်ပါ၍စီမံကိန်းကြောင့်မြေပေါ်ရေကိုထိခိုက်ရန်မရှိပါ။

ဂေဟစနစ်။

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းဂေဟစနစ်မှာသဘာဝအတိုင်းတည်ရှိပါသည်။စီမံကိန်းကြောင့်ဂေဟစနစ်အပေါ်ထိခိုက်ရန်မရှိပါ။

၇. ထိခိုက်မှုများကိုသတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်လျော့ပါးစေရေးနည်းလမ်းများ။

၇. ၁ နည်းစနစ်။

ယခုတင်ပြသည့်အစီရင်ခံစာ၏ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းနည်းစနစ်သည် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားသည့်ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန် ချက်များအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများကိုအခြေခံထားပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များရရှိစေရန်စီမံကိန်းဧရိယာသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတိုင်းတာ သည့်နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပါသည်။

တိုင်းတာသည့်နယ်ပယ်သတ်မှတ်ခြင်း။

နယ်ပယ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုစီမံကိန်းဧရိယာနှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်များ(၃မိုင်ပတ်လည်အတွင်း)ပါရှိပြီးစီမံကိန်းဖော်ဆောင် သူမှတတိယအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်သည့်နေ့မှစတင်ပါသည်။

ယခုတင်ပြသည့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာသည်စီမံကိန်းမစတင်မီ၊ စီမံကိန်းတည်ဆောက်သည့် ကာလနှင့်စီမံကိန်းပြီးစီးသည့်နောက်ပိုမှန်လည်ပတ်သည့်ကာလတို့ အတွက်ပါစိစစ်တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ရာတွင်အောက်ပါနယ်ပယ်များကိုအဓိကထား၍စစ်ဆေးတိုင်းတာသွားမည်ဖြစ်ပါ သည်။

၁. လေထုညစ်ညမ်းမှု။

၂. အသံနှင့်တုန်ခါမှုဆိုင်ရာထိခိုက်နိုင်မှုများ။

၃. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်ရေဆိုးရေညစ်များဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှု။

၄. အနီးအနားတွင်နေထိုင်သွားလာသည့်သဘာဝတိရစ္ဆာန်များအပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှု။

၅. ဒေသခံများအတွက်သက်ရောက်မှုများ။

ထိခိုက်မှုများလျော့ချခြင်းနှင့်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းကိုသီးခြားထပ်မံလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါအဆင့်တွင် မြေအရေအသွေးနှင့်ရေအရည်အသွေးများကိုဓာတ်ခွဲခန်းသို့တင်ပို့စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၇. ၂ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများ၊အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုသတ်မှတ်ဖော် ထုတ်၍ဆန်းစစ်ခြင်း၊လျော့ပါးစေရေးနည်းလမ်းများနှင့်ကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှုများကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း။

ယခုတင်ပြသည့်ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာသည်စီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေများကိုဖော်ပြ ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်သည့်နည်းစနစ်နှင့်ချဉ်းကပ်ပုံတို့သည်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်း များအပေါ်တွင်အခြေခံမှီငြမ်းထားပါသည်။

(က)ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်သည့်နည်းစနစ်နှင့်ချဉ်းကပ်ပုံ။

ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်သည့်နည်းစနစ်ကိုအောက်ပါအတိုင်းအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲခြားပြီးချဉ်းကပ်ထားပါသည်။

- ရွေးထုတ်ဖော်ပြခြင်း Identification
လုပ်ဆောင်မည့်အစီအစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်လိုက်ထိခိုက်နိုင်မှုများကိုရွေးထုတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
- ခန့်မှန်းဖော်ပြခြင်း Prediction
အဓိကထိခိုက်မှု၏မူလသဘာဝပြင်းအားအဆင့်၊ ဆက်လက်တည်ရှိမှုနှင့်အချိန်ကာလများကိုဖော်ပြထားပါသည်။
- တန်ဖိုးဖြတ်သတ်မှတ်ဖော်ပြခြင်း Evaluation
ထိခိုက်မှုလျော့ချနိုင်သည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ပြီးကြွင်းကျန်မည့်ထိခိုက်မှုများကိုဖော်ပြထားပါသည်။

ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကိုရှုပ်တိဗေဒနှင့်စနစ်တကျချဉ်းကပ်ခြင်းတို့ဖြင့်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အရေးကြီးနှင့်လူမှုဆိုင်ရာတို့အပေါ်ထင်ရှားသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိထိခိုက်မှုများကိုကောက်ယူမှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။

ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း။

အဆိုပါထိခိုက်နိုင်မှုများကိုသတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ပြီးနောက်၎င်းတို့၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောထိခိုက်နိုင်မှုအစွမ်းများကို conventional rating matrix method အသုံးပြု၍သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများကိုအောက်ပါဇယားဖြင့်စစ်ဆေးပြီးလာမည့်အခန်းတွင်ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။

Risk Matrix

Impact Intensity	Significant at Resource/Receptor			
	Insignificant	Medium	Significant	Uncertain
Catastrophic	High	High	High	Lack of Information
Major	Medium	Medium	High	
Moderate	Low	Medium	High	
Minor	Low	Low	Medium	
Insignificant	Low	Low	Low	

ဖြစ်ပွားနိုင်သည့်အကြိမ်တွက်ချက်မှု။

P	အမြဲလိုဖြစ်-တစ်လကြိမ်နှင့်အထက်၊
Q	မကြာခဏဖြစ်-တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်မကဖြစ်၊
R	နေရာတွက်မကြာခဏဖြစ်-၁နှစ်မှ၁၀နှစ်ကြားတစ်ကြိမ်ခန့်ဖြစ်
S	တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်-၁၀နှစ်မှ၁၀၀ကြားတစ်ကြိမ်ခန့်ဖြစ်
T	ဖြစ်ရန်ခက်ခဲ-၁၀၀နှစ်အထက်မှတစ်ကြိမ်ခန့်ဖြစ်

မိမိတို့ကြောင့်ထိခိုက်ခံရနိုင်သည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားအကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများကိုအောက်ပါအတိုင်း A to D အဆင့် (၄)ဆင့်ခွဲကာဖော်ပြထားပါသည်။

- သိသာသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု
- သိသာသောကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှု
- † ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုအနိမ့်ရှိ
- E ကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှုအနိမ့်ရှိ

• အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိလင်းသဖြင့်ထပ်မံလေ့လာသင့်သည်။
 အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိ(သို့)မရှိသလောက်ဖြစ်ထပ်မံလေ့လာရန်မလိုအပ်။
 အစီရင်ခံစာတင်ပြနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သည့်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းကိုနယ်ပယ်တိုင်းတာခြင်းမှစတင်ပြီးဆန်းစစ်တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်သည့်ကာလအတွင်းလက်ကိုင်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
 ဆန်းစစ်တိုင်းတာမှုအဆင့်များကိုအောက်ပါအတိုင်းစုပေါင်းဖွဲ့စည်းဖော်ပြထားပါသည်။

- ထိခိုက်မှုများရွေးထုတ်ဖော်ပြခြင်း Impact Identification
 စီမံကိန်း၏လုပ်ဆောင်မည့်အစီအစဉ်နှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်လိုက်အရင်းအမြစ်တို့အပေါ်မည်သည့်တိုက်ရိုက်နှင့်ခြေရံမှုများကိုရွေးထုတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
- ထိခိုက်မှုအပေါ်တန်ဖိုးဖြတ်သတ်မှတ်ဖော်ပြခြင်း Impact Evaluation
 ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့်ထိခိုက်မှုအပေါ်ယင်း၏သိသာထင်ရှားမှု၊ အဆင့်အတန်း၊ဖြစ်နိုင်ခြေအကြိမ်ပေါင်း၊ သက်ရောက်မှုခံရသည့်ရင်းမြစ်စသည်တို့ကိုအခြေခံပြီးထိခိုက်မှုတန်ဖိုးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုဖော်ပြထားပါသည်။
- ထိခိုက်မှုလျော့ချခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Mitigation and Enhancement
 အန္တရာယ်သဘောဆောင်ထိခိုက်မှုများကိုလျော့ချပြီးအပေါင်းသဘောဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာစေရန်တို့အတွက်သင့်တော်သည့်အဆင်ပြေနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများကိုဖော်ပြထားပါသည်။
- ကြွင်းကျန်ထိခိုက်မှုတန်ဖိုးဖြတ်ဖော်ပြခြင်း Residual Impact evaluation:
 ထိရောက်သည့်ထိခိုက်မှုလျော့ချသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေမည့်အလုပ်များအပေါ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ဖော်ပြခြင်း။

လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်ထိခိုက်သက်ရောက်နိုင်မှုများ။

စဉ်	လုပ်ငန်းစဉ်	ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည့်အကြောင်းရင်း	ဖြစ်နိုင်ခြေရှိထိခိုက်မှုများ
၁	လုပ်ကွက်ဝင်ထွက်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	-စက်ယန္တရားများ -မော်တော်ယာဉ်များ	-မြေဆီလွှာနှင့်အပင်များအပေါ်သက်ရောက်မှု -လေထုအတွင်းအခိုးအငွေ့နှင့်ဖုန်ထမှု
၂	အဆောက်အဦးနှင့်လုပ်ခွင်ဖွဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း	-မြေနေရာရှင်းလင်းခြင်း -စက်ယန္တရားများ -မော်တော်ယာဉ်များ -လုပ်သားများ	-မြေဆီလွှာနှင့်အပင်များအပေါ်သက်ရောက်မှု -လေထုအတွင်းအခိုးအငွေ့နှင့်ဖုန်ထမှု -တစ်ကိုယ်ရေသုံးစွန့်ပစ်အမှိုက်နှင့်စွန့်ပစ်ရည်များထွက်ရှိမှု
၃	သတ္တုတူးဖော်ခြင်း	-စက်ယန္တရားများ -မြေသယ်ယာဉ်များ၊ -မော်တော်ယာဉ်များ	-မြေဆီလွှာနှင့်အပင်များအပေါ်သက်ရောက်မှု -လေထုအတွင်းအခိုးအငွေ့နှင့်ဖုန်ထမှု -ဆူညံမှု၊တုန်ခါမှု
၄	သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း	-စက်ယန္တရားများ -မော်တော်ယာဉ်များ	-အခိုးအငွေ့နှင့်ဖုန်ထမှု၊ -ဆူညံမှု၊တုန်ခါမှု

ယခုစီမံကိန်းတွင်အောက်ပါထိခိုက်မှုများကိုအဓိကသတ်မှတ်ထားပါသည်။

၁. လေထုအပေါ်ထိခိုက်မှု(လေညစ်ညမ်းမှု)
၂. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထိခိုက်မှု (ရေအရင်းအမြစ်)
၃. အသံနှင့်တုန်ခါမှုကြောင့်ထိခိုက်မှု။

၄. သဘာဝမြေပြင်ပေါ်ထိခိုက်မှု (မြေဆီလွှာ၊မြေနိမ့်ဆင်းမှု)
၅. သက်ရှိမျိုးစိတ်ကွဲများအပေါ်ထိခိုက်မှု။
၆. နေထိုင်သူများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရမှု။
၇. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအပေါ်ထိခိုက်မှု။
၈. လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်ထိခိုက်မှု။
၉. ကန်သတ်နယ်မြေ။
၁၀. ဒေသခံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြောင်းလဲစေနိုင်မှု။
၁၁. အထွေထွေစီးပွားတိုးတက်မှု။
၁၂. ပိုမိုကောင်းမွန်သောသွားလာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

(ခ)ထိခိုက်မှုများကိုသတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ယခုစီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်ထိခိုက်မှုများကိုယေဘုယျအားဖြင့် ၂ပိုင်းခွဲခြားနိုင်ပါသည်။

၁. စီမံကိန်းတည်ဆောက်မှုကာလဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်ယာယီသို့ မဟုတ်အချိန်တိုအတွင်းထိခိုက်မှုများ။
၂. ရေရှည်သို့ မဟုတ်အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်ထိခိုက်နိုင်မှုများ။

(၁)စီမံကိန်းတည်ဆောက်မှုကာလဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်ယာယီသို့ မဟုတ်အချိန်တိုအတွင်းထိခိုက်မှုများ။

ယခုစီမံကိန်းလိုအပ်ချက်အရဖြစ်သန်းသွားလာနေမည့်ယာဉ်များနှင့်ယမ်းခွဲမှုအသံကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထိခိုက်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။

(၂) ရေရှည်သို့ မဟုတ်အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်ထိခိုက်နိုင်မှုများ။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်၏သဘောတရားအရ စွန့်ပစ်ရေဆိုးများသည်တူးဖော်ချိန်တွင် မထွက်ပါ။ထို့ အပြင်မော်တော်ယာဉ်များ၊မီးစက်များ၊လေမှုတ်စက်များ၊မြေတူးစက်များမှ အသံနှင့်တုန်ခါမှုများလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

လုပ်သားများ၏စားကြွင်းစားကျန်အမှိုက်များရေအိမ်အသုံးပြုမှုများစသည်တို့ သည်ပတ်ဝန်းကျင်အားထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများဆန်းစစ်ခြင်း။

တိုးတက်လာသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏လိုအပ်ချက်အရစက်မှုကုန်ကြမ်းများရနိုင်စေရန် MEHL သည်ယခုစီမံကိန်းတို့ဖြန့်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်ဥပဒေနှင့်အညီနှစ်ရှည်စီမံကိန်းဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်စီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။

၁. လေ့လာသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ Objectives of the Study

- စီမံကိန်းအနီးနေထိုင်သူများအတွက်လူမှုစီးပွားရေး၊ယဉ်ကျေးမှုနှင့်နေထိုင်မှုအဆင့်ကွာခြားနိုင်မှုများအပေါ်ထိခိုက်နိုင်သည်ကိုလေ့လာရန်။
- ထိခိုက်မှုလျော့ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပြင်ဆင်ပေးရန်သို့မှသာဒေသခံပြည်သူများအပေါ်ထိခိုက်မှုလျော့ချပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၂. လေ့လာသည့်နယ်ပယ် Scope of the Study

လူမှုရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများဆန်းစစ်ခြင်းသည်ဒေသခံများလိုအပ်ချက်များ၊အကြံဉာဏ်များ၊သဘောထားများ၊အရေးကြီးအကြောင်းအရာများစုံလင်စွာပါဝင်လာစေရေး၊နားလည်မှုလွှဲများခြင်းများဖြေရှင်းပေးခြင်းပေါ်တွင်အဓိကအခြေခံထားပါသည်။

လူမှုရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများဆန်းစစ်ခြင်းသည်ဒေသခံများ၏လိုအပ်ချက်များ၊အကြံကောင်းများ၊ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများ၊သတင်းအချက်အလက်များရရှိနိုင်ရန်ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃. Project Description

ယခုစီမံကိန်းသည်နိုင်ငံတော်အတွက်ဝင်ငွေခွန်တိုးမြှင့်ရှာဖွေပေးသည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွင်ပါဝင်ပြီးသတ္တုတူးဖော်ရေးကဏ္ဍသာမကဘဲ၊ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အထောက်အကူပြုစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

Size and Details of Land Use,

စီမံကိန်းသည် ၃၄. ၁၂ဧကကျယ်ဝန်းပါသည်။

Road and Traffic System

ပြင်ဦးလွင်မြို့၊နယ်နှင့်အင်းယားဦးကျေးရွာတို့ကိုဆက်သွယ်ပေးမည့်စီမံကိန်းဖြစ်သောကြောင့်လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

Solid Waste Management

စွန့်ပစ်အမှိုက်များကိုစနစ်တကျသိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ 3R စနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်ရန်နှင့်ထိခိုက်မှုလျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Hazardous Waste

အန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်အမှိုက်များမရှိပါ။

Electricity

စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သည့်အင်းယားဒေသတွင်လျှပ်စစ်မီးရရှိပါသည်။

Social Impact Assessment (SIA)

စီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်မှုများဆန်းစစ်ခြင်းကိုကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်းနှင့်ဒေသခံများ၊သက်ဆိုင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းတို့မှရရှိသည့်အချက်အလက်များပေါ် အခြေခံသတ်မှတ်ထားပါသည်။
အသေးစိတ်အဖြစ်အောက်ပါအတိုင်းစုစည်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။

၁. ဒေသခံများအပေါ်ထိခိုက်မှု။

စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရန်အတွက်အလုပ်အကိုင် ၃၂ နေရာခန့်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ဒေသခံများကိုသာဦးစားပေးခန့်ထားရန်ရှိပါသည်။စီမံကိန်းကာလတွင်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေထိုင်သူများကြောင့်ဒေသတွင်လူဦးရေတိုးပွားလာနိုင်ပါသည်။

၂. လူမှုစီးပွားရေးအပေါ်ထိခိုက်မှု။

စီမံကိန်းကြောင့်အလုပ်အကိုင်များဖြစ်ထွန်းလာမည်ဖြစ်ပြီး၊ဆက်စပ်တိုးတက်မှုများဖြစ်သောသွားလာရေး၊ကုန်သွယ်ရေး၊ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေးများတိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။သို့ဖြစ်၍ အလုပ်အကိုင်များတိုးတက်လာသကဲ့သို့ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဆင့်မြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများလည်းတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ထိုမှတဆင့်ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများလည်းတိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။

၃. လူမှုအသင်းအဖွဲ့များအပေါ်ထိခိုက်မှု။

စီမံကိန်းကြောင့်လူမှုအသင်းအဖွဲ့များအပေါ်ထိခိုက်မှုထက် CSR လုပ်ငန်းများဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ရန်စသည့်အထောက်အကူပြုနိုင်မှုများပိုလာနိုင်ပါသည်။

၄. ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်သက်ရောက်မှု။

အလုပ်အကိုင်ပွင့်လင်းလာမှုကြောင့်မူလကလယ်ယာလုပ်ကိုင်နေခြင်းမှစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လာနိုင်ခြင်းကြောင့်လုပ်ခလစာရသည့်ဝန်ထမ်းများဖြစ်လာပြီးမူလနေထိုင်မှုစနစ်နှင့်မတူဘဲပြောင်းလဲလာနိုင်ပါသည်။စီမံကိန်းကြောင့်လာရောက်နေထိုင်သူများနှင့်၎င်းတို့၏ပြုမူနေထိုင်မှုများသည်ဒေသခံများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သဖြင့်မိမိတို့၏နေထိုင်မှုများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိ စေရန်အသိပြင့်သာတားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၅. ကျား/မဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု။

ယခုစီမံကိန်းကြောင့်ကျား/မဆိုင်ရာခွဲခြားခံရနိုင်မှုများမဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ။မူလကထက်ပင်ပိုမိုအခွင့်အလမ်းများပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။

• ထိခိုက်မှုများရွေးထုတ်ဖော်ပြခြင်း Impact Identification

စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ခြေရှိမှုများကိုရွေးထုတ်ဖော်ပြခြင်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်ချေမည်သို့ရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။

Table 12 The Summary of Scoping on Environmental & Social Impact Assessment

အမျိုးအစား	အချက်အလက်	Scoping Results		ထိခိုက်မှု
		Before/ During Construction (BC/DC)	Operation Stage(OS)	
ညစ်ညမ်းမှု	လေအရည်အသွေး	B-	B-	BM: ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှထွက်ရှိသော ဖုန်မှုန့်၊သဲမှုန့် များသည်ပတ်ဝန်းကျင်နေရာများသို့ ပြန့်လွင့်ပြီးညစ်ညမ်းမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ OS: လေထုညစ်ညမ်းမှုသည်ကုန်ထုတ်ယာဉ်အမျိုးအစားနှင့်အစီးရေပေါ်တွင်မူတည်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။

	ရေအရည်အသွေး	D	D	BM: ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါ။ OS: ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါ။
	စွန့်ပစ်အမှိုက်	D	D	BM: တည်ဆောက်မှုကာလအညစ်အကြေးများအနည်းငယ်ထွက်နိုင်ပါသည်။ OS: ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်နိုင်သည့်အညစ်အကြေးများထွက်ရန်မရှိကြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်အရသိရှိရသည့်အပြင်စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုသက်သာစေနိုင်ပါသည်။
	မြေဆီလွှာ Soil Contamination	D	D	BM: ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါ။ OS: စီမံကိန်းကြောင့်လုပ်ကွက်ပြင်ပမြေဆီလွှာများကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
	အသံနှင့်တုန်ခါမှု	B-	B-	BM: ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ စက်ယန္တရားများကြောင့်အသံဆူညံမှုများအနည်းငယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ OS: ဖြတ်သန်းသွားလာသည့်မော်တော်ယာဉ်များကြောင့်အသံဆူညံမှုသည်မူလထက်ပိုနိုင်ပါသည်။
	မြေနှိမ့်ကျဆင်းမှု	D	D	BM: OS: မြေတူးခြင်းကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
	Offensive Odor	D	D	BM: အနံ့ဆိုးများမရှိနိုင်ပါ။ OS: ပုံမှန်မော်တော်ယာဉ်များဖြတ်သန်းသွားသည့်အခါမီးခိုးအနံ့ဆိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်	Bottom Sediment	D	D	BM: OS: ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါ။
	ကန်သတ်ဧရိယာ	D	D	BM: စီမံကိန်းသည်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားသောကြိုးဝိုင်းသစ်တောတွင်းတည်ရှိပါသည်။ OS: ထင်းကြိုးဝိုင်းဧရိယာအတွင်းတည်ရှိပါသည်။
	အပင်/သတ္တဝါ/ဂေဟစနစ်	C	C	စီမံကိန်းသည်မူလက(စိုက်ပျိုးမြေ၊သဘာဝမြေလွတ်မြေရင်း၊သစ်တောမြေ)ဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါဒေသတွင်မရှိသောထိုင်သည့်တိရစ္ဆာန်နှင့်အပင်များကိုပူးတွဲပါမှတ်တမ်းများအရမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါသည်။ စီမံကိန်းကြောင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဂေဟစနစ်ကိုထိခိုက်နိုင်ရန်မရှိပါ။
	လေဗေဒ	B-	B-	BM: မြေအောက်ရေအပေါ်ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါ။ OS: ယခုစီမံကိန်းသည်မြေအောက်ရေထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းမရှိပါ။
လူမှုရေးဆိုင်	Topography and geology	B-	B-	ဘောက်ဆိုက်တူးဖော်ထုတ်ယူခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဒေသ၏သယံဇာတလျော့ပါးသွားသော်လည်းမြေပေါ်ဟင်းလင်းဖွင့်တူးဖော်သည့်စနစ်ကြောင့်ဒေသ၏ဘူမိအနေအထားကိုပြောင်းလဲမှုမရှိနိုင်ပါ။
	ပြောင်းရွှေ့နေ	D	D	စီမံကိန်းကြောင့်မူလနေထိုင်သူများအတွက်ပြောင်းရွှေ့

ရာ ပတ်ဝန်းကျင်	ရာချထားမှု			နေရာချထားမှုများမရှိပါ။ စီမံကိန်းအနီးတွင်နေထိုင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုရလဒ်အရစီမံကိန်းအပေါ်ထောက်ခံမှုများရရှိခဲ့ပါသည်။
	Misdistribution of benefit and damage	C	C	
	Local conflict of interests	D	D	
	ကျား/မ	D	D	
	ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး	D	D	
	Ethnic minorities and indigenous peoples	D	D	
	ဆင်းရဲမှု	A+	A+	BM and OS. စီမံကိန်းအနီးနေထိုင်သူများအတွက် စီးပွားရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်များပိုမိုဖြစ်ထွန်းလာမှုကြောင့်ဆင်းရဲမှုလျော့နည်းပျောက်သွားနိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် OS နှင့် MC ကာလအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် ကောင်းကျိုးများရရှိနိုင်ပါသည်။
	လူနေမှုနှင့်သက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု	A+	A+	BM: OS: ဒေသစီးပွားရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်များပိုမိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့အပေါ်အကောင်းဘက်မှအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိလာနိုင်ပါသည်။
	လက်ရှိလူမှုအဆောက်အဦနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ	B+	B+	BM: ဆောက်လုပ်ရေးသုံးမော်တော်ယာဉ်များကြောင့်လမ်းပမ်းဆက်သွယ်မှုနှင့်ယာဉ်သွားလာမှုများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သကဲ့သို့ သေချာစွာစနစ်တကျ လုပ်ကိုင်ရန်လိုပါသည်။ OS: ကျောက်သယ်သည့်ကားများပိုမိုလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
	ရေသုံးစွဲမှု	D	D	BM: OS: လုပ်ငန်းတွင်ရေသုံးစွဲမှုမရှိပါ။
	ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်	C	C	စီမံကိန်းတည်ဆောက်သည်နေရာတွင်မူလကလူနေထိုင်မှုမရှိသောကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဆောက်အဦများမရှိပါ။
	မြေမျက်နှာသွင်ပြင်	C	C	စီမံကိန်းမူလနေရာသည်ဖြစ်ပြီးစနစ်တကျစီမံကိန်းဖော်ထုတ်မှုကြောင့်မြေပြင်အနေအထားပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်ပါသည်။
	AIDS/HIV ကဲ့သို့သောကူးစက်ရောဂါများကူးစက်နိုင်ခြေ	B-	B-	ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြေအနေအထားများပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်သော်လည်း တိုးတက်လာမည့် လူဦးရေကြောင့်ကူးစက်ရောဂါများပိုမိုလာနိုင်သည့်အလားအလာရှိပါသည်။
	လုပ်ငန်းခွင်အ	B-	B-	BM: OS: MC: စီမံကိန်းအဆင့်ဆင့်တိုင်းအတွက်လုပ်ငန်း

	ခြေစာနေ (လုပ်ငန်းခွင် တားကင်းလုံခြုံမှု)			ခွင်ထိခိုက်မှုဘေးရှိနိုင်ပါသည်။
အခြား	မတော်တဆ ထိခိုက်မှု	B-	B-	BM:OS:MC: စီမံကိန်းကာလအတွင်းမတော်တဆထိခိုက် မှုများရှိနိုင်ပါသည်။
	ကမ္ဘာပူနွေးမှု	B-	B-	BM:OS:MC:တူးဖော်ရေးဆိုင်ရာစက်များ၊မော်တော် ယာဉ်များကြောင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုမရှိလုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်မှုပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။

(c) Determination of significance of those impacts

(၁) ဖော်ထုတ်ထားသောထိခိုက်မှုများ၏သိသာထင်ရှားမှုကိုသတ်မှတ်ခြင်း။

Table 1A The Summary of Environmental and Social Impacts

အမျိုးအစား	အရက်အလက်	Scoping Results		Assessment Result		ထိခိုက်မှုများ Impacts BM: Before Mining, OS: Operating Stage, MC: Mine Closure Stage
		Before Mining (BM)	Operation Stage(OS)	Before Mining (BM)	Operation Stage(OS)	
ညစ်ညမ်းမှု	လေစာရည်အသွေး	B-	B-	B-	B-	BM: ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှထွက်ရှိသော ဖုန်မှုန့်၊ သဲမှုန့် များသည်ပတ်ဝန်းကျင်နေရာများသို့ ပြန့် လွှင့်ပြီးညစ်ညမ်းမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ OS: လေထုညစ်ညမ်းမှုသည်ကုန်များတင်ဆောင်လာမည့်ယာဉ်အမျိုးအစားနှင့်အစီးရေပေါ်တွင် မူတည်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါသတ္တုတွင်းကို လာရောက်သည့်မော်တော်ယာဉ်များသာမကဘဲ၊စီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်လမ်းသစ်ကိုအသုံးပြုသည့်အနီးအနားကျေးရွာများမှမော်တော်ယာဉ်အစီးရေပိုမိုလာသည့်အတွက်လေထုညစ်ညမ်းမှုပိုမိုလာနိုင်ပါသည်။ MC: မြေညီသည့်လုပ်ငန်းကြောင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
	ရေစာရည်အသွေး	B-	B-	B-	D	BM: ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါ။ OS: ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါ။ MC: ရေစာရည်အသွေးပေါ်ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါ။
		B-	B-	B-	D	BM: စည်ဆောက်မှုကာလအတွင်းအကြွေးများအ

	စွန့်ပစ်အမှိုက်					နည်းငယ်ထွက်နိုင်ပါသည်။ OS: ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်နိုင်သည့်အညစ်အကြေးများထွက်ရန်မရှိကြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်အရ သိရှိရသည့်အပြင်စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့် ထိခိုက်မှုသက်သာစေနိုင်ပါသည်။ MC: စွန့်ပစ်အမှိုက်မရှိနိုင်ပါ။
	မြေဆီလွှာ	D	D	D	D	BM: ထိခိုက်နိုင်မှုမရှိပါ။ OS: စီမံကိန်းကြောင့်လုပ်ကွက်ပြင်ပမြေဆီလွှာများကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ MC: မထိခိုက်နိုင်ပါ။
	အသံနှင့်တုန်ခါမှု	B-	B-	B-	B-	BM: ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများပြီးစီးပြီးဖြစ်၍ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာစက်ယန္တရားများကြောင့်အသံဆူညံမှုများအနည်းငယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ OS: ဖြတ်သန်းသွားလာသည့်မော်တော်ယာဉ်များကြောင့်အသံဆူညံမှုသည်မူလထက်ပိုနိုင်ပါသည်။ MC: တုန်ခါမှုမရှိနိုင်ပါ။မြေညှိစက်ကြောင့်အသံဆူနိုင်ပါသည်။
	မြေနှိမ့်ကျဆင်းမှု	B-	B-	B-	D	BM: မြေတူးခြင်းကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ OS: ထိခိုက်နိုင်မှုမရှိပါ။ MC: မထိခိုက်နိုင်ပါ။
	Offensive Odor	D	D	D	C	BM: အနံ့ဆိုးများမရှိနိုင်ပါ။ OS: ပုံမှန်မော်တော်ယာဉ်များဖြတ်သန်းသွားသည့်အခါမီးခိုးအနံ့ဆိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ MC: ထိခိုက်နိုင်မှုမရှိနိုင်ပါ။
	Bottom Sediment	D	D	D	D	BM: ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါ။ OS: ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ပါ။ MC: ထိခိုက်နိုင်မှုမရှိနိုင်ပါ။
	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်					
	ကန်သတ်ဧရိယာ	D	D	D	D	BM: စီမံကိန်းသည်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားသောကြိုးဝိုင်းသစ်တော တွင်းတည်ရှိပါသည်။ OS: ကန်သတ်ဧရိယာဖြစ်ပါသည်။ MC: သစ်တောဦးစီးဌာနသို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိခိုက်နိုင်မှုမရှိနိုင်ပါ။
	အပင်/သတ္တဝါ/ဂေဟစနစ်	D	D	D	D	စီမံကိန်းသည်မူလက(စိုက်ပျိုးမြေ၊သဘာဝမြေလွတ်မြေရှိ၊သစ်တောမြေ)ဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါဧရိယာတွင်မရှိသည့်တိရစ္ဆာန်နှင့်အပင်များကိုပူးတွဲပါမှတ်တမ်းများအရမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါသည်။

လူမှုရေးဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်						စီမံကိန်းကြောင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဂေဟစနစ်ကို ထိခိုက်နိုင်ရန်မရှိပါ။
	လေဗေဒ	D	D	D	D	BM:မြေအောက်ရေအပေါ် ထိခိုက်နိုင်မှုမရှိနိုင်ပါ။ OS:ယခုစီမံကိန်းသည်မြေအောက်ရေထုတ်ယူသုံးစွဲ ခြင်းမရှိပါ။
	Topography and geology	B-	B-	D	D	ဘောက်ဆိုက်တူးဖော်ထုတ်ယူခြင်းဖြစ်သော ကြောင့်ဒေသ၏သယံဇာတလျော့ပါးသွားသော် လည်းမြေပေါ်ဟင်းလင်းဖွင့်တူးဖော်သည့်စနစ် ကြောင့်ဒေသ၏ဘူမိအနေအထားကိုပြောင်းလဲမှုမ ရှိနိုင်ပါ။
	ပြောင်းရွှေ့နေ ရာချ ထားမှု	D	D	D	D	စီမံကိန်းကြောင့်လူနေထိုင်သူများအတွက်ပြောင်း ရွှေ့ နေရာချထားမှု များမရှိပါ။ စီမံကိန်းအနီးတွင်နေထိုင်သူများနှင့်တွေ့ ဆုံဆွေး နွေးမှုရလဒ်အရစီမံကိန်းအပေါ်ထောက်ခံမှုများ ရရှိခဲ့ပါသည်။
	Misdistribution of benefit and damage	C	C	C	C	
	Local conflict of interests	D	D	D	D	
	ကျား/မ	D	D	D	D	
	သလေးသူငယ် အခွင့်အရေး	D	D	D	D	
	Ethnic minorities and indigenous peoples	D	D	D	D	
	ဆင်းရဲမှု	A+	A+	A+	A+	BM and OS.စီမံကိန်းအနီးနေထိုင်သူများအတွက် စီးပွားရေးနှင့်အ လုပ်အကိုင်များပိုမိုဖြစ်ထွန်းလာ မှုကြောင့်ဆင်းရဲမှုလျော့နည်းပျောက် သွားနိုင်ပါ သည်။တနည်းအားဖြင့် OS နှင့် MC ကာလအ လုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ကြောင့်ကောင်းကျိုးများရရှိနိုင်ပါသည်။
	လူနေမှုနှင့် သက်မွေးဝမ်း ကြောင်းမှု	D	D	D	D	BM:OS: ဒေသစီးပွားရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်များပိုမို တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ အပေါ် အကောင်းဘက်မှအ ကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိလာနိုင်ပါသည်။
	လက်ရလူမှုအ ဆောက်အဦ နှင့်ဝန်ဆောင် မှုများ	D	D	B-	B-	BM: ဆောက်လုပ်ရေးသုံးမော်တော်ယာဉ်များ ကြောင့်လမ်းပမ်း ဆက်သွယ်မှုနှင့်ယာဉ်သွားလာမှု များအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သကဲ့သို့ သေချာ စွာစနစ်တကျလုပ်ကိုင်ရန်လိုပါသည်။ OS: ကျောက်သယ်သည့်ကားများပိုမိုလာမည်ဖြစ် ပါသည်။
	ရေသုံးစွဲမှု	D	D	D	D	BM: OS: လုပ်ငန်းတွင်ရေသုံးစွဲမှုမရှိပါ။ဝန်ထမ်း များအတွက်သောက်သုံးရေနှင့်လမ်းရေဖြန်းမှုအ

					တွက်လိုအပ်သည့်ရေကိုဒေသခံများထံမှဝယ်ယူသုံးစွဲပါသည်။
ယဉ်ကျေးမှုစာပေစာနစ်	C	C	D	B+	စီမံကိန်းတည်ဆောက်သည့်နေရာတွင်မူလကလူနေထိုင်မှုမရှိသော ကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဆောက်အဦများမရှိသည့်အပြင်၊ စီမံကိန်း၏အနီးအနားတွင်ရှိသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဆောက်အဦများကိုယခုစီမံကိန်းကြောင့်လုံးဝထိခိုက်နိုင်မှုများမရှိပါ။ တိုးတက်လာသည့်နေထိုင်သူများနှင့်စီမံကိန်းမှလွှာထားချက်ဖြစ်သောလူမှုရေးရပ်ငွေများကြောင့် ပင်ကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ ရှိလာနိုင်ပါသည်။
မြေမျက်နှာသွင်ပြင်	C	C	B+	B+	စီမံကိန်းတည်ဆောက်သည့်မူလနေရာသည်ဖြစ်ပြီးစနစ်တကျစီမံကိန်းမရှိ ထုတ်မှုကြောင့်မြေပြင်အနေအထားပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်ပါသည်။
AIDS/HIV ကဲ့သို့သောရောဂါများကူးစက်နိုင်ခြေ	B-	B-	B-	B-	ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြေအနေအထားများပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်သော်လည်းတိုးတက်လာမည့်လူဦးရေကြောင့်ကူးစက်ရောဂါများပိုမိုလာနိုင်သည့်အလားအလာရှိသဖြင့်အထူးဂရုစိုက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု	B-	B-	B-	B-	BM: OS:MC: စီမံကိန်းအဆင့်ဆင့်တိုင်းအတွက်လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုဘေးကင်းရှင်းစေရန်အစဉ်ဂရုစိုက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အခြား					
မတော်တဆထိခိုက်မှု	B-	B-	B-	B-	BM: စီမံကိန်းကာလအတွင်းမတော်တဆထိခိုက်မှုများမဖြစ်စေ ရန်အထူးဂရုပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ OS: စီမံကိန်းကာလတစ်လျှောက်လုံးထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ကိုအထူးအလေးထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ MC: စီမံကိန်းပြီးဆုံးသည့်ကာလမြေညှိခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်အထူး ဂရုပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာပူဇွန်းမှု	B-	B-	B-	B-	BM:ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာစက်များ၊မော်တော်ယာဉ်များကြောင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ OS: ပုံမှန်အချိန်တွင်အသုံးပြုမည့်မော်တော်ယာဉ်များသွားလာမှုစက် များလည်ပတ်မှုများကြောင့်ဖန်လုံအိမ်စိမ့်ဝင်မှုများ ထုတ်လွှတ်မှုတိုးပွားလာနိုင်ပါသည်။ MC: ဖန်လုံအိမ်စိမ့်ဝင်မှုထုတ်လုပ်မှုအစဉ်ဂရုပြုရမည်။

Risk Matrix

Impact Intensity	Significant at Resource/Receptor			
	Insignificant	Medium	Significant	Uncertain
Catastrophic				Lack of Information
Major	Medium	Medium		
Moderate	Low	Medium		
Minor	Low	Low	Medium	
Insignificant	Low	Low	Low	

ဖြစ်ပွားနိုင်သည့်အကြိမ်တွက်ချက်မှု။

P	အမြဲလိုဖြစ်-တစ်လကြိမ်နှင့်အထက်၊
Q	မကြာခဏဖြစ်-တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်မကဖြစ်၊
R	နေရာတွက်မကြာခဏဖြစ်-၁နှစ်မှ၁၀နှစ်ကြားတစ်ကြိမ်ခန့်ဖြစ်
S	တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်-၁၀နှစ်မှ၁၀၀ကြားတစ်ကြိမ်ခန့်ဖြစ်
T	ဖြစ်ရန်ခက်ခဲ-၁၀၀နှစ်အထက်မှတစ်ကြိမ်ခန့်ဖြစ်

ဆန်းစစ်ရရှိမှု။

ထိခိုက်မှု	အရွယ်အစား	ဖြစ်ပွားနိုင်သည့်အကြိမ်
ဆူညံသံ	Low	P
ရေဆိုးစွန့်ထုတ်မှု	Low	R
မြေထုညစ်ညမ်းမှု	Low	T
ရေထုညစ်ညမ်းစေမှု	Nil	T

Table 13 ထိခိုက်မှုများနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေါင်းချုပ်။ (The Summary of Impacts & Ratings to this project)

Impact	Rating Significance
1. လေထုအပေါ်ထိခိုက်မှု (Pollution)	Low
2. ရေထုအပေါ်ထိခိုက်မှု (Water Resources)	Low
3. အသံနှင့်တုန်ခါမှုကြောင့်ထိခိုက်မှု Noise and Vibration	Low
4. မြေအပေါ်ထိခိုက်မှု (Soil contamination, Ground Subsidence)	Low
5. သက်ရှိမျိုးကွဲများအပေါ်ထိခိုက်မှု Biodiversity	Low
6. လူထုကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးအပေါ်ထိခိုက်မှု Community Safety and Health	Low but A+
7. အလုပ်အကိုင်ပွင့်လင်းမှုအပေါ်ထိခိုက်မှု Job Opportunity	A+
8. လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်ထိခိုက်မှု Occupational Safety and Health	Low but A+
9. Restriction of Access	A+
10. Economic Displacement of local Agriculturists	A+
11. General Economic Development	A+
12. Better Transportation	A+

(d) Mitigation Measures

(ဃ) ထိခိုက်မှုများကိုလျော့ပါးစေရေးနည်းလမ်းများ။

ကြိုတင်မျှော်မှန်းထားသည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနှင့်လျော့ကျရေးအတိုင်းအတာ။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်တိုင်းတာသည့်ကာလတလျှောက်တွေ့ရှိချက်များကိုစီမံကိန်းဖော်ဆောင်သည့်ကာလပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်သတ်မှတ်ချက်များအဖြစ်ရယူမည်ဖြစ်သည်။ ထိုမှတဆင့်မည်သို့လုံလောက်သည့်ထိခိုက်မှုလျော့ချရန်နှင့်ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုတနဖိုးဖြတ်ဖော်ပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါလျော့ချခြင်းတို့ကိုအဆင့်လိုက်ဆင့်ပွားအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

- အရင်းအမြစ်ရှောင်လျားခြင်း။
(အရေးကြီးနေရာများကိုရှောင်လျားခြင်း၊ လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်း၊ အလုပ်ချိန်ပြောင်းခြင်း။)
- လျော့ချခြင်းနည်း။ (ထိန်းချုပ်ကိရယာများတပ်ဆင်ခြင်း)
- အာရုံများသို့ထိရောက်မှုလျော့ချစေခြင်း။ (ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း)
- ပြင်ဆင်ခြင်း(သို့)ကုစားခြင်း
(မရှောင်လျားနိုင်သောထိခိုက်မှုများအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကုစားခြင်းသာလုပ်နိုင်သည်။)
- ပြန်လည်အစားထိုးလုပ်ကိုင်ပေးခြင်း(သို့)ပေးလျှော်စေခြင်း။
(စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အစားပေးပြန်လည်စိုက်ပျိုးပေးခြင်း(သို့)လျော်ကြေးငွေပေးခြင်း။)

ထိခိုက်မှုလျော့ချခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်ဦးစွာပထမထိခိုက်သည့်အရင်းအမြစ်အားထိခိုက်မှုလျော့ကျစေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးထိုမှတဆင့်လျော့ချသည့်နည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်း၊ လျော်ကြေးပေးခြင်းစသည်တို့ကိုလုပ်ဆောင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။

ညစ်ညမ်းစေမှုကိုလျော့ချစေနိုင်သည့်ရွေးချယ်ရန်နည်းလမ်းများ။

Overview of Pollution Reduction Options

Source	Machine	Type of Option	Reduction Option	Compound Reduction
Power Generation	Diesel Generator	Combustion	Air enrichment (30% O ₂)	CO ₂ , CO, NO _x and NMVOC
			Oxy fuel firing	CO ₂ , CO, NO and NMVOC
			Solar PV Panel	CO ₂ , CO, NO and NMVOC

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုလျော့ချရန်အစီအစဉ်များဖော်ပြချက်။

အဆိုပါစီမံကိန်းပြီးစီး၍ပုံမှန်လည်ပတ်သည့်အခါတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာများအပေါ်ထိခိုက်နိုင်သည့်

၁. အသံပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် တုန်ခါမှု
၂. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် ရေဆိုးရေညစ်များဆိုင်ရာ
၃. အနီးအနားတွင်ရှင်သန်သွားလာနေထိုင်သည့် သဘာဝတိရစ္ဆာန်များအားထိခိုက်ခြင်း။

၄. လုပ်သားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ
စည်တို့ကိုအဓိကထား၍ ဆန်းစစ်မှုများကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးအောက်ပါအတိုင်းလျှော့ချနိုင်သည့်အစီအစဉ်များကိုတွေ့
ရှိခဲ့ပါသည်။

Environmental Base line,

စီမံကိန်းကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်မှုများတွင်အောက်ပါတို့သည်အခြေခံ Environmental Base Line အဖြစ်
မှတ်ယူနိုင်ပြီးထိခိုက်မှုလျှော့ချရန်ကိုလည်းပူးတွဲဖော်ပြထားပါသည်။

Dust Mitigation Plan

ယခုစီမံကိန်းမစတင်မီကအဆိုပါဒေသတွင်မော်တော်ကားလမ်းများမရှိခဲ့သဖြင့်ယာဉ်များမောင်းနှင်မှုမရှိခဲ့သော
ကြောင့်မုတုများ၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုများမရှိဟုမှတ်သားရမည်ဖြစ်သော်လည်း Environmental Base Line အဖြစ်
ကိန်းတန်ဖိုးများမရှိနိုင်ပါ။ သို့ရာတွင်အောက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအချက်များဖြစ်သည်။

- စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးကာလတွင်ပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်များဝင်ထွက်သွားလာခြင်း၊
- တည်ဆောက်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည့် စက်ယန္တရားများ၊ စက်များဖြင့်လမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ချလုပ်ငန်း
များလုပ်ဆောင်ခြင်း။
- သတ္တုတူးဖော်သည်အခါမြေမှုန့်များကိုလေတိုက်ခတ်ခြင်း၊
- တူးဖော်သည့်မြေကြီးများနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်များပေါ်သို့တင်ချမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း။

စည်တို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများအပေါ်ဖုန်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

ယင်းအတွက်သက်သာလျှော့နည်းစေရန်မော်တော်ယာဉ်များအရှိန်ထိန်းမောင်းနှင်ခြင်း၊ ကုန်ကြမ်းများ တင်/ချ ပြု
လုပ်သည့်နေရာတွင်အကာအရံပြုလုပ်ပေးထားခြင်းတို့ဖြင့်ကာကွယ်လျှော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။ လိုအပ်လျှင်မော်တော်
ယာဉ်လမ်းကြောင်း(မြေသားလမ်း)အပေါ်ရေဖျန်းခြင်းဖြင့်ဖုန်ထမှုကိုသက်သာစေနိုင်ပါသည်။

Noise Mitigation Plan

၁. အသံပိုင်းဆိုင်ရာလျှော့ပါးစေရေးအစီအစဉ်။

စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးကာလတွင်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ရောက်ရှိလာသည့်အလုပ်သမားများနှင့်စက်ယန္တရား
များကြောင့်မူလထက်ဒေသနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အသံဆူညံမှုများတိုးပွားလာနိုင်ပါသည်။ ယင်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာ
တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့များမှလည်းတပ်နိုင်သမျှအသံဆူညံမှုမရှိစေရန်ထိန်းသိမ်းလုပ်ကိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
တည်ဆောက်မှုများကိုနေ့အချိန်တွင်သာပြုလုပ်ပြီးည၈နာရီထက်နောက်ကျစွာလုပ်ကိုင်ခြင်း မှရှောင်လွှားထားပါ
သည်။ တည်ဆောက်မှုများပြီးသည့်အခါအဆိုပါလမ်းပေါ်တွင်ဖြတ်သန်းသွားလာမည့် မော်တော်ယာဉ်များကြောင့်
စက်ရုံအလုပ်ရုံ တစ်ခုခုသို့မဟုတ်ဘဲမော်တော်ယာဉ်များ၏ထွက်ရှိမည်အသံနှင့်လမ်းတုန်ခါမှုများရှိလာနိုင်သော်
လည်းအနီးအနားတွင်နေထိုင်သူများမရှိသောကြောင့်လူတို့အတွက်အနှောင့်အယှက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

စီမံကိန်းကာလစက်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်း၊စက်စမ်းသပ်ခြင်း၊ရွေ့ပြောင်းခြင်း၊စသည်တို့ကြောင့်ဆူညံသံ နှင့်တုန်ခါသံများဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်ရာ၊ဆူညံသံလျော့နည်းစေသောနည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အလုပ်ချိန်နှင့်လမ်းကြောင်းကန့်သတ်ခြင်း၊စီမံကိန်းပတ်လည်တွင်ဆူညံသံကိုခံနိုင်သောသံအကာအကွယ်များအသုံးပြုကာ ယံထားခြင်းစသည်တို့ဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်လုပ်သားများအတွက်နားကြပ်ကိရိယာများတပ်ဆင်စေခြင်းဖြင့်အသံဆူညံမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

(အဆိုပါအသံနှင့်ပတ်သက်၍မည်သည့်အသံကြိတ်နှုန်း (db)ကိုလက်ခံကြောင်းခံချိန်စံညွှန်းများထွက်ပေါ်လာသည့်အခါအဆိုပါခံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းပြည့်မီအောင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။)

Noise Level Guidelines		
Receptor	One Hour LAeq (dBA)	
	Daytime 07:00 – 22:00	Nighttime 22:00 – 07:00
Residential; Institutional; Educational	55	45
Industrial; Commercial	70	70

Water and Waste Mitigation Plan

၂. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်ရေဆိုးရေညစ်များဆိုင်ရာလျှော့ချမှု။

စီမံကိန်း၏လုပ်ဆောင်မှုလမ်းစဉ်အရ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် ရေဆိုးရေညစ်များသည်အောက်ပါအတိုင်းထွက်ရှိနိုင်ကြောင်း Process Flow အရသိရှိနိုင်ပါသည်။

(က)စွန့်ပစ်မြေစာများ၊

(ခ)လုပ်သားများ၏စန့်ပစ်အမှိုက်များနှင့်ရေချိုးခြင်း၊ရေအိမ်များမှထွက်ရှိသောရေဆိုးများ၊

စွန့်ပစ်မြေစာများကိုသတ်မှတ်သည့်နေရာတွင်စွန့်ပစ်စေပြီးစီမံကိန်းအနီးနှင့်လိုအပ်သည့်နေရာများတွင်ချိုင့်ဖို့ခြင်း၊လမ်းခင်းခြင်းတို့ဖြင့်စွန့်ပစ်မြေစာများကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကိုလျော့ကျစေရန်စီစဉ်ထားပါသည်။

ပုံမှန်အားဖြင့်ဘောက်ဆိတ်ကျောက်များကိုဟင်းလင်းဖွင့်စနစ်အသုံးပြုထုတ်လုပ်သော်လည်း Backhole ဖြင့်ခြစ်ထုတ်လိုက်သည့်အခါကျောက်သားများသည်ကြွင်းစုမြေနီများသည်အောက်တွင်ကျန်ခဲ့ပြီးကျောက်သားများသာပေါ်လာပါသည်။ပေါ်လာသည့်ကျောက်တုံးများကိုကောက်ယူလိုက်ခြင်းဖြင့်ကြွင်းစုမြေနီများသည်အဆိုပါနေရာတွင်သာကျန်ခဲ့သောကြောင့်မြေစာပုံသီးခြားပြုလုပ်ရန်မလိုသောကြောင့်အမှန်တကယ်မြေစာပုံမရှိသကဲ့သို့မြေပြန့်ဖို့ပြီးသကဲ့သို့လည်းဖြစ်စေပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါသဖြင့်မြေစာပုံသီးသန့်မရှိသောကြောင့်မြေစာပုံမှစီးဆင်းရေမဖြစ်ပေါ်ပါ။ မိုးရွာသည့်အခါအဆိုပါတူးဖော်သည့် တွင်းမှမြေအောက်သို့စိမ့်ဝင်ပြီးအနီးအနားသို့အနည်းငယ်သာစီးဆင်းနိုင်ပါသည်။ အနီးစပ်ဆုံးတွင်တည်ရှိသောငှမိုင်အ ကွာချောင်းတွင်းသို့စိမ့်ဝင်ရန်မရှိပါ။

သို့ဖြစ်၍အခြားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမပေးနိုင်ပါ။

တူးဖော်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များနှင့်လုပ်သားများ၏တစ်ကိုယ်ရေသုံးစွဲမှုများကြောင့်လေထု၊ အမှိုက်စွန့်ပစ်ရေဆိုးနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများထွက်ရှိမည်ကို၎င်း၊မီးလောင်မှုမဖြစ်စေရန်တို့ကို၎င်းအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာ ခံချိန်ညှိမှုများနှင့်ကိုက်ညီသည့်စနစ်များအတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများမဖြစ်စေရန်လုပ်ဆောင်ထားပါသည်။

UMEHL သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်ဒေသခံများနှင့် အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃. အနီးအနားတွင်ရှင်သန်သွားလာနေထိုင်သည့် သဘာဝတိရစ္ဆာန်များအားထိခိုက်ခြင်း။

Flora & Fauna Mitigation Plan

စီမံကိန်းတည်ဆောက်သည့်မြေနေရာသည်မြေလွတ်မြေရှင်းများဖြစ်ပြီး၊သတ္တုရှာဖွေတူးဖော်ခြင်းကြောင့်မူလရှိသည့်တော တောင်များ၊အပင်များသဘာဝပေါက်ပင်များကိုတပ်နိုင်သမျှရှောင်လွှားလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်စီ စဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။အဆိုပါလုပ်ကွက်ဖော်ထုတ်မှုကြောင့်အနီးအနားတွင်မှီခိုနေထိုင်ကြသောဝေမျိုးစုံမျိုးကွဲ များအပေါ်ယေဘုယျအားဖြင့်ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်သော်လည်းစီမံကိန်း၏အသံများကြောင့်နေရာပြောင်းရွှေ့မှုများရှိနိုင်ပါ သည်။ မူလကရှိခဲ့သည့်အရိပ်ရအပင်များကိုလည်းတတနိုင်သမျှမူလအတိုင်းထားရှိသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းတည်ဆောက်ပြီးသည့်အခါတွင်မြေပြုပြင်ခြင်းနှင့်စိမ်းလမ်းစိုပြေစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မြေပိုများတွင်အရိပ်ရအ ပင်များကိုစိုက်ပျိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄. လုပ်သားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေးနှင့်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များ။

အဆိုပါစီမံကိန်းတွင်အထွေထွေမန်နေဂျာအပါအဝင် စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်း၊ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများပါဝင်သော လုပ်သားဦးရေစုစုပေါင်း (၃၂) ဦးခန့်လိုအပ်မည်ဖြစ်၍ဒေသခံနှင့်တကွပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပွင့်လင်းလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဝန်ထမ်းအင်အားခန့်ထားမှုတွင်လည်းဒေသခံများကိုဦးစားပေးခန့်ထား မည်ဟုသိရှိရပါသည်။

သမန်အားဖြင့်လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရကြီးမားသောစက်ရုံအလုပ်ရုံများကဲ့သို့လုပ်ခွင်အန္တရာယ်ကြီးမားမှု မရှိနိုင်ပါ။

သို့ရာတွင်အသေးအမွှားမှအစကြီးမားသောထိခိုက်မှုအန္တရာယ်များမဖြစ်စေရန်ပညာပေးမှုများအခါအားလျော်စွာပြု လုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါစီမံကိန်း၏လုပ်ငန်းမှထွက်ရှိလာသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား 3R စနစ်ဖြင့် အမှိုက်များအားလျှော့နည်းသည် ထက်လျှော့နည်းအောင်လျှော့ချသည့်နည်းလမ်းများဖြစ်သည့် (Reduce) ၊ စွန့်ပစ်လိုက်သည့်အမှိုက်များမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်း

အချို့ကိုပြန်လည်အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်း၊ Reuse ၊စွန့်ပစ်လိုက်သည့်ပစ္စည်းကိုမူလပုံစံအတိုင်းသို့မဟုတ်နောက်ထပ်
ပစ္စည်းတမျိုးပြန်လည်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်အသုံးပြုသောနည်းလမ်း၊ Recycle များအသုံးပြု၍နေထွက်ရှိသောအမှိုက်ပမာဏ
လျော့နည်းစေရေးအတွက်စီမံချက်များကိုရေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာအထူးပြုကုမ္ပဏီများသို့ ဆက်သွယ်လေ့လာ
ခြင်း၊ နည်းပညာများကိုအမြဲလေ့လာခြင်းများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း
သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှပေးပို့ လာမည့်နည်းပညာများ၊လမ်းညွှန်ချက်များကိုလည်းတိကျစွာလိုက်နာနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်
ရွက်ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းစတင်သည့်အချိန်မှစ၍ Recycling ပြုလုပ်နိုင်သောအမှိုက်များကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်စေခြင်း၊ သန့်ရှင်း
ရေးဝန်ထမ်းများကိုလည်းမိမိတို့ သိမ်းဆည်းလာသည့်အမှိုက်များအားစုပေါင်းအမှိုက်စခန်းတွင်သီးခြားစွာစွန့်ပစ်
စေပြီးအနံ့များမထွက်စေရန်စနစ်တကျသိမ်းဆည်းစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဤစီမံကိန်းကြောင့်မူလလမ်းမရှိသည့်ဒေသတွင်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရလမ်းဖောက်လုပ်ရပါသည်။အဆိုပါစီမံကိန်း
လမ်းကြောင်းမူလကရှိသည့်လမ်းပမ်းဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာအပေါ်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲပိုမိုကောင်းမွန်လာသည့်အခြေအနေသို့ရ
ရှိပါသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍ယခုစီမံကိန်းသည်ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအပေါ်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲပိုမို၍သာကောင်းကျိုးပြုသောစီ
မံကိန်းဖြစ်ပါသည်။

လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၊

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဒေသခံကျေးရွာသူ/သားတို့၏လူမှုရေး၊စီးပွားရေးနှင့်ကျန်းမာရေးတို့အပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှု
များနှင့်လျော့နည်းစေရေးဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များအသေးစိတ်။

ယခုစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်သည့် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အင်းယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်နေထိုင်ကြသည့်ဒေသခံကျေး
ရွာသူ/သားများသည်မူလကတောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုသာအဓိကထားလုပ်ကိုင်ရသော်လည်းယခုစီမံကိန်းကြောင့်အ
လုပ်အကိုင်များပွင့်လင်းလာပြီးဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိလာပါသည်။

စီမံကိန်း၏လိုအပ်ချက်အရသတ္တုရှာဖွေခြင်း၊စက်ယန္တရားများသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ထွက်ရှိလာသည့် သတ္တုခွင်းများ
သယ်ပို့ရန်စသည်တို့အတွက်လိုအပ်သည့်လမ်းများဖောက်လုပ်ခြင်းကိုမဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရပါ သည်။

မူလကမြေသားလမ်းကိုရာသီမရွေးသွားလာနိုင်သည့်ကျောက်ချောလမ်းဖြစ်စေရန်ကျောက်ခင်းပေးခြင်းကိုဆောင်ရွက်
ထားပါသည်။

အဆိုပါလမ်းသည်စီမံကိန်းအတွက်သာမဟုတ်ဘဲဒေသခံများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သောလမ်းဖြစ်သောကြောင့်မည်သို့ဆို
စေကျေးရွာသူကျေးရွာသားများအတွက်အလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာသောလမ်းဖြစ်ပေသည်။
အဆိုပါလမ်းကြောင့်ပင်ကျေးရွာသူ/သားများအတွက်လူမှုရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊မိမိတို့တောင်ယာထွက်သီးနှံ
များသယ်ယူရောင်းချနိုင်သည့်စီးပွားရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊နေထိုင်မှုကောင်း၍ဆေးကုရန်လိုအပ်သည့်အခါအ
သုံးပြုနိုင်သည့်ကျန်းမာရေးအတွက်သော်လည်းကောင်းဘက်စုံအကျိုးပြုသည့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော
ကြောင့်ယခုစီမံကိန်းသည်ဒေသခံကျေးရွာသူ/သားများအတွက်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေသောစီမံကိန်း
တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာများဖြစ်သည့်ထိခိုက်မှုများ၊လျော့ချမှုများ၊တာဝန်ရှိသူများနှင့်အကြံပေးကိန်း၊ပုံမှန်လုပ်ဆောင်
ကာလတိုကိုစောင့်ကြည့်သောလမ်းညွှန်စာတမ်းဖြစ်စေပြီးဖြစ်ပါသည်။
ထိခိုက်မှုလျော့ချသည့်အစီအစဉ် (ပုံမှန်တူးဖော်ထုတ်လုပ်စဉ်ကာလ)

Table (2) Summary of Mitigation

အမျိုးအစား	အထူးအလက်	Mitigation and Consideration Measures in Operation Phase	Responsibility
အချို့သော ညစ်ညမ်းမှု	လေအရည်အသွေး	- စီမံကိန်းအတွင်းယဉ်သွားလာမှုများအရှိန်ထိမ်းသိမ်းရန်၊ - လုပ်သားများချက်ပြုတ်မှုများကြောင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုမဖြစ်စေရန်၊	Workers
	ရေ အရည်အသွေး	- Septic tank တပ်ဆင်ခြင်းကြောင့်ထိခိုက်မှုမဖြစ်နိုင်ပါ။	Developer
	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း	- 3Rs စနစ်ကိုလုပ်သားများအားလုံးကနာစေပြီးနေစဉ်သုံးပစ္စည်းများလျော့ချနိုင်သည်။	Developer
	Soil Contamination	- စက်ဆီ၊ဆီ၊ဆီများပြောပေါ် သို့မဟုတ်စဉ်မှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန်	All
	အသံနှင့်တုန်ခါမှု	- မော်တော်ယာဉ်များအရှိန်ထိန်းမောင်းနှင့်စေခြင်း၊ နေရာအချိန်သတ်မှတ်လုပ်ငန်းများပြုလုပ်ခြင်း၊	Developer
	Ground Subsidence	- ရေသုံးစွဲမှုမရှိသော်လည်းမလေမြေတောက်ရေ၏အနေအထားကိုထိခိုက်စေရန်အ တွက်အသုံးစွဲမှုထိမ်းသိမ်းရန်အတွက်သုံးရေခွေတာသုံးစွဲခြင်း၊	Developer
	Offensive Odor	- လုပ်သားများကအနံ့အသက်ပြုစာနံ့များမဖြစ်ပေါ်စေရန်စည်းကမ်း တင်းကြပ်ထားရမည်။	Developer
	Bottom Sediment	- စီမံကိန်းမှထွက်ရှိသောအညစ်အကြေးများသည်အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့်ညီညွတ်ပါ သည်။	Developer
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်	အပင်၊သတ္တဝါနှင့် မျိုးပွားကွဲပြားမှု	- သစ်ပင်များမလိုအပ်ဘဲမခတ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်၊ - နေရာလွတ်များတွင်(သို့)ပန်းစဉ်များဖြင့်အပင်များစိုက်ပျိုးရန်၊မျက်ခင်းများပြုလုပ်ရန်၊	Developer
	လေဝေအခြေအနေ	- သင့်တော်သည့်ရေကန်ပြုလုပ်ပြီးမှရေစုဆောင်းပြီးအပင်ရေလောင်းခြင်းဖြင့်ရေ သုံးမှုလျော့ချနိုင်သည်။	Developer
	နေထိုင်မှုနှင့်အသက်မွေးမှု	Septic tank system ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရေဆိုး၏အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ Livelihood ကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။	Developer
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်	ရေသုံးစွဲမှု	ရေအသုံးချမှုအစဉ်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်	Developer
	လက်ရှိလူမှုအဆောက်အ အုံနှင့်သွားလာမှု	မူလရှိပြီးလမ်းများမထိခိုက်စေရန်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများပြုလုပ်ရန်လိုပါသည်။	Developer
	AIDS/HIV ကဲ့သို့သောအန္တရာယ်(သို့) ကူးစက်ရောဂါများ	- ရောဂါများကူးစက်မှုမရှိစေရန်ကာကွယ်ခြင်း၊ဝေပေးခြင်းအားဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်	Developer
	လုပ်ငန်းအခြေအနေ (လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု)	- လုပ်သားများလုပ်ခွင်ကျန်းမာရေး Occupational Health and Safety (OHS) ကိုအစဉ်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း	Developer
	အခြား	- စီမံကိန်းအတွင်းအပြင်တိုင်းမော်တော်ဆက်ထိခိုက်မှုများမဖြစ်စေရန်စီစဉ်ထားရမည်။	Developer
အခြား	မော်တော်ဆက်ထိခိုက်မှု	- စီမံကိန်းကြောင့် GHGs emission လျော့ချရန်	Developer

စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်အားသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများအစဉ်မပြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ရေနှုတ်မြောင်းများမှအနံ့ အ
သက်များမရှိအောင်နှင့်ရေစီးရေလွှာကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများကိုလျော့ပါးစေနိုင်ပါသည်။

စီမံကိန်းဆောက်အပြီးတို့မှထွက်ရှိလာသောရေဆိုးရေညစ်များကိုပတ်ဝန်းကျင်သို့ မရောက်စေရန် Septic Tank တပ်
ဆင်အသုံးပြုခြင်းနှင့်နေ့စဉ်ထွက်ရှိလာသောအမှိုက်သန့်ရှင်းမှုများ၊စားကြွင်းစားကျန်များကိုပလတ်စတစ်အိတ်များတွင်
ထည့်ပြီးစနစ်တကျစွန့်ပစ်နိုင်ရန်အမှိုက်ပုံးများစီစဉ်ထားရှိပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများကိုလျော့ပါး
စေရန်စီစဉ်ထားနိုင်ပါသည်။

(င) ကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှုများကိုသတ်မှတ်ခြင်း။
ယနေ့စီမံကိန်းသည်ခဲသတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးမြေပေါ်ဟင်းလင်းဖွင့် (Stripping) စနစ်ကိုအသုံးပြုတူးဖော်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းစီမံကိန်းမှစွန့်ထုတ်အရည်များမရှိသောကြောင့်၎င်းကြွင်းကျန်သက်ရောက်မှုများမရှိပါ။ဟင်းလင်းဖွင့်နည်းစနစ်ကြောင့်တူးဖော်ပြီးသောနေရာများတွင်လိုအပ်ပါကမြေညှိခြင်း၊မြေဖိုခြင်းများလုပ်နိုင်ပါသည်။

Impact on Transportation

စီမံကိန်းကြောင့်မူလမရှိသောဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့်ရှိပြီးသောမူလလမ်းများကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းစသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ရာတွင်စီမံကိန်းကြောင့်ယာဉ်သွားလာမှုများမူလထက်ပိုမိုတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ်ပါသဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းထိခိုက်မှုလျော့ချရန်နည်းများကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။

- ၁. ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်လိုအပ်သည့်လမ်းနှင့်ဆိုင်သောအမှတ်အသားဆိုင်းဘုတ်များကိုတပ်ဆင်ရမည်။
- ၂. လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအစဉ်မပြတ်လုပ်ဆောင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဂ. အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်ခြင်း

ရည်ရွယ်ချက်။
အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်ခြင်းသည်သဘာဝဘေးနှင့်စီမံကိန်းအကျိုးဆက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာမတော်တဆမှုကြီးများဖြစ်နိုင်ခြေကိုလေ့လာပြီး၊လျော့ချခြင်းနှင့်မဖြစ်ပေါ်စေရန်စီမံချက်ထားရှိနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းများဖြစ်ပါသည်။

ဂ. ၁ နည်းစနစ်။
အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်ရာတွင်စီမံကိန်းမစတင်မီ၊လုပ်ဆောင်ဆဲနှင့်ပိတ်သိမ်းခြင်းစသည့်အဆင့်တိုင်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောသဘာဝနှင့်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မှုများကိုလေ့လာတင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဂ. ၂ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းစက်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကိုဆန်းစစ်ခြင်း
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာများသိရှိနိုင်ရန်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်သောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်သည့်မိုးကြီးကြီး၊ရေကြီးရေလျှံခြင်း၊လေပြင်းနှင့်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းများတိုက်ခတ်မှု၊မိုးခေါင်ခြောက်သွေ့ခြင်း၊မြေပြိုခြင်း၊လျှင်နှင့်စုနာမိကသို့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေများကိုဆန်းစစ်ရာယခုစီမံကိန်းတည်ဆောက်လုပ်ကိုင်သည့်ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်တွင်ကြီးမားသောအဆိုပါသဘာဝဘေးများကြုံတွေ့ခဲ့ရခြင်းမရှိပါ။

သတ္တုတူးဖော်ခြင်းစက်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကိုလည်းမဖြစ်ပေါ်စေရန်အစဉ်မပြတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသောကြောင့်ယနေ့အထအောက်ပါသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းစက်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်များမဖြစ်ခဲ့ပါ။

- ၁. ဆည်များကျိုးခြင်း၊
- ၂. မြေပြိုခြင်းနှင့်လျှောစောင်းများပြိုကျခြင်း၊
- ၃. မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း။

၄. ဓာတုပစ္စည်းများလျှော့ထွက်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်ခြင်း။

၅. လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပြဿနာများ

၆. စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ

၈. ၃ အရေးပေါ်အခြေအနေတုန့်ပြန်ရေးစီမံချက်များ
မည်သို့ဆိုစေ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းစက်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်အဆိုပါအရေး
ပေါ်အခြေအနေများကိုအမြန်ဆုံးတုန့်ပြန်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည့်အတွက်စီမံချက်များကိုအသေးစိတ် EMP (အခန်း ၁၂)
တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

၉. ဆက်စပ်သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း

စီမံကိန်းဒေသအနီးအခြားသောစီမံကိန်းများနှင့်ဆက်စပ်သက်ရောက်မှုများကိုလည်းအဆိုပါစီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူများ
နှင့်အတူတကွဆက်လက်ဆန်းစစ်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၀. ဒေသခံပြည်သူများချိတ်ဆက်ပါဝင်ခြင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး။

၁၀. ၁ နည်းစနစ်
ဒေသခံပြည်သူချိတ်ဆက်ပါဝင်ရန်၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်စေရန်အတွက်တွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်ခြင်း၊ ရှင်းလင်း
တင်ပြခြင်း၊ သဘောထားကောက်ခံခြင်းတို့ဖြင့်သင့်တော်သည့်နေရာ၊ ဒေသ၊ နေရက်၊ အချိန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးရှင်းလင်းတင်
ပြသည့်စနစ်ကိုအသုံးပြုပါသည်။

Stakeholders Meeting ကျင်းပရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ချက်များ။

Guidelines and Methodology

Stakeholders Meeting ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် ADB ESifh UNFCC တို့ အတိုင်းစံကိုက်ညီစေရန်အောက်ပါအတိုင်း

(၁) Target ရွေးချယ်ခြင်း။

စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှနေထိုင်သူများကိုအဓိကထားရွေးချယ်ထားပါသည်။

(၂) ကျင်းပမည့်နေ့၊ ရက်ရွေးချယ်ခြင်း။

အဆိုပါစီမံကိန်းသို့ သွားရောက်နိုင်သည့်မိုးလေဝသကောင်းမွန်သောရက်ကိုအဓိကထားရွေးချယ်ပြီး၊

ဒေသများပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်မည့်ရက်ကိုလည်းတိုင်ပင်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

(၃) ဖိတ်စာများပေးပို့ခြင်း။

ဖိတ်စာများကိုအနီးဆုံး ၂ ရက်ခန့် ကြိုတင်ပေးပို့ သကဲ့သို့ တယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့်ကြိုတင်အသိပေးခဲ့ပါသည်။

၁၁၁

(၄) ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမည့်အချက်များရွေးထုတ်စီစဉ်ခြင်း။

ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမည့်အချက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းစီစဉ်ခဲ့ပါသည်။

- စီမံကိန်းအပေါ်သက်ဆိုင်သူများအားလုံးနှင့်ဒေသခံများသေချာစွာနားလည်စေရန်ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။
- စီမံကိန်းမပါဆောင်သူဘက်မှလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားရေးထိခိုက်မှုများအပေါ်ရှင်းလင်းတင်ပြရန်နှင့်အများပြည်သူမှမရှင်းလင်းသည့်အချက်များနှင့်သိရှိလိုသည်များကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိခြင်း။
- မိမိတို့တစ်ဦးချင်း၏စီမံကိန်းအပေါ်ထင်မြင်ယူဆချက်များနှင့်အကြံပြုတင်ပြနိုင်ရန်စီစဉ်ပေးခြင်း။

(၅) တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပခြင်း။

သွားလာမှုလွယ်ကူသည့်နေရာ၊အချိန်တို့ဖြစ်စေရန်ရွေးချယ်ကျင်းပခြင်း။

(၆) တွေ့ဆုံပွဲအပေါ်မှတ်တမ်းထုတ်ယူခြင်းတို့ကို စံနစ်တကျလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

Public Consultation Meeting သို့ ဖိတ်ကြားထားသူနှင့်တက်ရောက်ကြသူများ။

Public Consultation Meeting သို့ အောက်ပါအတိုင်း အဓိကထား၍ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ (ဖိတ်ကြားစာ၊ ပူးတွဲ)

(က) စီမံကိန်းဒေသအနီးနေထိုင်ကြသူများ။

(ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ။

(ဂ) ဒေသအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ။

(တက်ရောက်သည့်အမည်စာရင်းကိုပူးတွဲတင်ပြထားပါသည်။)

Public Consultation Meeting ကျင်းပသည့်အခမ်းအနား။

၁. ပထမအကြိမ်အဖြစ် ၂၀၁၆ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ၃၀ရက်နေ့တွင်ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အဆင့်၊ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်ပါဝင်သောသက်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအပါအဝင်ဒေသခံများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းစစ်တမ်းများကောက်ယူခဲ့ပါသည်။

၂. ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ၂၀၁၆ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့တွင်ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အင်းယားဒေသသို့ သွားရောက်ပြီး ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်း ပြီးပိုမိုလွယ်ကူသောမေးခွန်းများဖြင့်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း။

၃. တတိယအကြိမ်အဖြစ်အနေသို့နမူနာ ၂၀၁၉ခုနှစ်ဩဂုတ်လ၁၆ရက်နေ့တွင်ပြင်ဦးလွင် မြို့နယ်အင်းယားဒေသတွင်ကျင်းပပြီးသဘောထားများကောက်ခံယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။

Stakeholders Meeting သဘောထားမှတ်ချက်များ။

Stakeholders Meeting ကျင်းပခဲ့သည့်အစီအစဉ်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးတင်ပြမှုများ၊ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများနှင့်တက်ရောက်လာကြသူများ၏သဘောထားမှတ်ချက်များတစ်ဦးချင်းစီ၏စစ်တမ်းအဖြေများအပါအဝင်မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများတို့ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားပါသည်။

၁၀.၂ ဒေသခံပြည်သူများချိတ်ဆက်ပါဝင်စေရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း။
ယခုစီမံကိန်းသည်နိုင်ငံတော်အတွက်သတ္တုကဏ္ဍတိုးတက်မှုအတွက်သော်၎င်း၊ ဒေသခံများအတွက်သော်၎င်း၊ ကုန်း
လမ်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်သော်၎င်း၊ ဒေသခံများသာမကဘဲယခုတည်ဆောက်မည့်လမ်း
ကိုအသုံးပြုသူအားလုံးအတွက်အခြေခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ သာမကလူမှုရေးများပိုမိုထွန်းကားလာစေရန်၎င်း၊ ဒေသဖွံ့
ဖြိုးလာစေရန်၎င်း၊ အလုပ်အကိုင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက်၎င်း၊ ဘက်စုံမှအကျိုးပြုနိုင်သောစီမံကိန်းတစ်
ရပ်ဖြစ်သည်ကိုစီမံကိန်းအနီးတွင်နေထိုင်သူများမှကောင်းစွာသဘောပေါက်သည့်အတွက်လမ်းများကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်
တည်ဆောက်ကြခြင်းအပါအဝင်စီမံကိန်းအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောပူးပေါင်းမှုများပါဝင်ကြသည်ကိုတွေ့ရပါ
သည်။

သတ္တုတူးဖော်ရေးကာလတွင်ဒေသခံများအလုပ်အကိုင်များရရှိပြီး၊ တူးဖော်ပြီးနောက်သတ္တုသန့်စင်သည့်လုပ်ငန်းများ
လည်ပတ်သည့်အခါတွင်လည်းအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်မျှော်လင့်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

Public Consultation Meeting ကျင်းပခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးချက်များကို အခန်း (၄)တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။

Summary and Suggestion of Public Participation Plans

အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ခြင်း။

သက်ဆိုင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း။

၁. မူလအစီရင်ခံစာမတင်ပြမီကျင်းပခဲ့သည့်အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်
များထုတ်ပြန်ခြင်း

ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီသည်မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်၊ဆင်မင်း
ဘိလပ်မြေစက်ရုံလုပ်ငန်းစု၏ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားကျေးရွာအနီး၊ မေမြို့ထင်းကြီး
ပိုင်းသစ်တောအတွင်းမြေဧရိယာ(၁၈၀)ဧကကျယ်ဝန်းသောလုပ်ကွက်တွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင်(စက်မှုတွင်းထွက်
ကုန်ကြမ်း) ထုတ်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ မြန်မာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး
ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အခြားသောဆက်စပ်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများတို့ နှင့်အညီအကောင်အထည်
ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည့်စီမံကိန်းအပေါ်သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ရည်ညွှန်း
ချက်များအတိုင်း ကနဦးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု/မရှိ Initial Environmental Examinationတို့လုပ်
ဆောင်ခဲ့ပြီးဆက်လက်၍ Stake holders များနှင့်တွေ့ဆုံလေ့လာဆန်းစစ်သည့်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းအတွက်လေ့လာမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်စီမံကိန်းတည်ရှိရာသို့ အဖွဲ့ဝင်များလိုက်ပါလျက် ၂၀၁၆ခုနှစ်အောက်
တိုဘာလ ၁၅ ရက်မှ၂၀ရက်ထိ၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ၃၁ရက်မှနိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့ ထိသွားရောက်တိုင်း
တာစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါရက်များအတွင်း Environmental Baseline Data မူလသဘာဝပတ်ဝန်း
ကျင်အချက်အလက်များတိုင်းတာခြင်း၊စီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ကောင်းကျိုး၊ဆေးကျိုးများနှင့်သက်ဆိုင်
သူများဒေသခံများ၏သဘောထားများကိုလေ့လာစစ်တမ်းကောက်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ယခုစီမံကိန်းအတွက် Stakeholders Meeting ကိုနိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့တွင်အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းကျင်းပခဲ့ခြင်း
ဖြစ်ပါသည်။

ခံကိန်းအပေါ်အများပြည်သူတို့၏သဘောထားများကောက်ယူခဲ့မှုအစီအစဉ်များ။

အဆိုပါအစီအစဉ်အတိုင်းသဘောထားကောက်ယူမှုများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

သဘောထားကောက်ယူနိုင်ရန်စီမံကိန်းဖော်ဆောင်မည့်ဒေသ၏သက်ဆိုင်ရာအင်းယားဒေသသာမကဘဲ၊ စီမံကိန်းဖော်ဆောင်နေသည့်အင်းယားကျေးရွာနှင့်ကြီးကိုင်ရွာဒေသတို့ကတွင်နေထိုင်သူများကိုအဓိကထား၍တွေ့ဆုံမေးမြန်းသဘောထားကောက်ခံခဲ့သည့်အပြင်၊ အဆိုပါဒေသနှင့်အနီးဆုံးရွာဖြစ်သောကျေးရွာနှင့်အနီးအနားတွင်နေထိုင်သူများအပြင်အစိုးရနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများမြို့နယ်အဆင့်ဦးစီးဌာနများ၊ မြေယာဦးစီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ လူထုအကျိုးပြုကွန်ယက်မြို့နယ်အထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ရပ်ကွက်အထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၊ ဈေးသည်များပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးအကြံပြုကြပါသည်။

စဉ်	နေ့စွဲ	အကြောင်းအရာ	ကျင်းပသည့်နေရာ
၁	၂၀၁၆အောက်တိုဘာလ၃၁ရက်	ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ရပ်မိရပ်စလူကြီးများနှင့်စိတ်ပါဝင်စားသူများနှင့်စီမံကိန်းအပေါ်သဘောထားကောက်ယူခြင်း။	ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး။



စီမံကိန်းအပေါ်ဝေသခံများနှင့်သက်ဆိုင်ရာတို့၏သဘောထားအမြင်များကောက်ယူရရှိနိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၆ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ၃၁ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့၊ သို့မဟုတ်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖွဲ့ဝင်ဦးပါဝင်သောအဖွဲ့ချုပ်များရှိခဲ့ပါသည်။ ဝေသခံ၏ပထဝီနှင့်လူမှုရေးတို့ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးနောက်ခရီးစဉ်အတွင်းလုပ်ဆောင်မည့်အစီအစဉ်များကိုတင်ပြခဲ့ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာအသီးသီးမှယူဆချက်များသည်အများအပြားအတွက်နှင့်တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးပြုမည့်စီမံကိန်းဖြစ်သောကြောင့်ကန်ကွက်ရန်မရှိပါကြောင်းနှင့်လိုအပ်သည့်အကူအညီများပေးရန်အဆင်သင့်ရှိကြောင်းပြောကြားသွားပါသည်။

အများပြည်သူသဘောထားကောက်ခံမှုအစီအစဉ်(၂)

စဉ်	နေ့စွဲ	အကြောင်းအရာ	ကျင်းပသည့်နေရာ
၂	၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်	ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားဝေသတွင်နေထိုင်သူများ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှတာဝန်ရှိသူများ၊ ရပ်မိရပ်မလူကြီးများနှင့်စိတ်ပါဝင်စားသူများနှင့်စီမံကိန်းအပေါ်သဘောထားကောက်ယူခြင်း။	ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားရွာဦးကျောင်း။

စုတိယအကြိမ်လူထုအစည်းအဝေးကိုနိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပရန်စီစဉ်ပြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားကျေးရွာအုပ်စုတော်ကြီးကျောင်းတွင်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုကြိုတင်ဖိတ်ကြားထားခြင်းကိုပြုလုပ်ထားသည့်အပြင်တက်ရောက်လာသူများအားအစည်းအဝေးအကြောင်းနှင့်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအကြောင်းကိုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုယ်စားရာအိမ်မှူးက၎င်းစီမံကိန်းဖော်ဆောင်မည့်ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ရှိသူနှင့်စစ်တမ်းများကောက်ယူသည့်အဖွဲ့တို့ကဦးစွာရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းအကြောင်းမရှင်းလင်းသည်များနှင့်သိရှိလိုသည်များကိုမေးမြန်းရန်အချိန်ပေးသည့်အခါအောက်ပါအတိုင်းမေးမြန်းခြင်းဖြေကြားခြင်းများကိုမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။

ထိုနောက်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်လာသူများမှမိမိတို့သိရှိလိုသည်များ၊ မရှင်းလင်းသေးသည့်အချက်အလက်များသည်တို့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးနိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည့်အခါရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူများမှစီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်မှုများ၊ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာထိခိုက်နိုင်မှုများကိုမေးခွန်းများကိုကိုယ်တိုင်မေးမြန်းပြီးအကြံပြုတင်ပြဆွေးနွေးသွားပါသည်။

အဆိုပါမေးမြန်းမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကို UMEHL နှင့် Sin Minn Cement Industry Co.,Ltd ၏တာဝန်ရှိသူမှပြည့်စုံစွာပြန်လည်ဖြေကြားသွားပါသည်။

ဆယ်စိမ့်မူးဦးခင်မောင်မြင့်လုပ်ကိုင်မည့်ဧရိယာကိုသိရှိလိုကြောင်းမေးမြန်းရာသက်ဆိုင်သူမှဖြေကြားရာတွင်မူလကစီမံကိန်းအတွက်ဧက၁၈၀ခွင့်ပြုထားသော်လည်းယခုအခါသစ်တောဦးစီးဌာနကပြန်လည်စိစစ်လျက်ရှိပြီးဧက၅၀ ခန့်သာချပေးလိမ့်မည်ဟုထင်မြင်ကြောင်းနှင့်အမှန်တကယ်တွင်၅ဧကခန့်တွင်သာဘောက်ဆိုင်ရှိနိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းရပါကြောင်းပြောကြားသွားပါသည်။



ကြီးတိုင်ရွာမှရပ်မိရပ်မဦးကျော်ရိကကျေးရွာလမ်းပြုပြင်ပေးနိုင်ပါရန်အကြံပြုဆွေးနွေးသွားပါသည်။ ယခုစီမံကိန်းအတွက်ခွင့်ပြုချက်သည်သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွက်သာခွင့်ပြုထားပြီး၊မြေယာပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါကြောင်းသက်ဆိုင်ရာမှပြန်လည်ဖြေကြားပါသည်။သို့ဖြစ်ပါသဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ချပေးနိုင်ပါကြောင်းလည်းတဆက်တည်းဖြေဆိုသွားပါသည်။ဦးထွန်းဝင်းဇော်အားလက်ရှိလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားပြီးလျှင်အပ်လျှင်အထွေထွေမန်နေဂျာ၊ ဆင်မင်းဘိလပ်မြေစက်ရုံလုပ်ငန်းစုကျောက်ဆည်မြို့သို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းတင်ပြပါသည်။

စစ်တမ်းများကောက်ယူသည့်ကိစ္စအတွက်ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းနိုင်အောင်ကအဆိုပါစစ်တမ်းတွေ့ ရှိချက်အစီရင်ခံစာကိုသယ်လာတန့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြအစီရင်ခံပြီးလက်ခံအတည်ပြုပြီးသည့်အခါတွင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့ မိတ္တူပေးပို့ နိုင်ရန်စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြပါသည်။

အင်းယားရွာမှဦးစန်းလွင်(ရာအိမ်မူး)ကကျောက်သယ်ကားများသည်လုံခြုံမှုမရှိသဖြင့်လမ်းပေါ်တွင်ဖိတ်စဉ်မူများရှိသည်ကိုရှုမြဲဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်းအကြံပြုဆွေးနွေးပြီးမိမိတို့၏မော်တော်ယာဉ်များကိုလည်းစီမံကိန်းတွင်ခေါ်ယူသုံးစွဲစေလိုကြောင်းတင်ပြဆွေးနွေးပါသည်။

အင်းယားရွာမှဒေါ်တင်အုံးကကားကြီး(တွဲကား)များအရှိန်ပြင်းစွာမောင်းနှင်မှုကြောင့်အသံဆူညံမှုသာမကဘဲကလေးငယ်များနှင့်ဆိုင်ကယ်များအတွက်လမ်းအန္တရာယ်ရှိကြောင်းဆွေးနွေးပြီးယာဉ်မောင်းများအားထိန်းသိမ်းပေးစေလိုကြောင်းတင်ပြပါသည်။

ထို့နောက်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသူများအားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆိုင်သောမေးခွန်းများနှင့်လူမှုစီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သောမေးခွန်းများကိုလူတစ်ဦးချင်းစီအားဖြန့်ဝေပေးပါသည်။

အခန်းအနားအစီအစဉ်အရ ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကစစ်တမ်းကောက်ယူမည့်အစီအစဉ်နှင့်တက်ရောက်လာကြသူ

များသို့ ဖြန့်ဝေထားသည့် မေးခွန်းများကို တစ်ခုချင်းစီ ဖြေဆိုနိုင်ကြစေရန် ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

မေးခွန်းများကို ရှင်းလင်းပြီးနောက် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ အကြံပြုဖြေဆိုနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌမှ ပြောကြားပြီးမိမိတို့၏ ဆန္ဒသဘောထားဖြေကြားစာပေါ်တွင် အမည်နှင့် လက်မှတ်များကို မမေ့မလျော့ရေးသွင်းရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ ဆန္ဒသဘောထားဖြေကြားစာပေါ်တွင် အမည်နှင့် လက်မှတ်များမပါရှိပါက ပယ်မဲအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်မှာကြားသွားပါသည်။ ထို့နောက် မေးခွန်းများကို လွတ်လပ်စွာ ဖြေဆိုစေပြီး ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌက ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

တက်ရောက်လာသူများထဲမှ မေးမြန်းထားသည့် မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်သူများစုမှာ ဆယ်အိမ်မှူးများရပ်ကွက်မြို့နယ်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်များအစိုးရနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့များမှ တာဝန်ရှိသူများအပြင် အလွှာပေါင်းစုံပါဝင်သောကြောင့် သက်ဆိုင်သူများအားလုံးနီးပါး တက်ရောက်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ပြီး ဖြေဆိုသူ (၄၀ ဦး) ရှိပါသည်။ (တက်ရောက်သူများ၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြောင်း လက်မှတ်၊ မှတ်တမ်းကို ပူးတွဲတင်ပြထားပါသည်။) မေးခွန်းများအလိုက် စစ်တမ်းကောက်ယူမှုဇယား။

ထောက်ခံသူ	ကန့်ကွက်သူ	ကြားနေသူ
၉၅.၀%	၅.၀%	-

အထက်ပါ စစ်တမ်းများအရ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်နားထောင်ပြီး ဖြေဆိုသူ ၁၀၀% တွေ့ရှိရသဖြင့် ယခုစစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရ ပြည့်ဝအောင်မြင်ပါသည်။

မေးခွန်းချုပ်ကို ဖြေဆိုရာတွင် ထောက်ခံမှု ၉၅% နှင့် ကန့်ကွက်သူ ၀% ရှိပြီး ကြားနေသူ ၅% ရှိသဖြင့် ထောက်ခံမှုပိုမိုရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လိမ္မော်တက်ဆင်မင်းဘိလပ်မြေစက်ရုံလုပ်ငန်းစု၏ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားကျေးရွာအနီး၊ မေမြို့ထင်းကြီးပိုင်းသစ်တောအတွင်း မြေဧရိယာ (၁၈၀) ဧကကျယ်ဝန်းသော လုပ်ကွက်တွင် သံကြယ်ဘောက်ဆိုဒ် (စက်မှုတွင်းထွက်တုန်ကြမ်း) ထုတ်လုပ်ခြင်း စီမံကိန်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်မှုနှင့် သမ္မုန့်စေရန်နှင့် လျော့ချသည့် စနစ်ကြောင့် ထိခိုက်မှုနည်းပါးနိုင်ကြောင်းနှင့် လူမှုစီးပွားရေးထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်မှုမရှိနိုင်သည့် အပြင် ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်ကြောင်းကို စီမံကိန်းအနီးနေထိုင်သူဒေသခံများသိရှိသဘောပေါက်ပြီး စီမံကိန်းအပေါ် ဒေသခံအများစုမှ ထောက်ခံသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့် ယခုစီမံကိန်းသည်

၁. ဤဒေသ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ထုတ်ယူခြင်းမှ နှစ်သက်လည်း စနစ်တကျ ထုတ်ယူခြင်း၊ နိုင်ငံတော်နှင့် အကျိုးတူထုတ်ယူခြင်း၊ ဒေသခံများအတွက် ပါအကျိုးအမြတ်ခွဲဝေသုံးစွဲခြင်းတို့အပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်မလျော့ချသည့် နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုထားခြင်းနှင့်

၂. လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာထိခိုက်နိုင်မှုများမရှိဘဲကောင်းကျိုးများရရှိနိုင်ခြင်း။
၃. စီမံကိန်းကြောင်းမူလလူသွားလမ်းမှစာဆင်ဖြင့်လမ်းများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းစသည်တို့ ကိုတွေ့ ရှိရပါသည်။
၄. ယခုစီမံကိန်းကြောင့်သာမကဘဲ၊ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည့်အတွက်အလုပ်အကိုင်နှင့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများပွင့်လင်းလာနိုင်သဖြင့်ပေးသဖွဲ့၊ ဖြိုးရေးအတွက်သာမကဘဲ၊ နိုင်ငံတော်အတွက်နိုင်ငံခြားဝင်ငွေများတိုးတက်ရရှိလာနိုင်ပြီးဘက်စုံလူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍဖို့ဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ကိုတွေ့ ရှိရပါသည်။

စီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်မှုနဲ့နိုင်သမျှနဲ့စေရန်နှင့်လျော့ချသည့်စနစ်ကြောင့်ထိခိုက်မှုနဲ့ပါးနိုင်ကြောင်းနှင့်လူမှုစီးပွားရေးထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်မှုမရှိနိုင်သည့်အပြင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်ကြောင်းကိုစီမံကိန်းအနီးနေထိုင်သူဒေသခံများသိရှိသဘောပေါက်ပြီးစီမံကိန်းအပေါ် ဒေသခံအများစုမှထောက်ခံသည်ကိုတွေ့ ရှိရပါသည်။

Stakeholders Meeting ကျင်းပရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ချက်များ။

Guidelines and Methodology

Stakeholders Meeting ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် ADB ESifh UNFCCC တို့ အတိုင်းစံကိုက်ညီစေရန်အောက်ပါအတိုင်း

၁. Target ရွေးချယ်ခြင်း။
၂. ကျင်းပမည့်နေ့ ရက်ရွေးချယ်ခြင်း။
၃. ဖိတ်စာများပေးပို့ ခြင်း။(ဖိတ်စာပူးတွဲတင်ပြထားပါသည်။)
၄. ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမည့်အချက်များရွေးထုတ်စီစဉ်ခြင်း။
၅. တွေ့ ဆုံပွဲကျင်းပခြင်း။
၆. တွေ့ ဆုံပွဲအပေါ်မှတ်တမ်းထုတ်ယူခြင်းတို့ ကိုစံနစ်တကျလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

Stakeholders Meeting သို့ ဖိတ်ကြားထားသူနှင့်တက်ရောက်ကြသူများ။

Stakeholders Meetingသို့ အောက်ပါအတိုင်းအဓိကထား၍ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။

(ဖိတ်ကြားစာပူးတွဲတင်ပြထားပါသည်။)

(က) စီမံကိန်းဒေသအနီးနေထိုင်ကြသူများ။

(ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများ။

(ဂ) ဒေသအာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းများ။

(တက်ရောက်သူအမည်စာရင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းဖြေဆိုမှုနှင့်သဘောထားများကိုပူးတွဲတင်ပြထားပါသည်။)

Stakeholders Meeting ကျင်းပသည့်အခမ်းအနားများ။

မန္တလေးတိုင်း၊ပြင်ဦးလွင်မြို့ နယ်အင်းယားရွာတွင်ဒေသခံနှင့်သက်ဆိုင်သူများပါဝင်သော အနေသို့နမူ ဖြန့်အငညါ တို့ ကိုကျင်းပရာအောက်တိုဘာလ၃၁ရက်နေ့ တွင်မန္တလေးတိုင်း၊ပြင်ဦးလွင်မြို့ နယ်၊မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးစီမံကိန်းရှင်းလင်းဆောင်ခန်းမနှင့် နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့ တွင်ပြင်ဦးလွင်မြို့ နယ်၊အင်းယားရွာရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏စာဆင်ကျောင်းပေါ်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

(၂) ပြင်ဆင်တင်ပြသည့်ယခုအစီရင်ခံစာမတင်ပြမီကျင်းပခဲ့သည့်အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များထုတ်ပြန်ခြင်း

ယခုစီမံကိန်းကိုမူလကစီစဉ်ထားသည့်မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်၊ဆင်မင်းဘိလပ်မြေစက်ရုံလုပ်ငန်းစုတို့၏အကျိုး
တူစနစ်အစားမြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်သည်မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်
အဖြစ်ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်သစ်တောဦးစီးဌာနမှလည်းမူလအဆိုပြုခဲ့သည့်မြေဧရိယာ(၁၈၀)ဧကအနက်မှမြေဧရိ
ယာ(၃၄. ၀၂)ဧကကိုသာလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း၊သတ္တုတွင်းနည်းဥပဒေအသစ်အရအလတ်စားထုတ်လုပ်ခြင်းတို့အပေါ်ယ
ခုအစီရင်ခံစာအတွက်ပြန်လည်မတင်ပြမီလိုအပ်သည့်အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်း
ထပ်မံလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းအတွက်လေ့လာမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်စီမံကိန်းတည်ရှိရာသို့ အဖွဲ့ဝင်များလိုက်ပါလျက် ၂၀၁၉ခုနှစ်ဩဂုတ်လ
၀၂ ရက်မှ၁၉ရက်နေ့ ထိသွားရောက်တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါရက်များအတွင်း Environmental
Baseline Data မူလသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်အလက်များကိုတိုင်းတာခြင်း၊စီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်
ကောင်းကျိုး၊ဆိုးကျိုးများနှင့်သက်ဆိုင် သူများဒေသခံများ၏သဘောထားများကိုလေ့လာစစ်တမ်းကောက်ယူနိုင်ခဲ့ပါ
သည်။

ယခုစီမံကိန်းအတွက် Stakeholders Meeting ကိုဩဂုတ်လ၁၆ရက်နေ့တွင်အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းကျင်းပခဲ့ခြင်း
ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်၍အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပသွားနိုင်ရန်အတွက်မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိ
တက်မှတာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဩဂုတ်လ ၁၆ရက်နေ့တွင်အဓိကသက်ဆိုင်သူများဖြစ်သောအုပ်ချုပ်
ရေးမှူးများ၊ဒေသခံများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပပြုလုပ်၍ဆွေးနွေးပြီးစစ်တမ်းများကောက်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းအပေါ် အများပြည်သူတို့၏သဘောထားများကောက်ယူခဲ့မှုအစီအစဉ်များ။

စဉ်	နေ့စွဲ	အကြောင်းအရာ	ကျင်းပသည့်နေရာ
၁	၂၀၁၉ ဩဂုတ်လ၁၆ ရက်	ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားဒေသတွင်နေထိုင်သူများ၊အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း များမှတာဝန်ရှိသူများ၊ ရပ်မီရပ်မလူကြီးများနှင့်စိတ်ပါဝင်စားသူများနှင့်စီမံကိန်းအပေါ် သဘောထားကောက်ယူခြင်း။	ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားရွာဦး ကျောင်း။

အဆိုပါအစီအစဉ်အတိုင်းသဘောထားကောက်ယူမှုများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

ဤကဲ့သို့ စစ်တမ်းများကောက်ယူရာတွင်လည်းနိုင်ငံတကာစံချိန်များ၊အညွှန်းကိန်းများနှင့်ကိုက်ညီပြီးမြန်မာနိုင်ငံသယံ
ဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှလက်ခံသည့်အတိုင်းဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် စီမံ
ကိန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

သဘောထားကောက်ယူနိုင်ရန်စီမံကိန်းပေါ်ဆောင်မည့်ဒေသ၏သက်ဆိုင်ရာအင်းယားဒေသသမဂ္ဂကတဲ၊ စီမံကိန်း
ပေါ်ဆောင်နေသည့်အင်းယားကျေးရွာနှင့်ကြီးကိုင်ရွာဒေသတို့ကွင်နေထိုင်သူများကိုအဓိကထား၍တွေ့ဆုံမေး
မြန်းသဘောထားကောက်ခံခဲ့သည့်အပြင်၊အဆိုပါဒေသနှင့်အနီးဆုံးရွာဖြစ်သောကျေးရွာနှင့်အနီးအနားတွင်နေထိုင်
သူများအပြင်အစိုးရနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊မြို့နယ်အဆင့်ဦးစီးဌာနများ၊မြေယာဦးစီးဌာန၊သစ်
တောဦးစီးဌာန၊လူထုအကျိုးပြုကွန်ယက်၊မြို့နယ်အထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ရပ်ကွက်အထောက်အကူပြုကော်မ
တီ၊မိခင်နှင့်ကလေး၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၊ဈေးသည်များပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးအကြံပြုကြပါသည်။

စုတိယအကြိမ်းလူထုအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ခုနှစ်ဩဂုတ်လ၁၆ရက်နေ့ တွင်ကျင်းပရန်စီစဉ်ပြီးပြင်ဦးလွင်မြို့ နယ်၊ အင်းယားကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုကြိုတင်ဖိတ်ကြားထားခြင်းကိုပြုလုပ်ထားသည့်အပြင်တက်ရောက်လာသူများအားအစည်းအဝေးအကြောင်းနှင့်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအကြောင်းကိုကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက၎င်း၊ စီမံကိန်းဖော်ဆောင်မည့်ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ရှိသူနှင့်စစ်တမ်းများကောက်ယူသည့်အဖွဲ့ တို့ ကဦးစွာရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းအကြောင်းမရှင်းလင်းသည်များနှင့်သိရှိလိုသည်များကိုမေးမြန်းရန်အချိန်ပေးသည့်အခါအောက်ပါအတိုင်းမေးမြန်းခြင်းဖြေကြားခြင်းများကိုမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသူများမှမိမိတို့ သိရှိလိုသည်များ၊ မရှင်းလင်းသေးသည့်အချက်အလက်များစသည်တို့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးနိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည့်အခါရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူများမှစီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်မှုများလူမှုစီးပွားဆိုင်ရာထိခိုက်နိုင်မှုများကိုမေးခွန်းများကိုကိုယ်တိုင်မေးမြန်းပြီးအကြံပြုတင်ပြဆွေးနွေးသွားပါသည်။

အဆိုပါမေးမြန်းမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကို ကြာ ယသ. ယုအိ ၏တာဝန်ရှိသူ မှပြည့်စုံစွာပြန်လည်ဖြေကြားသွားပါသည်။

အင်းယားရွာသစ်တွင်နေထိုင်သူဦးအောင်လွမ်းမိုးကယခုမိမိတို့၏ကျေးရွာအနီးတွင်စီမံကိန်းလုပ်ကိုင်နေသည့်စက်မှု (၁)ဦးပိုင်ဆိုင်ခင်းစသည်တို့လုပ်ကိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရပြီးဒေသအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမည်သို့လုပ်ကိုင်မည်ကိုသိရှိလိုကြောင်းမေးမြန်းရာသက်ဆိုင်သူမှဖြေကြားရာတွင်မူလကစီမံကိန်းအတွက်ကေဂဝခွင့်ပြုထားသော်လည်းယခုအခါသစ်တောဦးစီးဌာနကပြန်လည်စိစစ်လျက်ရှိပြီး၃၄. ၁၂ဧကကိုသာချပေးကြောင်းနှင့်မိမိတို့ကယခုချပေးသည့်နေရာတွင်သာအမှန်တကယ်တွင်သာဘောက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်စီမံကိန်းတန်ဖိုး၏ ၂%ကိုသီးခြားဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်စုဆောင်းပေးထားပါကြောင်းပြောကြားသွားပါသည်။



ပြီးတိုင်ရွာမှရပ်မိရပ်ဖဦးကျော်မြင့်ကသယံဇာတထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်၍ဒေသအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးများလုပ်ကိုင်ပေးနိုင်ပါရန်အကြံပြုဆွေးနွေးသွားပါသည်။

ဆက်လက်၍ အင်းယားရွာမှဦးသန်းထူးကောသက ၂%ကိုမည်သို့အသုံးပြုမည်ကိုသိလိုကြောင်းနှင့်ယခင်အဘယ်ကြောင့်
မရသည်ကိုသိလိုကြောင်း၊ အလုပ်အကိုင်များရရှိမှုမရှိကြောင်း၊ ဒေသခံများအတွက်အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးရန်နှင့်ဦးစား
ပေးခန့်ထားစေလိုကြောင်း၊ လမ်းများပြုပြင်ပေးစေလိုကြောင်းတင်ပြဆွေးနွေးပါသည်။

နိမိတ်န်းတာဝန်ခံမှစီမံကိန်းဖော်ဆောင်သည့်နေရာများတွင်ယူကလပ်များစိုက်ပျိုးထားကြောင်း၊ ယခုအခါတိုးတက်
လာသည့်အခြေအနေများအရလူအင်အားအသုံးပြုသည်ထက်စက်အင်အားအသုံးပြုလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ဥပမာမြေတူးစက်များ၊
မော်တော်ယာဉ်များအဓိကထားလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပါ၍ လုပ်သားအင်အားလိုအပ်ချက်နည်းစက်အားနှင့်သာလုပ်ကိုင်နေခြင်း
ကြောင့်လုပ်သားလိုအပ်ချက်နည်းသော်လည်းယာဉ်မောင်းကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သူလိုအပ်ပါကဒေသခံများကိုသာဦးစား
ပေးခန့်ထားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ အပြုအမူ ၂%ကိုသီးခြားဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ပြီးမိမိတို့ဘက်
မှပေးသွင်းနေရသော်လည်းအသုံးပြုမှုသည်ဒေသအဖွဲ့အစည်းများအပေါ်မူတည်နေမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်မိမိတို့မှဒေသ
အတွက်လိုအပ်သည်များကိုကူညီပေးသွားရန်အမြဲအဆင်သင့်ရှိပါကြောင်းတင်ပြရှင်းလင်းပါသည်။



အင်းယားရွာမှဦးသောင်းစိန်ကအင်းယားနှင့်အင်ထိပ်ကားလမ်းပေါ်ရွှံ့များရှိနေသောကြောင့်သွားလာရန်ခက်ခဲသည်ကို
ရှုမြဲဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်းအကြံပြုဆွေးနွေးပြီးစီမံကိန်းထုတ်လုပ်မှု၏ ၂%ကိုအသုံးပြုမှုရှင်းလင်းတင်ပြပေးရန်ဆွေး
နွေးပါသည်။

တာဝန်ခံမှလမ်းများအတွက်ပြုပြင်ပေးရန်လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်မိမိတို့ရုံးချုပ်တွင်ထုတ်လုပ်မှု၏ ၂%ကိုသ
က်ဆိုင်ရာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွင်အသုံးပြုနိုင်ရန်သီးခြားဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရန်ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်း
တင်ပြပါသည်။

စံတမ်းများကောက်ယူသည့်ကိစ္စအတွက်ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းနိုင်
ကောသကအဆိုပါစံတမ်းတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကိုသယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသို့

တင်ပြအစီရင်ခံပြီးလက်ခံအတည်ပြုပြီးသည့်အခါတွင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့၊ အစည်းများသို့၊ မိတ္တူပေးပို့၊ နိုင်ရန်စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြပါသည်။

ထို့နောက်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသူများအားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆိုင်သောမေးခွန်းများနှင့်လူမှုစီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သောမေးခွန်းများကိုလူတစ်ဦးချင်းစီအားဖြန့်ဝေပေးပါသည်။

အခန်းအနားအစီအစဉ်အရ

ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကစစ်တမ်းကောက်ယူမည့်အစီအစဉ်နှင့်တက်ရောက်လာသူများသို့ ဖြန့်ဝေထားသည့်မေးခွန်းများကိုတစ်ခုချင်းစီအဓိပ္ပါယ်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးတက်ရောက်လာသူတစ်ဦးချင်းစီဖြေဆိုနိုင်စေရန်ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။
မေးခွန်းအပေါ် ရှင်းလင်းပြီးနောက်လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာအကြံပြုဖြေဆိုနိုင်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌမှပြောကြားပြီးမိမိတို့၏ဆန္ဒသဘောထားဖြေကြားစာပေါ်တွင်အမည်နှင့်လက်မှတ်များကိုမမေ့မလျော့ရေးသွင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အဆိုပါဆန္ဒသဘောထားဖြေကြားစာပေါ်တွင်အမည်နှင့်လက်မှတ်များမပါရှိပါကပယ်မဲအဖြစ်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆက်လက်မှာကြားသွားပါသည်။ ထို့နောက်မေးခွန်းများကိုလွတ်လပ်စွာဖြေဆိုစေပြီးကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီးအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

တက်ရောက်လာသူများထဲမှမေးမြန်းထားသည့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရာတွင်အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်သူအများစုမှာဆယ်စိမ့်များရပ်ကွက်မြို့နယ်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်များအစိုးရနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့များမှတာဝန်ရှိသူများအပြင်အလွှာပေါင်းစုံပါဝင်သောကြောင့်သက်ဆိုင်သူများအားလုံးနီးပါးတက်ရောက်သည်ဟုယူဆနိုင်ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ပြီးဖြေဆိုသူ(၃၆ဦး)ရှိပါသည်။
(တက်ရောက်သူများ၏အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြောင်းလက်မှတ်၊မှတ်တမ်းကိုပူးတွဲတင်ပြထားပါသည်။)
မေးခွန်းများအလိုက်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုဇယား။

ထောက်ခံသူ	ကန့်ကွက်သူ	ကြားနေသူ
၆၀. ၇%	၃၆%	၃. ၃%

မေးခွန်းချုပ်ကိုဖြေဆိုရာတွင်ထောက်ခံမှု ၆၀. ၇% နှင့်ကန့်ကွက်သူ၃၆%ရှိပြီး၊ကြားနေသူ၃. ၃% ရှိသဖြင့်ထောက်ခံမှုပိုမိုရရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့်မူလကမြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်၊ဆင်မင်းဘိလပ်မြေစက်ရုံလုပ်ငန်းစု၏မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားကျေးရွာအနီး၊ မေမြို့ထင်းကြိုးဝိုင်းသစ်တောအတွင်းမြေဧရိယာ(၁၈၀)ဧကကျယ်ဝန်းသောလုပ်ကွက်တွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိုဒ်(စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း)ထုတ်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းကိုပြင်ဆင်ပြီးမြေဧရိယာ(၃၄. ၁၂)ဧကပေါ်တွင်သာလုပ်ကိုင်ပြီးမြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်မှသာဦးဆောင်လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်မှုနဲ့နိင်သမျှစေရန်နှင့်လျော့ချသည့်စနစ်ကြောင့်ထိခိုက်မှုနဲ့ပါးနိုင်ကြောင်းနှင့်လူမှုစီးပွားရေးထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်မှုမရှိနိုင်သည့်အပြင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်ကြောင်းကိုစီမံကိန်းအနီးနေထိုင်သူဒေသခံများသိရှိသဘောပေါက်ပြီးစီမံကိန်းအပေါ်ဒေသခံအများစုမှထောက်ခံသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

Public Consultation Meeting သဘောထားမှတ်ချက်များ

Public Consultation Meeting ကျင်းပခဲ့သည့်အစီအစဉ်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးတင်ပြမှုများ၊ ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) နှင့်တက်ရောက်လာကြသူများ၏သဘောထားမှတ်ချက်များတစ်ဦးချင်းစီ၏စစ်တမ်းအဖြေများအပါအဝင်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများကို(နောက်ဆက်တွဲတွင်)ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားပါသည်။

အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်စစ်တမ်းသဘောထားကောက်ယူရာတွင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုမပြုခဲ့သော်လည်း အောက်ပါအတိုင်းစာဖြင့်သဘောထားကိုရေးသားဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အင်းယားရွာမှဒေါ်အေးအေးအောင်ကကားကြီး(တွဲကား)များအရန်ပြင်းစွာမောင်းနှင်မှုကြောင့်အသံဆူညံမှုသာမကဘဲ ကလေးငယ်များနှင့်ဆိုင်ကယ်များအတွက်လမ်းအန္တရာယ်ရှိကြောင်းဆွေးနွေးပြီးယာဉ်မောင်းများအားထိန်းသိမ်းပေးစေလိုကြောင်းတင်ပြပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ယခုစီမံကိန်းသည်အနီးအနားတွင်နေထိုင်သူများအတွက်

- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားထိခိုက်နိုင်ခြင်းအပေါ်လျော့ချနိုင်ပါကြောင်းနှင့်
- လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာထိခိုက်နိုင်မှုများမရှိခြင်းတို့ ကိုတွေ့ ရှိရပါသည်။ ထို့ အပြင်အလုပ်အကိုင်များပွင့်လင်းလာနိုင်သဖြင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်သာမကဘဲ၊ နိုင်ငံတော်အတွက်ဝင်ငွေများတိုးတက်တိုးတက်လာမည်ကိုတွေ့ ရှိရပါသည်။

စီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်မှုနဲ့စေရန်နှင့်လျော့ချသည့်စနစ်ကြောင့်ထိခိုက်မှုနဲ့ပေးနိုင်ကြောင်းနှင့်လူမှုစီးပွားရေးထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်မှုမရှိနိုင်သည့်အပြင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်ကြောင်းကိုစီမံကိန်းအနီးနေထိုင်သူဒေသခံများသိရှိသဘောပေါက်ပြီးစီမံကိန်းအပေါ်ဒေသခံအများစုမှထောက်ခံသည်ကိုတွေ့ ရှိရပါသည်။

Public Consultation Meeting ကျင်းပခဲ့သည့်အစီအစဉ်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးတင်ပြမှုများ၊ ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများနှင့် တက် ရောက်လာကြသူများ၏သဘောထားမှတ်ချက်များတစ်ဦးချင်းစီ၏စစ်တမ်းအဖြေများအပါအဝင်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများကိုပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားပါသည်။

တောင်းဆိုမှုများအပေါ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ထားရှိမှု။

စဉ်	တောင်းဆိုမှု	တောင်းဆိုမှုအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးမှု
၁	ကျေးရွာလမ်းအဆင့်မြင့်တင်ပေးရန်	မူလမြေသားလမ်းချဲ့ထွင်ပေးခြင်းနှင့်မြေသားလမ်းအပေါ်တွင်ကျောက်ခင်းပေးခြင်း။
၂	အလုပ်ခန့်ထားရန်	အနီးအနားမှနေထိုင်သူများကိုဦးစားပေးခန့်ထားပေးခြင်း။
၃	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးရပ်ငွေကူညီ ပေးရန်	ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှု၏ ၂%ကိုသီးခြားဘဏ်ဖွင့်ရန်သတ်မှတ်ထားပါသည်။

၁၀. ၃ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်နှင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း။
စီမံကိန်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အောက်ပါအတိုင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

၁. စီမံကိန်းမှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးနှင့်ဒေသခံပြည်သူများမှစိတ်ပါဝင်စားသူများချိတ်ဆက်ပါဝင်ပြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးများလုပ်ကိုင်နိုင်စေရန်အဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊လုပ်ငန်းတာဝန်ခွဲဝေခြင်း။

၂. အဆိုပါအဖွဲ့၏ပုံမှန်နှင့်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိခြင်း။

၃. အောက်ပါဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တာဝန်ခံတစ်ဦးစီထားရှိစေခြင်း၊
- (က)လမ်းတည်ဆောက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း၊
 - (ခ)လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းမှုနှင့်အထွေထွေ၊
 - (ဂ)ပညာရေးဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်နှင့်အလှူငွေများ၊
 - (ဃ)ဘာသာရေး၊သားရေး၊နာရေးကိစ္စများအတွက်လိုအပ်သည်များ၊
 - (စ) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများ၊
 - (ဆ) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများ၊

၄. သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်သမကဘဲအများပြည်သူသိရှိနိုင်စေရန်အုပ်ချုပ်ရေးမီးရုံးများတွင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပြီးဆုံးမှုစသည့်အခြေအနေများကိုအစဉ်အမြဲသတင်းထုတ်ပြန်စေရန်၊

ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်ဆောင်မည့်စီမံချက်များအတွက်ခန်းမှန်းအသုံးစရိတ်လျာထားချက်။

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်	ခန့်မှန်းရန်ပုံငွေ	မှတ်ချက်
၁	လမ်းတည်ဆောက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း၊	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	BOD ၏အတည်ပြုချက် ရယူရန်
၂	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းမှုနှင့်အထွေထွေ၊	၅,၀၀၀,၀၀၀	
၃	ပညာရေးဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်နှင့်အလှူငွေများ၊	၅,၀၀၀,၀၀၀	
၄	ဘာသာရေး၊သားရေး၊နာရေးကိစ္စများအတွက်လိုအပ်သည်များ၊	၁,၀၀၀,၀၀၀	
၅	စီးပွားရေးဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများ၊	၁,၀၀၀,၀၀၀	
၆	ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများ၊	၅,၀၀၀,၀၀၀	
	စုစုပေါင်း	၂၇,၀၀၀,၀၀၀	

၁၁. သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းရေးအစီအစဉ်။

၁၁. ၁ ရည်ရွယ်ချက်။

သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းရေးစီမံချက်သည်သတ္တုတူးဖော်ခဲ့သည့်နေရာများကိုတူးဖော်ခြင်းပြီးစီးသည့်အခါအဆိုပါနေရာကိုမူလပိုင်ရှင်(သို့မဟုတ်)အများပြည်သူအန္တရာယ်မရှိဘဲမြေအသုံးချမှုပြုလုပ်နိုင်စေရန်စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ်၍သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်အောက်ပါအတိုင်းရည်ရွယ်ချက်များထားရှိပါသည်။

- အများပြည်သူကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်။
- သတ္တုတူးဖော်စဉ်ကာလကဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများကိုလျော့ချရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်။
- သတ္တုတူးဖော်ခဲ့သည့်မြေယာကို(ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည့်)အသုံးချမှုရရှိစေရန်သို့မဟုတ်(မူလအခြေအနေ/လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည့်)အစားထိုးအခြေအနေတစ်ရပ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန်။
- သတ္တုတွင်းဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်လူမှုစီးပွားအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေရန်လက်တည်တံ့စေရေးအတွက်တတ်နိုင်သမျှထောက်ပံ့နိုင်ရန်။

ယေဘုယျနည်းလမ်း။

လုပ်ငန်းမစတင်မှအချိန်မှစ၍ အပေါ်ယံမြေဆီလွှာများကိုသီးသန့်စုပုံထားရှိရန်နေရာသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။မြေသားပြိုကျနိုင်သောနံရံများတွင်မြေသားထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက်အတားအဆီးနံရံများတည်ဆောက်ထားရှိမည့်အစီအစဉ်ကိုထားရှိပါသည်။

အဆိုပါစီမံချက်နည်းလမ်းများကိုသတ္တုတွင်းစတင်မလုပ်ဆောင်မီကပင်ရေးဆွဲထားရန်နှင့်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းသက်တမ်းတစ်လျှောက်အဆင့်လိုက်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆောင်ရွက်သွားခြင်းဖြင့်ကျန်ကျစရိတ်များ၊လုပ်အားပေးသွင်းရမှုများအနိမ့်ဆုံးသို့လျှော့ချပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၁. ၂ ပြန်လည်ကုစားရေးမဟာဗျူဟာ။

- သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းရေးစီမံချက်ကိုမူလမြေပိုင်ရှင်(သို့မဟုတ်) သတ္တုတူးဖော်ပြီးအဆိုပါမြေကိုလွှဲပြောင်းလက်ခံရယူမည့်သူနှင့်အခြားသောသက်ဆိုင်သူများပါဝင်သောအဖွဲ့များဖြင့်သတ္တုတူးဖော်မှုပိတ်သိမ်းပြီးနောက်အဆိုပါမြေကိုမည်သို့အသုံးပြုမည်ဆိုသည့်(ဥပမာ။အားကစားကွင်း၊ပန်းခြံ၊လူနေအိမ်စသည်ဖြင့်) ဦးတည်ချက်တစ်ခုထားရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
- အဆိုပါလုပ်ငန်းဦးတည်ချက်အပေါ်တွင်မူတည်ပြီးမှသာအသေးစိတ်ကျသောကုစားရေးလုပ်ငန်းများ၊တာဝန်ခွဲဝေမှုများ၊ကုန်ကျစရိတ်ရန်ပုံငွေထားရှိမှုများကိုဆက်လက်ရေးဆွဲရန်။

၁၁. ၃ လက်ရှိအခြေအနေများ။

သတ္တုတူးဖော်ခြင်းကာလတစ်လျှောက်လုံးလက်ရှိအခြေအနေများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်မှတ်တမ်းတင်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၁. ၄ ဟင်းလင်းပွင့်သတ္တုတွင်းအားပြန်လည်တည်ထောင်ပေးခြင်း။

ဟင်းလင်းပွင့်သတ္တုတွင်းအားတူးဖော်ပြီးကာလမှပင်အဆင့်ဆင့်ဖြည်းဖြည်းခြင်းယခင်ကစုပုံထားသောမြေစာများကိုဖိုပေးခြင်းလုပ်ငန်းအမြဲပြုလုပ်ပေးရမည်။လိုအပ်လျှင်ဟင်းလင်းဖွင့်တူးဖော်ခြင်းမစတင်မီကဖယ်ထားသောအပေါ်ယံမြေဆီများကိုပြန်လည်ဖိုပေးရမည်။

မြေအောက်လှိုက်သတ္တုတွင်းအားပြန်လည်တည်ထောင်ပေးခြင်း။

ယခုစီမံကိန်းတွင်မြေအောက်လှိုက်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းမပါရှိပါ။လိုအပ်သည့်တွင်းအားစတင်တူးဖော်စဉ်ကပင်တွင်းအဝကိုခိုင်မာစွာကာယံထားရမည်။အောက်တွင်တူးဖော်ထားသည့်လှိုက်အဆင့်တိုင်းတွင်ထားရသောဒေါက်တိုင်များကိုဆက်လက်ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

စိမ့်ထွက်ရေစုဆောင်းကန်များ။

ယခုစီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းတွင်စိမ့်ထွက်ရေမရှိသောကြောင့်စုဆောင်းကန်များလည်းမရှိပါ။

စွန့်ပစ်မြေစာပုံမျက်နှာပြင်အားဖုံးအုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ပေးခြင်း။

စွန့်ပစ်မြေစာပုံများကိုပြန်လည်ကုစားရေးမဟာဗျူဟာတွင်ပါရှိသောလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီမျက်နှာပြင်ညှစ်ခြင်း၊ဖုံးအုပ်ခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရေစိမ့်ခန့်ခွဲမှု။

ယခုစီမံကိန်းဒေသသည်ရေရှားပါးပြီးမြေအောက်ရေရရှိရန်ခက်ခဲသောဒေသဖြစ်သည့်အပြင်ထုံးစာတ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်းများသည်အတွက်အသုံးပြုရန်သင့်တော်မှုမရှိပါ။ စီမံကိန်း၏သတ္တုတူးဖော်စဉ်ကာလမြေပေါ်နှင့်မြေအောက်ရေများအသုံးပြုခြင်းမရှိပါ။

အထွေထွေလုပ်ငန်းနေရာပိတ်သိမ်းခြင်း။

စီမံကိန်းပြီးဆုံးသည့်အချိန်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်စက်ကိရိယာများ၊အဆောက်အဦများကိုသတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်းရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးရန်။

၁၁. ၅ အနာဂတ်ကာလမြေအသုံးချမှု။
အထက်ပါအတိုင်းစီမံကိန်းဧရိယာတစ်ခုလုံးရှင်းလင်းဖယ်ရှားပြီးသည့်အခါသက်ဆိုင်ရာသို့မြေဧရိယာကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရန်။အဆိုပါလွှဲပြောင်းချိန်အထိရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုများမပြီးဆုံးသေးပါကလိုအပ်သည့်မြေဧရိယာအားယာယီတောင်းခံ၍ရှင်းလင်းမှုများဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်။

၁၁. ၆ ပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်။

ပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုစီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူမှသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ခင့်ပြုချက်ရယူပြီးပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

သတ္တုတူးဖော်ခြင်းပိတ်သိမ်းမည့်အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်။
သတ္တုတူးဖော်ခြင်းရပ်နားမည့်အချိန်မတိုင်မီတစ်နှစ်ခန့်အလိုမှစ၍မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အစီအစဉ်၊တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်မည့်အဖွဲ့အစည်း၊သုံးစွဲမည့်ရုံပုံငွေလျာထားချက်စသည်တို့ပါဝင်သောအစီရင်ခံစာကိုဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ဆက်လက်၍လုပ်ငန်းများစတင်ရပ်နားသည်မှစတင်၍အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

- (၁) စက်ပစ္စည်းနှင့်ယန္တရားများသိမ်းဆည်းရွှေ့ပြောင်းခြင်း။
- (၂) မြေစာပုံများကိုချိုင့်များအတွင်းပြန်လည်ဖို့ပေးခြင်း။
- (၃) အတားအဆီးများနံရံများကိုရှင်းလင်းပေးခြင်း။
- (၄) တူးဖော်ပြီးကျင်းဟောင်းများပြန်လည်မြေဖို့ခြင်း(သို့မဟုတ်)အခြားနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း(ရေကန်၊ငါးမွေးကန်၊အမှိုက်စွန့်ပစ်ကန်စသည်ဖြင့်--)
- (၅) စီမံကိန်းဧရိယာနှင့်အနီးတဝိုက်ရှိ ရေနမူနာများတိုင်းတာခြင်း(ချောငါးများ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊ရေထွက်ပေါက်များ စသည်ဖြင့်--)

- (၆) မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှုတိုင်းတာခြင်း၊
- (၇) သစ်ပင်များ၊မြက်ခင်းများစိုက်ပျိုးခြင်း။

စက်ပစ္စည်းများဖယ်ရှားမည့်အစီအစဉ်၊
သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများစတင်ရပ်ဆိုင်းသည့်အချိန်မှစ၍ အသုံးပြုသည့်ယာဉ်များနှင့်စက်ပစ္စည်းများကိုဆေးကြောခြင်း၊သန့်စင်ခြင်း၊ဖြုတ်သိမ်းခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ယခုစီမံကိန်းတွင်အသုံးပြုသောစက်ယန္တရားများသည်ရွှေပြောင်းရန်လွယ်ကူသောကြောင့်မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့်မြေညှိခြင်း၊မြေဖိုခြင်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သဖြင့်မလိုအပ်တော့သည့်အချိန်မှသာအဆိုပါစရိယာမှရွှေပြောင်းနိုင်ပါသည်။

ကန်များမြေပြန်ဖိုမည့်အစီအစဉ်၊
စီမံကိန်းပြီးဆုံးသည့်အခါလိုအပ်သည့်မြေဖိုခြင်းများကိုစီမံကိန်းကာလတွင်အသုံးပြုသည့်စက်ယန္တရားများကိုအသုံးပြုလျက်လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

သစ်ပင်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးမည့်အစီအစဉ်၊
စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ပြီးလွှဲပြောင်းပေးမည့်မြေအသုံးချမှုအစီအစဉ်အတိုင်းသစ်ပင်အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်များအတိုင်းစိုက်ပျိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

သုံးစွဲမည့်ရံပုံငွေ၊
မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအတွက်သီးခြားရံပုံငွေထားရှိအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန၏သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းရံပုံငွေပမာဏကိုပြည့်မီစွာသုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


မိုင်းပိတ်သိမ်းလုပ်ငန်းစဉ်အလိုက်ရန်ပုံငွေလျာထားချက်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	နှစ်စဉ်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	မှတ်ချက်
၁	စက်ပစ္စည်းနှင့်ယန္တရားများသိမ်းဆည်းရွှေပြောင်းခြင်း။	၁,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၂	မြေစာပုံများကိုချိုင့်များအတွင်းပြန်လည်ဖိုပေးခြင်း။	၅,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၃	အတားအဆီးများနံရံများကိုရှင်းလင်းပေးခြင်း	၁,၅၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၄	တူးဖော်ပြီးကျင်းဟောင်းများပြန်လည်မြေဖိုခြင်း(သို့မဟုတ်) အခြားနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း(ရေကန်၊ငါးမွေးကန်၊အမှိုက်စွန့်ပစ်ကန်စသည်ဖြင့်--)	၁,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၅	စီမံကိန်းစရိယာနှင့်အနီးတဝိုက်ရှိ ရေနမူနာများတိုင်းတာခြင်း(ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊ရေထွက်ပေါက်များစသည်ဖြင့်--)	၅,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၆	မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှုတိုင်းတာခြင်း။	၅,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၇	သစ်ပင်များ၊မြက်ခင်းများစိုက်ပျိုးခြင်း။	၅,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
	စုစုပေါင်း	၂၃,၀၀၀,၀၀၀	

တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်း၊
မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အချိန်၏တစ်နှစ်အလိုတွင်ဝန်ကြီးဌာန၊ဒေသအာဏာပိုင်အဖွဲ့၊အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သော အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကတိကဝတ်ကိုလည်းအခန်း ၂တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

သတ္တုတူးဖော်ခြင်းပိတ်သိမ်းရန်အစီအစဉ်ကအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါသည်။
 Operation Stage Closure Plan လုပ်ကိုင်ဆဲလုပ်ကွက်အနေအထားအတွက် သတ္တုတူးဖော်ခြင်းပိတ်သိမ်းမှုအစီအစဉ်။

Figure 1. The mine closure process



အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းမှု၊တာဝန်ယူမှုအကောင်အထည်ဖော်မှု၊


အဖွဲ့အစည်း	တာဝန်ယူမှု	အကောင်အထည်ဖော်မှု	မှတ်ချက်
Stakeholders*	မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့်အခါအဆိုပါနေရာကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေလိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးရန်(ဥပမာ။ အပန်းဖြေပန်းခြံ၊ မြို့ပြလူနေအဆောက်အဦတည်ဆောက်ရန်စသည်ဖြင့်. .)	လုပ်ငန်းစဉ်များအကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေရန်တွေ့ဆုံစည်းဝေးမှတ်တမ်းပြုရန်။	သင့်တော်သည့်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
Regulators**	အထက်ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမညီမျှမှုရှိမှုများထုတ်ပြန်ပေးရန်။		ဒေသနှင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်။
Developer/Operator	တူးဖော်စဉ်ကာလမှစ၍အထက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲ၊ကူညီဖော်ဆောင်သည့်နည်းလမ်းများအတိုင်းလုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်ရံပုံငွေထည့်ဝင်သွားရန်။		လုပ်ကွက်အတွက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသူ

အဆိုပါအဆင့်တိုင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာ၌အဓိကအဖွဲ့ဖြစ်သော Stakeholders နှင့် Regulators တို့ကစနစ်တကျညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်အကောင်အထည်ဖော်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းမှုအစီအစဉ်အစီရင်ခံစာသည်တူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းမစတင်မီကပင်တင်ပြဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်းယခုစီမံကိန်းကဲ့သို့တူး

ဖော်ထုတ်လုပ်ဆဲလုပ်ကွက်များအတွက်မူလကရှိအခြေအနေမှစတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုလျှင်လည်းနောက်မကျသေးပါ။ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းပါဝင်ရန်လည်းအထူးလိုအပ်ပါသည်။

သတ္တုတူးဖော်ခြင်းပိတ်သိမ်းသည့်အစီအစဉ်အရမည်သည့်အချိန်တွင်မည်သို့ပါဝင်ရမည်ကိုအောက်ပါ Figure 2. တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

Figure 2. Integrating stages of mining and mine closure planning (adopted from ICMM2008)



၁၁. ၇ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအတွက်ရန်ပုံငွေလျာထားချက်။
စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူသည်လုပ်ငန်းများပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ပိတ်သိမ်းပြီးနောက်အဆင့်များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များကို သတ္တုတူးဖော်ခြင်းဥပဒေ ၁၈၅ (င)ပါပြဌာန်းချက်နှင့်အညီနိုင်ငံတော်ဘဏ်တစ်ခုခုတွင်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအတွက် အသုံးပြုရန်ပုံငွေခေါင်းစဉ်ဖြင့်သီးခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရန်လိုအပ်သည့်အတိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကလုပ်ဆောင်ထား ပြီးဖြစ်ပါသည်။ (မြဝတီဘဏ်လီမိတက်)

အဆိုပါလျာထားသည့်ရန်ပုံငွေဖြင့်လုံလောက်မှုမရှိပါကသက်ဆိုင်ရာနှင့်အနီးဆုံးအလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြတောင်းခံအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ကတိကဝတ်များကိုအခန်း(၂)တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

၁၁. ၈ ကြားဖြတ်အစီအစဉ်နှင့်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်။
ပိတ်သိမ်းခြင်းကြားဖြတ်အစီအစဉ်အတွက်လစဉ်ကုန်ကျငွေကျပ်၁၀သိန်းခန့်တစ်နှစ်စာခန့်လျာထားပြီးလိုအပ်ပါကညှိ နှိုင်းရန်။

၁၂. ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်။

၁၂.၁ နိဒါန်း
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင်အောက်ပါတို့ဖြင့်တင်ပြထားပါသည်။
ESMP အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက်အဖွဲ့ အစည်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ။ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်နိုင်မှုများအကျဉ်းချုပ်။လျှော့ပါးစေရေးနည်းလမ်းများဖော်ပြချက်။ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စီမံချက်ငယ်များ။စီနိုးလန်းစိုပြေရေးအပေါ်စီမံထားချက်များ။စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်များ။အစီရင်ခံခြင်းအတွက်သတ်မှတ်ချက်များ။အရေး ပေါ်အခြေအနေတုန့်ပြန်ရေးစီမံချက်။ပတ်ဝန်းကျင်အရေအသွေးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ။နစ်နာမှုဖြေရှင်းပေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်။စွမ်းဆောင်ရေဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သင်တန်းအစီအစဉ်များ။အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်ဇယား။ဒေသခံပြည်သူချိတ်ဆက်ပါဝင်ရေးနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ဖော်တင်ပြခြင်းများ။ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်သည့်အဖွဲ့၊ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အသုံးစရိတ်လျာထားမှု။

၁၂.၂ ESMP အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက်အဖွဲ့ အစည်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ။

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက်ဖွဲ့ စည်းတာဝန်ပေးမှု၊ တာဝန်ယူမှုနှင့်လမ်းညွှန်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကိုအောက်ပါအတိုင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

ဖွဲ့ စည်းတာဝန်ပေးမှု။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများလျှော့ချစေရန်၊ထိခိုက်မှုများမရှိစေရန်၊ထိခိုက်မှုများအပေါ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်တို့အတွက်အောက်ပါပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ကိုဖွဲ့ စည်းတာဝန်ယူစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ။

- (က) အထွေထွေမန်နေဂျာ
- (ခ) မန်နေဂျာ(စီမံ)
- (ဂ) လုံခြုံရေးအရာရှိ
- (ဃ) မန်နေဂျာ (ဘူမိဗေဒ)

ဥက္ကဋ္ဌ
အဖွဲ့ဝင်
အဖွဲ့ဝင်
အတွင်းရေးမှူး

တာဝန်ယူမှု။

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊လျော့ချသည့်အစီအစဉ်များအပါအဝင်၊မီးဘေးနှင့်လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတို့အပေါ်အစဉ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊အထွေထွေအားဖြင့်ယခုစီမံကိန်း၏လေ့အသံနှင့်စွန့်ပစ်အမှိုက်စသည်တို့ကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုသော်၎င်း၊လူမှုစီးပွားပတ်ဝန်းကျင်ကိုသော်၎င်း၊ထိခိုက်မှုမဖြစ်ပေါ်စေရန်အစဉ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှတ်တမ်းထားရှိရမည်ဖြစ်သည်။ဆန်းစစ်တွေ့ရှိချက်နှင့်လျှော့ချနိုင်သည့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ထားရှိရန်၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုအစီရင်ခံစာ (Monitoring Report) ကိုသတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်များအတိုင်းပြုစုတင်ပြရန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက်အဖွဲ့ နှင့်အသုံးစရိတ်လျာထားမှုကနစ်စဉ်အမြတ်ငွေ၏နှစ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်သုံးစွဲရန်ရံပုံငွေအဖြစ်လျာထားဆောင်ရွက်သွားရန်။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိုသက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်း၊အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူဝန်ကြီးဌာနသို့ လိုအပ်သည့်အခါတင်ပြရန်အတွက်လည်းတာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။

လမ်းညွှန်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများ။
အထက်ပါအဖွဲ့သည်

(၁) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်များ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ယင်းကာလအတွင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်ထပ်မံတွေ့ရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှုများရ တွေ့ရှိချက်များနှင့်ယင်းထိခိုက်နိုင်မှုများကိုလျော့ချရန်တားဆီးရန်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိုသက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်း၊ အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူဝန်ကြီးဌာနသို့ လိုအပ်သည့်အခါတင်ပြရန်။

(၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည်အပို(၁)ပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းအားတိကျစွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက်လိုအပ်လျှင်အောက်ပါအတိုင်းအဖွဲ့ငယ်များထပ်မံဖွဲ့စည်းပြီးကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
(က) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့်အဖွဲ့ (ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာအရည်အသွေးများအပေါ်အစဉ်စောင့်ကြည့်ပြီး၊ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့၏တေရှိချက်များအပေါ်ဆက်လက်တင်ပြရန်၊)
(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ (လေ၊ မြေ၊ ရေအရည်အသွေးများတိုင်းတာခြင်း၊)

(၃) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက်အသုံးစရိတ်လျာထားမှုရန်ရံပုံငွေသုံးစွဲမှုနှင့်လုံလောက်မှုမရှိပါကနီးစပ်ရာ (BOD) အစည်းအဝေးသို့တင်ပြအစီရင်ခံရန်။

၁၂. ၃ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာထိခိုက်နိုင်မှုများအကျဉ်းချုပ်။

လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်ထိခိုက်သက်ရောက်နိုင်မှုများ။

စဉ်	လုပ်ငန်းစဉ်	ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည့်အကြောင်းရင်း	ဖြစ်နိုင်ခြေရှိထိခိုက်မှုများ
၁	လုပ်ကွက်ဝင်ထွက်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	- စက်ယန္တရားများ - မော်တော်ယာဉ်များ	- မြေဆီလွှာနှင့်အပင်များအပေါ်သက်ရောက်မှု - လေထုအတွင်းအခိုးအငွေ့နှင့်ဖုန်ထမှု
၂	အဆောက်အဦးနှင့်လုပ်ခွင်ဧရိယာဆောက်လုပ်ခြင်း	- မြေနေရာရှင်းလင်းခြင်း - စက်ယန္တရားများ - မော်တော်ယာဉ်များ - လုပ်သားများ	- မြေဆီလွှာနှင့်အပင်များအပေါ်သက်ရောက်မှု - လေထုအတွင်းအခိုးအငွေ့နှင့်ဖုန်ထမှု - တစ်ကိုယ်ရေသုံးစွန့်ပစ်အမှိုက်နှင့်စွန့်ပစ်ရည်များထွက်ရှိမှု
၃	သတ္တုတူးဖော်ခြင်း	- စက်ယန္တရားများ - မြေသယ်ယာဉ်များ၊ - မော်တော်ယာဉ်များ	- မြေဆီလွှာနှင့်အပင်များအပေါ်သက်ရောက်မှု - လေထုအတွင်းအခိုးအငွေ့နှင့်ဖုန်ထမှု - ဆူညံမှု၊ တုန်ခါမှု
၄	သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း	- စက်ယန္တရားများ - မော်တော်ယာဉ်များ	- အခိုးအငွေ့နှင့်ဖုန်ထမှု၊ - ဆူညံမှု၊ တုန်ခါမှု

ယခုစီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်ထိခိုက်မှုများကိုယေဘုယျအားဖြင့် ၂ပိုင်းခွဲခြားနိုင်ပါသည်။

၁. စီမံကိန်းတည်ဆောက်မှုကာလဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်ယာယီသို့ မဟုတ်အချိန်တိုအတွင်းထိခိုက်မှုများ။

၂. ရေရှည်သို့ မဟုတ်အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်ထိခိုက်နိုင်မှုများ။

(၁) မိမိတို့တည်ဆောက်မှုကာလဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်ယာယီသို့ မဟုတ်အချိန်တိုအတွင်းထိ နှိပ်မှုများ။

ယခုမိမိတို့တည်ဆောက်သည့်သတ္တုတူးဖော်မှုကာလအတွင်းပုံမှန်ဖြတ်သန်းသွားလာနေမည့်ယာဉ်များနှင့်တူကုန်ထုတ်လုပ် ယာဉ်များ၏အသံ၊ အနံ့၊ အငွေ့နှင့်ဖုန်တို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထိခိုက်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။

(၃) ရေရှည်သို့ မဟုတ်အမြဲတမ်းလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်ထိခိုက်နိုင်မှုများ။

မိမိတို့လုပ်ငန်းများအမှန်တကယ်လည်ပတ်သည့်အခါတွင်လုပ်ငန်းစဉ်၏သဘောတရားအရ စွန့်ပစ်ရေဆိုးများမ ထွက်သောကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ရန်မရှိပါ။ ထို့အပြင်အသံ၊ အနံ့၊ အငွေ့နှင့်ဖုန်ထွက်မှုတို့၏အန္တရာယ်များကြောင့်လည်း ထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ရန်ရှိအနည်းငယ်သာတွေ့ရှိရပါသည်။

လုပ်သားများ၏စားကြွင်းစားကျန်အမှိုက်များရေဖိမ်အသုံးပြုမှုများစသည်တို့ သည်စည်းကမ်းမဲ့စွန့်ပစ်လျှင်ပတ်ဝန်း ကျင်ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

အဆိုပါမိမိတို့တည်ဆောက်သည့် ဒေသသည်မူလကပင်သဘာဝတောမြေဖြစ်ခဲ့သောကြောင့်လူတို့နှင့်နီးစပ်သည့် စာကလေးကျီးကမ်းခြေ၊ ဇရက်၊ ပိုင်ရှင်မဲ့ခွေး၊ ကြောင်၊ ကြက်၊ ပိုးဟပ်၊ ခြင်၊ ယင်း၊ အိမ်မြောင်စသည်တို့တွေ့နိုင်သော်လည်း အခြားသောမိမိတို့နေထိုင်သည့်တိရစ္ဆာန်များမျိုးနွယ်စုအထောက်အထားများဒေသခံများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းစစ်တမ်း ကောက်ယူရရှိသည်ကိုအခန်း(၆)တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

Table 13 The Summary of Impacts & Ratings to this project

Impact	Rating Significance
1. လေထုအပေါ်ထိခိုက်မှု (Pollution)	Low
2. ရေထုအပေါ်ထိခိုက်မှု (Water Resources)	Low
3. အသံနှင့်တုန်ခါမှုကြောင့်ထိခိုက်မှု Noise and Vibration	Low
4. မြေအပေါ်ထိခိုက်မှု (Soil contamination, Ground Subsidence)	Low
5. သက်ရှိမျိုးကွဲများအပေါ်ထိခိုက်မှု Biodiversity	Low
6. လူထုကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးအပေါ်ထိခိုက်မှု Community Safety and Health	Low but A+
7. အလုပ်အကိုင်ပွင့်လင်းမှုအပေါ်ထိခိုက်မှု Job Opportunity	A+
8. လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်ထိခိုက်မှု Occupational Safety and Health	Low but A+
9. Restriction of Access	A+
10. Economic Displacement of local Agriculturists	A+
11. General Economic Development	A+
12. Better Transportation	A+

ထိခိုက်မှုလျော့ချခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပြီး ထိခိုက်နိုင်မှုများစော်ထုတ်ခြင်း၊ လျော့ချစေခြင်းနှင့် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။ စီမံကိန်းအကြံကလေးစီမံကိန်းကာလနှင့်စီမံကိန်းကာလနေ့စဉ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအဆင့်ပါဝင်ပါသည်။

Overview of Pollution Reduction Options

Source	Machine	Type of Option	Reduction Option	Compound Reduction
Power Generation	Diesel Generator	Combustion	Air enrichment (30% O ₂)	CO ₂ , CO, NO _x and NMVOC
			Oxy fuel firing	CO ₂ , CO, NO and NMVOC
			Solar PV Panel	CO ₂ , CO, NO and NMVOC

အဆိုပါစီမံကိန်းလုပ်ဆောင်နေသည့်ကာလတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာများအပေါ် ထိခိုက်နိုင်သည့်

၁. အသံပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် တုန်ခါမှု
၂. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် ရေဆိုးရေညစ်များဆိုင်ရာ
၃. အနီးအနားတွင် ရှင်သန်သွားလာနေထိုင်သည့် သဘာဝတိရစ္ဆာန်များအား ထိခိုက်ခြင်း။
၄. လုပ်သားများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ

သည်တို့ကို အဓိကထား၍ ဆန်းစစ်မှုများကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အောက်ပါအတိုင်း လျော့ချနိုင်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များကို လုပ်ဆောင်ထားပါသည်။

Dust Mitigation Plan

ယင်းအတွက် သက်သာလျော့နည်းစေရန် မော်တော်ယာဉ်များအရှိန်ထိန်းမောင်းနှင်ခြင်း၊ ကုန်ကြမ်းများ တင်/ချ ပြုလုပ်သည့်နေရာတွင် အကာအရံပြုလုပ်ပေးထားခြင်းတို့ ဖြင့် ကာကွယ်လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။ လိုအပ်လျှင် မော်တော်ယာဉ်လမ်းကြောင်း (မြေသားလမ်း) အပေါ် ရေဖြန်းခြင်းဖြင့် ဖုန်ထမှုက သက်သာစေနိုင်ပါသည်။

Noise Mitigation Plan

စီမံကိန်းကာလစက်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်း၊ စက်စမ်းသပ်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ စသည်တို့ ကြောင့် ဆူညံသံ နှင့် တုန်ခါသံများ ဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်ရာ ဆူညံသံလျော့နည်းစေသော နည်းများကို အသုံးပြုခြင်း၊ အလုပ်ချိန်နှင့် လမ်းကြောင်းကန့်သတ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းပတ်လည်တွင် ဆူညံသံကို ခံနိုင်သော သံအကာအကွယ်များ အသုံးပြုကာ ယ်ထားခြင်း စသည်တို့ ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်လုပ်သားများအတွက်နားကြပ်ကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်အသံဆူညံမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

(အဆိုပါအသံနှင့်ပတ်သက်၍မည်သည့်အသံကြိတ်နှုန်း (db)ကိုလက်ခံကြောင်းခံချိန်ခံညွှန်းများထွက်ပေါ်လာသည့်အခါအဆိုပါခံချိန်ခံညွှန်းအတိုင်းပြည့်မီအောင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။)

Receptor	Noise Level Guidelines	
	One Hour L _{Aeq} (dBA)	
	Daytime 07:00 – 22:00	Nighttime 22:00 – 07:00
Residential; Institutional; Educational	55	45
Industrial; Commercial	70	70

Water and Waste Mitigation Plan

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်ရေဆိုးရေညစ်များဆိုင်ရာလျှော့ချမှု။

စီမံကိန်း၏လုပ်ဆောင်မှုလမ်းစဉ်အရ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် ရေဆိုးရေညစ်များသည်အောက်ပါအတိုင်းထွက်ရှိနိုင်ကြောင်း Process Flow အရသိရှိနိုင်ပါသည်။

(က)စွန့်ပစ်မြေစာများ၊

(ခ)လုပ်သားများ၏စွန့်ပစ်အမှိုက်များနှင့်ရေချိုးခြင်း၊ရေအိမ်များမှထွက်ရှိသောရေဆိုးများ၊

စွန့်ပစ်မြေစာများကိုသတ်မှတ်သည့်နေရာတွင်စွန့်ပစ်ပေးပြီးစီမံကိန်းအနီးနှင့်လိုအပ်သည့်နေရာများတွင်ချိုင့်ဖိုခြင်း၊လမ်းခြင်းတို့ဖြင့်စွန့်ပစ်မြေစာများကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကိုလျော့ကျစေရန်စီစဉ်ထားပါသည်။

ပုံမှန်အားဖြင့်ဘောက်ဆိုက်ကျောက်များကိုဟင်းလင်းဖွင့်စနစ်အသုံးပြုထုတ်လုပ်သော်လည်း Backhole ဖြင့်ခြစ်ထုတ်လိုက်သည့်အခါကျောက်သားများသည်ကြွင်းစုမြေနီများသည်အောက်တွင်ကျန်ခဲ့ပြီးကျောက်သားများသာပေါ်လာပါသည်။ပေါ်လာသည့်ကျောက်တုံးများကိုကောက်ယူလိုက်ခြင်းဖြင့်ကြွင်းစုမြေနီများသည်အဆိုပါနေရာတွင်သာကျန်ခဲ့သောကြောင့်မြေစာပုံသီးခြားပြုလုပ်ရန်မလိုသောကြောင့်အမှန်တကယ်မြေစာပုံမရှိသကဲ့သို့မြေပြန့်ဖို့ပြီးသကဲ့သို့လည်းဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

ဆိုဖြစ်ပါသဖြင့်မြေစာပုံသီးသန့်မရှိသောကြောင့်မြေစာပုံမှစီးဆင်းရေမဖြစ်ပေါ်ပါ။ မိုးရွာသည့်အခါအဆိုပါတူးဖော်သည့်တွင်းမှမြေအောက်သို့စိမ့်ဝင်ပြီးအနီးအနားသို့အနည်းငယ်သာစီးဆင်းနိုင်ပါသည်။ အနီးစပ်ဆုံးတွင်တည်ရှိသောငှမိုင်အတွာချောင်းတွင်းသို့စီးဝင်ရန်မရှိပါ။

သို့ဖြစ်၍အခြားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမပေးနိုင်ပါ။

အနီးအနားတွင်ရှင်သန်သွားလာနေထိုင်သည့် သဘာဝတိရစ္ဆာန်များအားထိခိုက်ခြင်း။

Flora & Fauna Mitigation Plan

စီမံကိန်းတည်ဆောက်သည့်မြေနေရာသည်မြေလွတ်မြေရှင်းများဖြစ်ပြီး၊သတ္တုရှာဖွေတူးဖော်ခြင်းကြောင့်မူလရှိသည့်တော
တောင်များ၊အပင်များသဘာဝပေါက်ပင်များကိုတပ်နိုင်သမျှရှောင်လျှားလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်စီ
စဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။အဆိုပါလုပ်ကွက်ဖော်ထုတ်မှုကြောင့်အနီးအနားတွင်ရှိခဲ့နေထိုင်ကြသောဝမ်းပျံ့စုံမျိုးကွဲ
များအပေါ်ယေဘုယျအားဖြင့်ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်သော်လည်းစီမံကိန်း၏အသံများကြောင့်နေရာပြောင်းရွှေ့မှုများရှိနိုင်ပါ
သည်။ မူလကရှိခဲ့သည့်အရိပ်ရအပင်များကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှမူလအတိုင်းထားရှိသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းတည်ဆောက်ပြီးသည့်အခါတွင်မြေပြုပြင်ခြင်းနှင့်စိမ်းလမ်းစိုပြေစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မြေပိုများတွင်အရိပ်ရအ
ပင်များကစိုက်ပျိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်သားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေးနှင့်ကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များ။

အဆိုပါစီမံကိန်းတွင်အထွေထွေမန်နေဂျာအပါအဝင် စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်း၊ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများပါဝင်သော
လုပ်သားဦးရေစုစုပေါင်း (၃၂) ဦးခန့်လိုအပ်မည်ဖြစ်၍ဒေသခံနှင့်တကွပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ
ပွင့်လင်းလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဝန်ထမ်းအင်အားခန့်ထားမှုတွင်လည်းဒေသခံများကိုဦးစားပေးခန့်ထား
မည်ဟုသိရှိရပါသည်။

သာမန်အားဖြင့်လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအကြီးမားသောစက်ရုံအလုပ်ရများကဲ့သို့လုပ်ခွင်အန္တရာယ်ကြီးမားမှု မရှိနိုင်ပါ။

သို့ရာတွင်အသေးအမွှားမှအစကြီးမားသောထိခိုက်မှုအန္တရာယ်များမဖြစ်စေရန်ပညာပေးမှုများအခါအားလျော်စွာပြု
လုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းစတင်သည့်အချိန်မှစ၍ Recycling ပြုလုပ်နိုင်သောအမှိုက်များကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်စေခြင်း၊ သန့်ရှင်း
ရေးဝန်ထမ်းများကိုလည်းမိမိတို့ သိမ်းဆည်းလာသည့်အမှိုက်များအားစုပေါင်းအမှိုက်စခန်းတွင်သီးခြားစွာစွန့်ပစ်
စေပြီးအနံ့များမထွက်စေရန်စနစ်တကျသိမ်းဆည်းစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း။
ဤစီမံကိန်းကြောင့်မူလလမ်းမရှိသည့်ဒေသတွင်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရလမ်းဖောက်လုပ်ရပါသည်။အဆိုပါစီမံကိန်း
လမ်းကြောင့်မူလကရှိသည့်လမ်းပမ်းဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာအပေါ်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲပိုမိုကောင်းမွန်လာသည့်အခြေအနေသို့ရ
ရှိပါသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍ယခုစီမံကိန်းသည်ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအပေါ်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲပိုမို၍သာကောင်းကျိုးပြုသောစီ
မံကိန်းဖြစ်ပါသည်။

လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၊

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဒေသခံကျေးရွာသူ/သားတို့၏လူမှုရေး၊စီးပွားရေးနှင့်ကျန်းမာရေးတို့အပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှု
များနှင့်လျော့နည်းစေရေးဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များအသေးစိတ်။



ယခုစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်သည့် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အတွင်းယားကျေးရာအုပ်စုတွင်နေထိုင်ကြသည့်ဒေသခံကျေးရွာသူ/သားများသည်မူလကတောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုသာအဓိကထားလုပ်ကိုင်ရသော်လည်းယခုစီမံကိန်းကြောင့်အလုပ်အကိုင်များပွင့်လင်းလာပြီးဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိလာပါသည်။

စီမံကိန်း၏လိုအပ်ချက်အရသတ္တုရှာဖွေခြင်း၊စက်ယန္တရားများသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ထွက်ရှိလာသည့် သတ္တုရှင်းများသယ်ပို့ရန်စသည်တို့အတွက်လိုအပ်သည့်လမ်းများဖောက်လုပ်ခြင်းကိုမဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရပါ သည်။

မူလကမြေသားလမ်းကိုရာသီမရွေးသွားလာနိုင်သည့်ကျောက်ချောလမ်းဖြစ်စေရန်ကျောက်ခင်းပေးခြင်းကိုဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

အဆိုပါလမ်းသည်စီမံကိန်းအတွက်သာမဟုတ်ဘဲဒေသခံများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သောလမ်းဖြစ်သောကြောင့်မည်သို့ဆိုစေကျေးရွာသူကျေးရွာသားများအတွက်အလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာသောလမ်းဖြစ်ပေသည်။
အဆိုပါလမ်းကြောင့်ပင်ကျေးရွာသူ/သားများအတွက်လူမှုရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊မိမိတို့တောင်ယာထွက်သီးနှံများသယ်ယူရောင်းချနိုင်သည့်စီးပွားရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊နေထိုင်မှုကောင်း၍ဆေးကုရန်လိုအပ်သည့်အခါအသုံးပြုနိုင်သည့်ကျန်းမာရေးအတွက်သော်လည်းကောင်းဘက်စုံအကျိုးပြုသည့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ယခုစီမံကိန်းသည်ဒေသခံကျေးရွာသူ/သားများအတွက်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေသောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ဤစီမံကိန်းကြောင့်မူလလမ်းမရှိသည်ကိုလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ယခုစီမံကိန်းကြောင့်လမ်းပမ်းဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာထိခိုက်မှုမရှိဘဲပိုမိုကောင်းမွန်လာသည့်စီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။

Summary of Mitigation Measures

စီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်နိုင်မှုများကိုဆန်းစစ်ပြီး၎င်းထိခိုက်မှုများကိုလျော့ချသည့်အစီအစဉ်ကိုအောက်ပါအတိုင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

ထိခိုက်မှုလျော့ချသည့်အစီအစဉ်ပေါင်းချုပ်။ (ပုံမှန်တူးဖော်ထုတ်လုပ်စဉ်ကာလ)

Table (2) Summary of Mitigation (Production Stage)

အမျိုးအစား	အချက်အလက်	Mitigation and Consideration Measures in Operation Phase	Responsibility
ညစ်ညမ်းမှု	လေအရည်အသွေး	- စီမံကိန်းအတွင်းယဉ်သွားလာမှုများအရှိန်ထိမ်းသိမ်းရန်၊ - လုပ်သားများချက်ပြုတ်မှုများကြောင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုမဖြစ်စေရန်၊	Workers
	ရေ အရည်အသွေး	-Septic tank တပ်ဆင်ခြင်းကြောင့်ထိခိုက်မှုမဖြစ်နိုင်ပါ။	Developer
	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း	-3Rs.စနစ်ကိုလုပ်သားများအားလိုက်နာစေပြီးနေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများလျော့ချနိုင်သည်။	Developer
	Soil Contamination	- စက်ဆီ၊ချောဆီများမြေပေါ် သို့မိတ်စဉ်မှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန်	All
	အသံနှင့်တုန်ခါမှု	- မော်တော်ယာဉ်များအရှိန်ထိမ်းမောင်းရန်စေခြင်း၊ နေအိမ်နီးပါးအလုပ်လုပ်စေပြီးညအချိန်ရပ်နားစေခြင်း၊	Developer
	Ground Subsidence	- ရေသုံးစွဲမှုမရှိသော်လည်းမူလမြေအောက်ရေ၏အနေအထားကိုမထိခိုက်စေရန်အတွက်အသုံးစွဲမှုကိုထိမ်းသိမ်းရန်အတွက်သုံးရေချတာသုံးစွဲခြင်း၊	Developer
	Offensive Odor	- လုပ်သားများကအနံ့အယှက်ပြုအနံ့များမဖြစ်ပေါ်စေရန်စည်းကမ်းတင်းကြပ်ထားရမည်။	Developer
	Bottom Sediment	- စီမံကိန်းမှထွက်ရှိသောအညစ်အကြေးများသည်အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့်ညီညွတ်စွာလုပ်ပါသည်။	Developer
	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်	- သစ်ပင်များမလိုအပ်ဘဲမခတ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်၊ - နေရာလွတ်များတွင်(သို့)ပန်းစိုက်ပျိုးစေရန်၊ပျက်စီးမှုများပြုလုပ်ရန်၊	Developer
လေထုအခြေအနေ	သစ်ပင်များ	- သင့်တော်သည့်ရေကန်ပြုလုပ်ပြီးရေစုစည်းပြီးအပင်ရေလောင်းခြင်းဖြင့်ရေသုံးမှုလျော့ချနိုင်သည်။	Developer

ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဝန်းကျင်	ခန့်လှိုင်းနှင့်အသက်မွေးမှု	Septic tank system ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရေဆိုး၏အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ Livelihood ကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။	Developer
	ရေသုံးစွဲမှု	ရေအသုံးချမှုအစဉ်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။	Developer
	လက်ရှိလူမှုအဆောက်အအုံနှင့်သွားလာမှု	မူလရှိပြီးလမ်းများမထိခိုက်စေရန်နှင့်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။	Developer
	AIDS/HIV ကဲ့သို့သောအန္တရာယ်(သို့) ကူးစက်ရောဂါများ	- ရောဂါများကူးစက်မှုမရှိစေရန်ကာကွယ်ခြင်း၊ ပညာပေးခြင်းအားဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။	Developer
	လုပ်ငန်းအခြေအနေ (လုပ်ငန်းခွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်)	- လုပ်သားများလုပ်ခွင်ကျန်းမာရေး Occupational Health and Safety (OHS) ကိုအစဉ်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း။	Developer
အခြား	ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု	- စီမံကိန်းအတွင်းအပြင်တို့၌ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများမဖြစ်စေရန်စီစဉ်ထားရမည်။	Developer
	ကဏ္ဍပုံစံများ	- စီမံကိန်းကြောင့် GHGs emission လျော့ချရန်	Developer

၁၂.၅ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်ကာလ)

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုရေးချယ်ထားသည့်ထိခိုက်မှုများလျော့ချစေသည့်နည်းများဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

Dust Management Plan

ရည်ရွယ်ချက်။

ယခုစီမံကိန်းမစတင်မီကအဆိုပါဒေသတွင်မော်တော်ကားလမ်းများမရှိခဲ့သဖြင့်ယာဉ်များမောင်းနှင်မှုမရှိခဲ့သောကြောင့်ပုံစံများ၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုများမရှိဟုမှတ်သားရမည်ဖြစ်သော်လည်း Environmental Base Line အဖြစ်ကိန်းကတန်းများမရှိနိုင်ပါ။ သို့ရာတွင်အောက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအချက်များဖြစ်သည်။

- စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးကာလတွင်ပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်များဝင်ထွက်သွားလာခြင်း။
- တည်ဆောက်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည့် စက်ယန္တရားများ၊ စက်များဖြင့်လမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ချလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခြင်း။
- သတ္တုတူးဖော်သည့်အခါမြေမှုန့်များကိုလေတိုက်ခတ်ခြင်း။
- တူးဖော်သည့်မြေကြီးများနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်များပေါ်သို့တင်ချမှုများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း။

စသည်တို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများအပေါ်ဖုန်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုနည်းပါးလျောက်ပြယ်စေရန်အတွက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ယင်းအတွက်သက်သာလျော့နည်းစေရန်မော်တော်ယာဉ်များအရှိန်ထိန်းမောင်းနှင်ခြင်း၊ ကုန်ကြမ်းများ တင်/ချ ပြုလုပ်သည့်နေရာတွင်အကာအရံပြုလုပ်ပေးထားခြင်း၊ လမ်းများအားရေဖြန်းခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်သယ်ယူရာတွင်ဖုံးအုပ်သယ်ယူစေခြင်းတို့ဖြင့်ကာကွယ်လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းစဉ်	အကြိမ်	ရေရယူမည့်အရင်းအမြစ်
လမ်းရေဖြန်းခြင်း	နွေရာသီတစ်နေ့တစ်ကြိမ်နှင့်လိုအပ်သလို	ဒေသခံရေဖြန်းလုပ်ဆောင်သူများ

Dust Management Plan

ရည်ရွယ်ချက်	လိုက်နာမည့်စံချိန်စံညွှန်း	တာဝန်ယူ မည့်အဖွဲ့	သုံးစွဲမည့် ရန်ပုံငွေ	မှတ်ချက်
လေညစ်ညမ်းမှု (လျော့ချရန်မရှိရန်)	အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ။	စီမံကိန်းမော်ဆောင်သူ၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့။	တစ်နှစ်စာ ၂၀သိန်း	သုံးစွဲငွေ(BOD) နှင့်ညှိနှိုင်းရန်

Noise Management Plan

ဆည်မှုနှင့်တုန်ခါမှုများအပေါ်စီမံထားရှိမှု။

ရည်ရွယ်ချက်။

စီမံကိန်းတည်ဆောက်စဉ်စက်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်း၊စက်စမ်းသပ်ခြင်း၊ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊စသည်တို့ကြောင့်ဆည်သံနှင့်တုန်ခါသံများဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်ရာ၊ဆည်သံလျှော့နည်းစေသောနည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အလုပ်ချိန်နှင့်လမ်းကြောင်းကန့်သတ်ခြင်း၊စီမံကိန်းပတ်လည်တွင်လိုအပ်ပါကဆည်သံကိုခံနိုင်သောသံအကာအကွယ်များအသုံးပြုကာယံထားခြင်း၊လုပ်ငန်းများကိုနေအချိန်တွင်သာလုပ်ဆောင်စေခြင်းစသည်တို့ဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးကာလတွင်ရောက်ရှိလာသည့်အလုပ်သမားများ နှင့်စက်ယန္တရားများကြောင့်မူလထက်ဒေသနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အသံဆည်မှုများတိုးပွားလာနိုင်ပါသည်။ ယင်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့မှလည်းတပ်နိုင်သမျှအသံဆည်မှုမရှိစေရန်ထိန်းသိမ်းလုပ်ကိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

တည်ဆောက်မှုများကိုနေ့ အချိန်တွင်သာပြုလုပ်ပြီးညဈနာရီထက်နောက်ကျစွာလုပ်ကိုင်ခြင်းမှရှောင်လျားရမည်ဖြစ်ပါသည်။တည်ဆောက်မှုများပြီးသည့်အခါအဆိုပါလမ်းပေါ်တွင်ဖြတ်သန်းသွားလာမည့် မော်တော်ယာဉ်များကြောင့်စက်ရုံအလုပ်ရုံ တစ်ခုကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲမော်တော်ယာဉ်များ၏ထွက်ရှိမည့်အသံနှင့်လမ်းတုန်ခါမှုများရှိလာနိုင်သော်လည်းအနီးအနားတွင်နေထိုင်သူများမရှိသောကြောင့်လူတို့ အတွက်အနှောင့်အယှက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

(အဆိုပါအသံနှင့်ပတ်သက်၍မည်သည့်အသံကြိတ်နှုန်း (db)ကိုလက်ခံကြောင်းစံချိန်စံညွှန်းများထွက်ပေါ်လာသည့်အခါအဆိုပါစံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းပြည့်မီအောင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။)

ဆည်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်စံနှုန်း။

Noise Level Guidelines		
Receptor	One Hour LAeq (dBA)	
	Daytime 07:00 – 22:00	Nighttime 22:00 – 07:00
Residential; Institutional; Educational	55	45
Industrial; Commercial	70	70

စီမံကိန်းသည်လူနေရပ်ကွက်များနှင့်ကွာဝေးသောကြောင့်အသံဆည်မှုကြောင့်ထိခိုက်နိုင်မှုမရှိသော်လည်းမော်တော်ယာဉ်များသွားလာသည့်အခါအရှိန်ထိန်းမောင်းနှင့်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။

Noise Management Plan

ရည်ရွယ်ချက်	လိုက်နာမည့်စံချိန်စံညွှန်း	တာဝန်ယူ မည့်အဖွဲ့	သုံးစွဲမည့် ရန်ပုံငွေ	မှတ်ချက်
အသံဆူညံမှု (လျော့ချရန်၊မရှိရန်)	အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ။	စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူ၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့။	တစ်နှစ်စာ ၁ သိန်း	သုံးစွဲငွေ(BOD) နှင့်ညှိနှိုင်းရန်

Water and Waste Management Plan

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်ရေဆိုးရေညစ်များဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုနှင့်စီမံထားရှိမှု။
စီမံကိန်း၏ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုလမ်းစဉ်အရ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် ရေဆိုးရေညစ်များသည်အောက်ပါအတိုင်းထွက်ရှိ နိုင်ကြောင်း Process Flow ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများအရသိရှိနိုင်ပါသည်။

(က)စွန့်ပစ်မြေစာများ၊

(ဂ)လုပ်သားများ၏စွန့်ပစ်အမှိုက်များနှင့်ရေချိုးခန်း၊ရေအိမ်များမှထွက်ရှိသောရေဆိုးများ။

စီမံကိန်းတည်ဆောက်စဉ်နှင့်တည်ဆောက်ပြီးပုံမှန်လည်ပတ်သည့်ကာလတို့တွင်ရေဆေးခြင်း၊သောက်ရေသန့်စင်ခန်းများသုံးစွဲခြင်း၊ စသည်တို့တွင်အသုံးပြုသည့်ရေပမာဏအားစနစ်တကျထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ရေကြောင့်ဖြစ်သောညစ်ညမ်းမှုအားကာကွယ်ဆောင်ရွက်သွားရာရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စွန့်ပစ်ရေများနှင့်စွန့်ပစ်မြေစာများကိုကုမ္ပဏီမှအမှန်တကယ်စီမံဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ။

Open cut Miningတူးဖော်သည့်စနစ်နှင့်ကျောက်တွေ့ရှိဖော်ထုတ်မှုအရစွန့်ပစ်မြေစာများသည်အဆိုပါဖယ်ထုတ်လိုက်သောကျောက်တုံးများ၏နေရာတွင်သာကျန်ရှိခဲ့သောကြောင့်မြေစာပုံရန်သီးခြားသတ်မှတ်နေရာမလိုအပ်ပါ။အပေါ်ယံမှဖယ်ထုတ်သည့်မြေစာနှင့်မျက်များကိုလည်းအဆိုပါတွင်းနေရာတွင်နေရာတွင်ပြန်လည်စွန့်ပစ်စေပြီးစီမံကိန်းအနီးနှင့်လိုအပ်သည့်နေရာများတွင်ချိုင့်ဖို့ခြင်း၊လမ်းခင်းခြင်းတို့ဖြင့်စွန့်ပစ်မြေစာများကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကိုလျော့ကျစေရန်စီစဉ်ထားပါသည်။

စီမံကိန်းတွင်အမှန်တကယ်နေထိုင်သူ ၂ဦးသာရှိသောကြောင့်ရေချိုးခန်း၊အိမ်သာများမှထွက်ရှိသောရေဆိုးရေညစ်များတို့မှမြေတွင်းစနစ်ကိုအသုံးပြုထားရှိပါသည်။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု။

စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးအနေဖြင့်အမှိုက်များကိုအလွယ်တကူသိမ်းဆည်းနိုင်သကဲ့သို့အဆိုပါအမှိုက်များကိုကျင်းတူးပြီးမြေမြှုပ်စနစ်ဖြင့်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်စီစဉ်ထားပါသည်။

သို့ဖြစ်၍အခြားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမပေးနိုင်ပါ။

MEHL သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်ဒေသခံများနှင့်အ

တူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြောင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းစီမံကိန်းကာလတွင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်မှုများအနည်းငယ်ရှိနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

အဆိုပါစီမံကိန်း၏လုပ်ငန်းမှထွက်ရှိလာသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ(မော်တော်ယာဉ်မောင်းများ)အား 3R စနစ်ဖြင့် အမှိုက်များအားလျော့နည်း သည်ထက်လျော့နည်းစေသောလျော့ချသည့်နည်းလမ်းများဖြစ်သည့် (Reduce) ၊ စွန့်ပစ်

လိုကသည့်အမှိုက်များမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအချို့ကိုပြန်လည်အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်း၊ Reuse စွန့်ပစ်လိုက်သည့်ပစ္စည်းကိုမူလပုံစံအတိုင်းသို့မဟုတ်နောက်ထပ်ပစ္စည်းတမျိုးပြန်လည်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်အသုံးပြုသောနည်းလမ်း၊ Recycle များအသုံးပြု၍နေထွက်ရှိသောအမှိုက်ပမာဏလျော့နည်းစေရေးအတွက် စီမံချက်များကိုရေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာအထူးပြုကုမ္ပဏီများသို့ဆက်သွယ်လေ့လာခြင်း၊ နည်းပညာများကိုအမြဲလေ့လာခြင်းများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သကဲ့သို့သယ်ယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှပေးပို့လာမည့်နည်းပညာများလမ်းညွှန်ချက်များကိုလည်းတိကျစာလိုက်နာနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

လက်ရှိအချိန်မှစ၍ Recycling ပြုလုပ်နိုင်သောအမှိုက်များကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်စေခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းများကိုလည်း မိမိတို့သိမ်းဆည်းလာသည့်အမှိုက်များအားစုပေါင်းအမှိုက်စခန်းတွင်သီးခြားစွာစွန့်ပစ်စေပြီးအနံ့များမထွက်စေရန်မြေကျင်းဖြင့်စနစ်တကျသိမ်းဆည်းစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်သည့်အခါတွင်ဖြတ်သန်းသွားလာသောမော်တော်ယာဉ်များနှင့်လိုက်ပါလာသူများ၏လှုပ်ရှားမှုများကြောင့်အရလေထု၊အမှိုက်၊စွန့်ပစ်ရေဆိုးနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများထွက်ရှိမည်ကို၎င်းမီးလောင်မှုဖြစ်စေရန်ကိုကို၎င်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည့်စနစ်များအတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများမဖြစ်စေရန်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Water and Waste Management Plan

ရည်ရွယ်ချက်	လိုက်နာမည့်စံချိန်စံညွှန်း	တာဝန်ယူမည့်အဖွဲ့	သုံးစွဲမည့်ရန်ပုံငွေ	မှတ်ချက်
ရွေ့နှံ့ပစ်အမှိုက်တို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းမှု(လျော့ချရန်၊မရှိရန်)	အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊	စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူ၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့။	တစ်နှစ်စာ ၁၀သိန်း	သုံးစွဲငွေ(BOD)နှင့်ညှိနှိုင်းရန်

အနီးအနားတွင်ရှင်သန်သွားလာနေထိုင်သည့် သဘာဝတိရစ္ဆာန်များအားထိခိုက်ခြင်း။

Flora & Fauna Management Plan

စီမံကိန်းတည်ဆောက်သည့်မြေနေရာတွင်မြေလွတ်မြေရိုင်း၊စိုက်ပျိုးမြေနှင့်သစ်တောမြေများကိုဖြတ်သန်းတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးလမ်း၏ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်တွင်မူလကအတိုင်းမြက်ပင်များသဘာဝပေါက်ပင်များဆက်လက်ပေါက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်းတည်ဆောက်ပြီးသည့်အခါတွင်မြေပြုပြင်ခြင်းနှင့်စိမ်းလမ်းစိုပြေစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မြေပိုများတွင်အရိပ်ရအပင်များကို စိုက်ပျိုးသွားရန်ရှိပါသည်။ မူလကရှိခဲ့သည့်အရိပ်ရအပင်များကိုလည်း တပ်နိုင်သမျှမူလအတိုင်းထားရှိသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဝေမျိုးစုံကွဲများအပေါ်ထိခိုက်မှုရှိစေရန်အတွက်အောက်ပါအတိုင်းညွှန်ကြားထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

- (က) အသံဆူညံမှုထိန်းချုပ်သကဲ့သို့ချောက်လှန်မှုများမပြုလုပ်ရန်။
- (ခ) တောမီးရှို့ခြင်း၊အမဲလိုက်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်။
- (ဂ) သားရဲတိရစ္ဆာန်များအားထောင်ချောက်ဆင်ခြင်း၊ဖမ်းဆီးခြင်းမပြုလုပ်ရန်။



Management Plan for Flora & Fauna

ရည်ရွယ်ချက်	လိုက်နာမည့်ချိန်စံညွှန်း	တာဝန်ယူ မည့်အဖွဲ့	သုံးစွဲမည့် ရန်ပုံငွေ	မှတ်ချက်
အဝင်နှင့်ထိခိုက်မှု ထိခိုက်မှု (လျော့ချရန်/မရှိရန်)	IUCN List	စီမံကိန်းမော်ဆောင်သူ၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့။	တစ်နှစ်စာ ဂျာနယ်	သုံးစွဲငွေ(BOD) နှင့်ညှိနှိုင်းရန်

လုပ်သားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေးနှင့်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များ။

အဆိုပါစီမံကိန်းတွင်အထွေထွေမန်နေဂျာအပါအဝင် စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်း၊ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများပါဝင်သော လုပ်သားဦးရေစုစုပေါင်း (၃၂) ဦးလိုအပ်မည်ဖြစ်၍ ဒေသခံနှင့်တကွပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပွင့်လင်းလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဝန်ထမ်းအင်အားခန့်ထားမှုတွင်လည်းဒေသခံများကိုဦးစားပေးခန့်ထား မည်ဟုသိရှိရပါသည်။

ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များ။

သမန်အားဖြင့်လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရကြီးမားသောစက်ရုံအလုပ်ရုံများကဲ့သို့လုပ်ခွင်အန္တရာယ်ကြီးမားမှုမရှိနိုင်ပါ။ သို့ရာတွင်အသေးစားအဖွဲ့အစည်းကြီးမားသောထိခိုက်မှုအန္တရာယ်များမဖြစ်စေရန်ပညာပေးမှုများအခါအားလျော်စွာပြု လုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	အစီအစဉ်	လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးမှု	အကြိမ်
၁	လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး	တူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်များနှင့်ထိခိုက်မှုကြိုတင် ကာကွယ်ရေးလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးခြင်း၊ ရေဦးသူနာပြုနှင့်ကြက်ခြေနီသင်တန်း၊ အရံမီးသတ်သင်တန်း။	တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်
၂	သဘာဝနှင့် မီးဘေးဆိုင်ရာ	သဘာဝဘေးနှင့်မီးဘေးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစီမံချက် သင်တန်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအစီအစဉ်နှင့်လေ့ကျင့်မှု သင်တန်း။	၆လလျှင်တစ်ကြိမ်

Table (2) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုပေါင်းချုပ်။ (Summary of Environmental Management Plan)

အမျိုးအစား	အရာအလက်	ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးကာလ)	အကြိမ်အစီအစဉ် ရက်စွဲ (စတင်ရက်စွဲ/လစာ)	တာဝန်ခံ
လုပ်ငန်းစဉ်	လေအရည်အသွေး	- လေအရည်အသွေးတိုင်းတာစစ်ဆေးရန်၊ - လမ်းပေါ်သို့ရေဖြန်းရန်၊ - ယာဉ်သွားလာသည့်နံ့လျော့ချရန်၊	နေ့စဉ် (၁၅၀၀/၃လစာ)	Workers
	ရေအရည်အသွေး	- ရေခြေတာသည့်စနစ်တပ်ဆင်စာသုံးပြုရန်၊ - စွန့်ပစ်ရေစောင့်ကြည့်ရန်၊	နေ့စဉ် (၅၀၀/၃လစာ)	Developer
	စွန့်ပစ်ပစ္စည်း	- 3Rs စနစ်ကိုအမှီပြုစားသုံးစာတွက်စွန့်ပစ်အမှီပြုစီမံ ခန့်ခွဲမှုစာသုံးပြုရန်၊	နေ့စဉ် (၁၀၀၀/၃လစာ)	Developer
	Soil Contamination	- စက်ဆီးဆေးဆေးများပြောပေါ်သို့မိတ်စဉ်မှုများမဖြစ် ပေါ်စေရန်	နေ့စဉ် (၁၅၀၀/၃လစာ)	All
	အသံနှင့်တုန်ခါမှု	အသံနှင့်တုန်ခါမှုကိုစောင့်ကြည့်ရန် ညအချိန်လုပ်ကိုင်မှုမပြုရန်၊ မော်တော်ယာဉ်အရန်လျော့ချမောင်းနှင်စေရန်	နေ့စဉ် (၅၀၀/၃လစာ)	Developer
	Ground Subsidence	- မူလမြေအောက်ရေ၏အနေအထားကိုမထိခိုက်စေရန် အတွက်သုံးစွဲသောသုံးစွဲခြင်း၊	နေ့စဉ် (၁၅၀၀/၃လစာ)	Developer
	Offensive Odor	- စီမံကိန်းအတွင်းနေထိုင်သူများ၏အနှောင့်အယှက်ပြုအနံ့ များမဖြစ်ပေါ်စေရန်စည်းကမ်းတင်ကြပ်ထားရမည်၊	နေ့စဉ် (၁၅၀၀/၃လစာ)	Developer
	Bottom Sediment	- ထွက်ရှိသောအညစ်အကြေးများသည်အမျိုးသားစံချိန်မီ စွန့်ပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။	နေ့စဉ် (၁၅၀၀/၃လစာ)	Developer
သဘာဝ ထိခိုက်မှု	အပင်သတ္တဝါနှင့် မျိုးရိုးကွဲပြားမှု	- နေရာလွတ်များတွင်(သို့)ပန်းတိုးများဖြင့်အပင်များစိုက် ပျိုးရန်၊မျက်ခင်းများပြုလုပ်ရန်၊	နေ့စဉ် (၉၀၀/၃လစာ)	Developer
	ဇလဗေဒအခြေအနေ	- သင့်တော်သည့်ရေကန်ပြုလုပ်ပြီးမှိုရေစုဆောင်းပြီး ပင်ရေလောင်းခြင်းဖြင့်ရေသုံးမှုလျော့ချနိုင်သည်။	နေ့စဉ် (၁၀၀၀/၃လစာ)	Developer
	နေထိုင်မှုနှင့်အသက်မွေးမှု	ရေဆိုးစွန့်ထုတ်ခြင်းမပြုရန်၊ Livelihood ကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။	နေ့စဉ်	Developer
	ရေသုံးစွဲမှု	ရေအသုံးချမှုအစဉ်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်	နေ့စဉ်	Developer
	လက်ရှိလူမှုအဆောက်အ အုံနှင့်သွားလာမှု	မူလရပြီးလမ်းများမထိခိုက်စေရန်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။	နေ့စဉ်	Developer
ကျန်းမာရေး	AIDS/HIV ကဲ့သို့သောအန္တရာယ်(သို့) ကူးစက်ရောဂါများ	- ရောဂါများကူးစက်မှုမရှိစေရန်ကာကွယ်ခြင်း၊ပညာပေး ခြင်းအားဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်	နေ့စဉ်	Developer
	လုပ်ခွင်အခြေအနေ (လုပ်ငန်းစဉ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု)	- လုပ်သားများလုပ်ခွင်ကျန်းမာရေး Occupational Health and Safety (OHS)ကိုအစဉ်လုပ်ဆောင် ပေးခြင်း	နေ့စဉ် (၅၀၀/၃လစာ)	Developer
	မတော်တဆထိခိုက်မှု	- စီမံကိန်းအတွင်းအပြင်တိုင်းမတော်တဆထိခိုက်မှုများ မဖြစ်စေရန်စီစဉ်ထားရမည်။	နေ့စဉ် (၅၀၀/၃လစာ)	Developer
	ကမ္ဘာ့ပူဇော်မှု	- စီမံကိန်းကြောင့် GHGs emission လျော့ချရန်	နေ့စဉ် (၅၀၀/၃လစာ)	Developer

၁၂.၆ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စီမံချက်ငယ်များ။

ယခင်စီမံကိန်းအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စောက်ပါအတိုင်းစီမံချက်ငယ်များကိုဆောင်ရွက်
ရန်စီစဉ်ထားပါသည်။

(ကက)စိန်းလန်းစိုပြေရေးစာပေါ်စီမံထားချက်များ။

(ခခ) ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့်အစီအစဉ်များ၊
 (ဂဂ) အစီရင်ခံခြင်းအတွက်စီစဉ်ထားရှိမှုများ။

(ကက) စိန်းလန်းစိုပြေရေးအတွက်စီမံထားရှိချက်များ။

စီမံကိန်းတည်ဆောက်မည့်နေရာ၏နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိပြီးဖြစ်သောမူလအပင်ကြီးများကိုတတ်နိုင်သမျှထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲချန်လှပ်ဆောက်လုပ်ပါသည်။

အထွေထွေအားဖြင့် စီမံကိန်းပြီးဆုံး၍မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင်တည်ရှိမည့်နေရာတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိန်းလန်းစိုပြေရေးအတွက်အောက်ဖော်ပြပါအပင်များကိုစိုက်ပျိုးသွားရန်ရှိပါသည်။

၁. အဆောက်အဦများ၏အနီးရှိမြေလွတ်များတွင်မြက်ခင်းများစိုက်ပျိုးခြင်း။
၂. မျက်နှာစာလမ်းဘေးနှင့်ပင်မလမ်းဘေးနှစ်ဘက်တွင်ခရေပင်၊ အော်ဖိုးရှား (မလေးရှားပိတောက်)၊ ဆီသပြေနှင့် စိန်ပန်းပင်များစိုက်ပျိုးခြင်း။
၃. မြေလွတ်များတွင်မိုးရာသီအပင်များစိုက်ပျိုးခြင်း။

ထို့အပြင်ဒေသခံအပင်များဖြစ်သည့် (၁)ပျဉ်းမပင် (၂)ကုတ္တိုလ်ပင် (၃) ပိတောက်ပင် (၄)ထီးရိုးဝါးပင် (၅)ဗန်ဒါပင် (၆)ငှက်ပျောပင် (၇)အုန်းပင် စသည်တို့ကိုလည်းသင့်တော်သလိုစိုက်ပျိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမရှိစေဘဲ စိမ်းလန်းစိုပြေစေရေးအတွက်မြက်နှင့်အခြားအပင်များစိုက်ပျိုးရာတွင်ပျိုးပင်များစုဆောင်းခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် အပင်များရှင်သန်ရေးအတွက်ထိမ်းသိမ်းခြင်းများကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကြိုးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

စိန်းလန်းစိုပြေရေးအဖွဲ့။

(က) မန်နေဂျာ	ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) အလုပ်ကြပ် (တူးဖော်ရေး)	အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) စိုက်ပျိုးရေးကျွမ်းကျင်သူ	အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) လုံခြုံရေး	အဖွဲ့ဝင်
(င) လက်ထောက်မန်နေဂျာ	အတွင်းရေးမှူး

စီမံချက်ပါလုပ်ငန်းများအဆင်ပြေချောမွေ့ ရေးအတွက်တယ်လီဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဆက်သွယ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သွားရန်လည်းစီမံထားရှိပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရေး စီမံချက်များနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုများကိုလုပ်ငန်းမန်နေဂျာ၏ အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရေးအတွက် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားရန်စီမံထားရှိပါသည်။

(ခခ) ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့်အစီအစဉ်များ။

စီမံကိန်းတည်ဆောက်ဆိုက်များထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ရရှိသည့်ကျောက်များကိုကျောက်ဆည်ရှိဘိလပ်မြေစက်ရုံသို့တင်ပို့ပါသည်။အဆပါလုပ်ငန်းစဉ်များတစ်လျှောက်ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးအပေါ်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသွားနိုင်ရန်အောက်ပါအတိုင်းစီစဉ်ထားရှိပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးအဖွဲ့။

- (က) လုပ်ကွက်မန်နေဂျာ
- (ခ) တတိယအဖွဲ့အစည်းမှကိုယ်စားလှယ်
- (ဂ) အင်းယားရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
- (ဃ) လက်ထောက်မန်နေဂျာ(စီမံ)

ဥက္ကဋ္ဌ
အဖွဲ့ဝင်
အဖွဲ့ဝင်
အတွင်းရေးမှူး

စီမံချက်ပါလုပ်ငန်းများအဆင်ပြေချောမွေ့ရေးအတွက်တယ်လီဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဆက်သွယ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သွားရန်လည်းစီမံထားရှိပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့်အဖွဲ့ဝင်များသည်မိမိတို့၏ထူးခြားတွေ့ရှိချက်များကိုအဖွဲ့အားတင်ပြပြီးလျှင်အပ်ပါကအဖွဲ့ဝင်များ၏အတည်ပြုချက်ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သို့တင်ပြအစီရင်ခံရမည်။

(ဂဂ) အစီရင်ခံခြင်း (Reporting) အတွက်စီစဉ်ထားရှိမှုများ။

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ညွှန်ကြားချက်များအရ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည့်စနစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်များကိုအခါအားလျော်စွာလုပ်ဆောင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်း၊ အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြရန်လမ်းညွှန်ထားမှုအား လိုက်နာလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Reporting Management Team,

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ၁. မန်နေဂျာ (စီမံ) | အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် |
| ၂. မန်နေဂျာ (ထုတ်လုပ်မှု) | ဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် |
| ၃. စာရင်းကိုင် | အဖွဲ့ဝင် |
| ၄. လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ) | အတွင်းရေးမှူး |

အဆိုပါအဖွဲ့သည်အခန်း(၁၂.၂)တွင်ဖော်ပြထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံစာများပေးပို့လျက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်များအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ယင်းကာလအတွင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်ထပ်မံတွေ့ရသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှုများရှိ တွေ့ရှိချက်များနှင့်ယင်းထိခိုက်နိုင်မှုများကိုလျော့ချရန်တားဆီးရန်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကသက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်း၊ အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူဝန်ကြီးဌာနသို့ လိုအပ်သည့်အခါတင်ပြနိုင်ရန်အတွက်လည်းဝိုင်းဝန်းကူညီရမည်ဖြစ်ပါသည်။

စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

- လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်း။
- အသေးအဖွဲ့ဖြစ်ရပ်များ၊မတော်တဆမှုနှင့်အရေးပေါ်ကိစ္စများအားအစီရင်ခံခြင်း။
- လုပ်ဆောင်ချက်များကိုညွှန်းကိန်းများဖြင့်သတ်မှတ်တိုင်းတာခြင်းနှင့်ယင်းညွှန်းကိန်းများအတိုင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။
- လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးခြင်းအစီအစဉ်များ။

အထက်ဖော်ပြပါအစီရင်ခံစာများကိုအောက်ပါအကြိမ်အရေအတွက်အတိုင်းလိုက်နာတင်ပြရမည်။

စဉ်	အစီရင်ခံစာအမျိုးအစား	အကြိမ် အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်း။	တစ်လတစ်ကြိမ်	
၂	အသေးအဖွဲ့ဖြစ်ရပ်များ၊မတော်တဆမှုနှင့်အရေးပေါ်ကိစ္စများအားအစီအရင်ခံခြင်း။	ကိစ္စများပေါ်ပေါက်သည့်အခါတိုင်း	(*)
၃	ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်သည့်အခါတိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုညွှန်းကြမ်းများဖြင့်တိုင်းတာမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။	ပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်း	
၄	လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးခြင်းအစီအစဉ်များ။	ပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်း	

မှတ်ချက်။ (*)ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုသက်သေခံလက်မှတ် (ECC) တွင်တော်တဆမှု(သို့ မဟုတ်)အရေးပေါ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုခုဖြစ်ပွားပါက (ECC) ကိုင်ဆောင်ထားသူသည်သင့်တော်ရာအာဏာပိုင်များသို့ ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအသိပေးရမည်။

12.7 အရေးပေါ်အခြေအနေတုံ့ပြန်ရေးစီမံချက်။

ရည်ရွယ်ချက်။

အရေးပေါ်အခြေအနေကိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သည့်ဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ပေါ်ကျရောက်သည့်အချိန်ကိုသတ်မှတ်ပါသည်။

မည်သို့ဆိုစေသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းစက်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်အဆိုပါအရေးပေါ်အခြေအနေများကိုအမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည့်အတွက်စီမံချက်များကိုအသေးစိတ်ကိုယူ EMP အခန်းတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

ဖွဲ့စည်းထားရှိခြင်း။

စီမံကိန်းကာလအတွင်းအထက်ပါအရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် Safety Management (Emergency Response) Team ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Safety Management (Emergency Response) Team,

၁. လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမန်နေဂျာ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်

၂. မန်နေဂျာ (Production)

ဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်

၃. လုံခြုံရေးမှူး

အဖွဲ့ဝင်

၄. လက်ထောက်မန်နေဂျာ(HSE)

အတွင်းရေးမှူး

အရေးပေါ်အခြေအနေအပေါ်တုံ့ပြန်ရေးစီမံထားရှိချက်။

အကြံပြုတည်ဆောက်ခြင်းအဆင့်၊ တည်ဆောက်ခြင်းအဆင့်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောက်ရွက်ခြင်းအဆင့်တို့၊ နှင့်စီမံကိန်းကာလနှင့်စီမံကိန်းများပြီးဆုံး၍ ပုံမှန်လည်ပတ်သည့်အခါတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် အောက်ပါအတိုင်း စီမံချက်များချမှတ်ထားပါသည်။

- ၁. သဘာဝ(ရေ၊ မြေ၊ လေ၊ ငလျင်) အန္တရာယ်များအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရှိမှု။
- ၂. မီးဘေးအန္တရာယ်။

အထက်ဖော်ပြပါအရေးပေါ်အန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်လာပါက ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် အတွက် အောက်ပါအတိုင်း အရေးပေါ်စီမံချက်ကို ရေးဆွဲထားပါသည်။

(၁) သဘာဝ(ရေ၊ မြေ၊ လေ၊ ငလျင်) အန္တရာယ်များအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားမှုအစီအစဉ်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက် စီမံထားရန် ခက်ခဲသော်လည်း တတ်နိုင်သမျှ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်များကို ပြုလုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

- ၁. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့်အဖွဲ့၊ နှင့် မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့သည် အရေးပေါ်အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ လိုအပ်သလို စုစည်းပြီး ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်များကို ဖြေရှင်းပေးရမည်။

- လုပ်သားများနှင့် ထိခိုက်မှုရှိသူများအတွက် အရေးပေါ်အသက်အန္တရာယ်မှ လွတ်မြောက်စေရန် (သို့မဟုတ်) ဘေးကင်းရာသို့ ဦးစွာ ကယ်တင်လုပ်ဆောင်ရမည်။
- လိုအပ်သည့် ဆေးဝါးကုသမှု ရရှိစေရန်၊ ရှေးဦးသူနာပြုနည်းဖြင့် ပြုစုစေပြီး၊ လိုအပ်သလို နည်းစပ်ရာဒေသန္တရဆေးခန်း၊ ဆေးရုံများသို့ ပို့ဆောင်ပေးရမည်။
- အရေးပေါ်အခြေအနေ၏ အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော အောက်ပါတို့ကို စနစ်တကျ အဆင့်ဆင့် အသုံးပြုရန်
 - သဘာဝဘေး (လေ၊ ရေ၊ မုန်တိုင်း၊ ငလျင်) တို့လွတ်ကင်းရာသို့ သွားရောက်နိုင်စေရန်၊
 - မီးဘေး (အသေးစိပ်ဖော်ပြထားပါသည်။)
 - ဓာတုဖိတ်စဉ်မှုများအတွက် (ရှိလျှင်) ယိုဖိတ်မှုရှင်းလင်းရေးကိရိယာများအသုံးပြုရှင်းလင်းစေရန်
- ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ဖြင့် အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ထားနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရမည်။

- ၂. လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး ဒေသအတွင်းရှိ အခြားသော အရေးပေါ်စီမံချက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

- ၃. ဆုံးရှုံးမှုများကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများသို့ တင်ပြဖြေရှင်းရန်။

(၂) မီးဘေးအန္တရာယ်။

Management on Fire Prevention

မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအပေါ်စီမံထားချက်များ။

ရည်ရွယ်ချက်။

မီးဘေးအန္တရာယ်မှကြိုတင်ကာကွယ်ရန်နှင့်အချိန်မရွေးမီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်လာပါကချက်ချင်းတားဆီးငြိမ်းသတ်နိုင်ရန်။

မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း။

မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက်ရုံးခန်းများနှင့်မော်တော်ယာဉ်များထားသည့်နေရာအတွက်ပါတပါတည်းစီစဉ်ထားရှိပါသည်။

မီးသတ်ရေးမှူးမီးကပ်၊သဲအိတ်၊မီးသတ်ဆေးဗူးများကိုအဆင်သင့်ထားရှိမည်ဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်အချက်ပေးစနစ်ကိရိယာများတပ်ဆင်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။ရုံးအဆောက်အဦကိုလည်းမီးလောင်မှုကာကွယ်စေရန်အင်္ဂတေ(RC)နှင့်သံထည်ပစ္စည်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးမီးအာမခံလည်းထားရှိဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။မီးဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်စေရန်စက်ရုံဝန်းကျင်တွင်ချွန်နွယ်မှုများ၊အမှိုက်သန့်ရှင်းမှုများကိုဖယ်ရှားနိုင်ရန်အစီအစဉ်များထားရှိပါမည်။

ဆေးလိပ်မသောက်ရဆိုင်းဘုတများကိုကားရပ်နားသည့်နေရာအပါအဝင်သင့်တော်သည့်နေရာများတွင်အလွယ်တကူမြင်နိုင်ရန်ချိတ်ဆွဲထားရမည်။မော်တော်ယာဉ်များအတွက်လောင်စာဆီသိုလှောင်ထားရှိခြင်း၊ ဆီဖြည့်ခြင်း၊ စက်စမ်းသပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုအဆိုပါကားရပ်နားရာနေရာများတွင်မပြုလုပ်ရန်လည်းအထူးဂရုစိုက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအပေါ်စီမံထားချက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းစနစ်တကျစီမံထားရှိပါသည်။

၁. မီးလောင်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများနှင့်ငြိမ်းသတ်မည့်အစီအစဉ်၊
၂. သတိပြုကိုင်တွယ်အသုံးပြုရမည့်ပစ္စည်းများ၊
၃. စီမံကိန်း၏အခြေအနေ၊
၄. ဝန်ထမ်းအင်အား၊
၅. လုံခြုံရေးအဖွဲ့၊
၆. ရေရရှိမှု၊
၇. မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်နည်း၊ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဝတ္ထုများ၊
၈. လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုင်တွယ်သုံးစွဲခြင်း၊
၉. လောင်စာသုံးစွဲခြင်း၊
၁၀. စက်သုံးဆီသိုလှောင်သုံးစွဲခြင်း၊
၁၁. လေ့ကျင့်ပညာပေးခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်း၊
၁၂. အလုပ်ချိန်အတွင်းမီးလောင်ခဲ့လျှင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများ၊
၁၃. အလုပ်ချိန်ပြင်ပတွင်မီးလောင်ခဲ့လျှင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများ၊
၁၄. အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊
၁၅. ကွပ်ကဲမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၊

အထက်ပါအချက်များအပေါ်အခြေခံ၍မီးဘေးကာကွယ်ရေးကိုစီမံချက်များအသေးစိတ်ရေးဆွဲထားသည့်သာမကပဲအခါအားလျော်စွာပညာပေးခြင်းများပြုလုပ်သကဲ့သို့၊ အစမ်းလေ့ကျင့်ခန်းများကိုပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အသေးစိတ်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

မီးလောင်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများနှင့်ငြိမ်းသတ်မည့်အစီအစဉ်၊

- (က)မီးလောင်နိုင်မှုဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများ
၁. မော်တော်ယာဉ်နှင့်လောင်စာဆီများစံနှုန်းတကျသိုလှောင်မှုမရှိခြင်းနှင့်အပူချိန်လွန်ကဲမှုတို့ကြောင့်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
 ၂. ပေါ့ဆမှုကြောင့်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
 ၃. မီးစများသစ်ပင်ချုံ့နွယ်များ၊ အမှိုက်များပေါ်သို့ ကျရောက်လျှင်မီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ပါသည်။
 ၄. မော်တော်ယာဉ်သို့ မော်တော်ယာဉ်ဆီဖြည့်သည့်အခါတွင်မီးပေါ့ဆပါကမီးလောင်နိုင်ပါသည်။
 ၅. မီးဖိုချောင်များမှမီးကြွင်းမီးကျန်များ၊ ဓါတ်ငွေ့ အိုးယိုစိမ့်ပေါက်ကွဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုးများအပူလွန်ကဲ၍ ဝိုင်ယာရှောင်ဖြစ်ခြင်း။

(ခ)ငြိမ်းသတ်မည့်အစီအစဉ်

၁. နံ့ဖွင့်ရက်၊ နံ့တက်ချိန်များအတွင်းမီးလောင်ပါက ကုမ္ပဏီ၏ဝန်ထမ်းများမှဦးစွာငြိမ်းသတ်ရမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်နီးစပ်ရာမြို့နယ်မီးသတ်ဌာနနှင့် အရံမီးသတ်ဌာနများသို့ ဖုန်းဆက်၍ အကူအညီတောင်းရမည်။
၂. နံ့ပိတ်ရက်များတွင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါက ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ကျတာဝန်မှလွတ် ခြံရေးအဖွဲ့များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ မိသားစုများနှင့်အတူတကွမီးငြိမ်းသတ်ရမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်နီးစပ်ရာမြို့နယ်မီးသတ်ဌာနနှင့် အရံမီးသတ်ဌာနများသို့ ဖုန်းဆက်၍ အကူအညီတောင်းရမည်။

(ဂ)သတိပြုကိုင်တွယ်အသုံးပြုရမည့်ပစ္စည်းများ။ စီမံကိန်းပြီးစီးသည့်အခါ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအပြင်ပြင်ပမှလာရောက်သူဧည့်သည်များ ရှိသဖြင့်ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရာတွင်ပေါ့ဆမှုကြောင့်အလွယ်တကူလောင်ကျွမ်းနိုင်သော ပစ္စည်းများကိုအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းခွဲခြားတွေ့နိုင်ပါသည်။

၁. စက်ဆီချောဆီများ
၂. နံ့သုံးစာရွက်စာတမ်းများ
၃. သိုလှောင်ရုံအတွင်းရှိ ပစ္စည်းများ
၄. လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ
၅. အမှိုက်သရိုက်များ
၆. ယာဉ်များ
၇. မြက်နှင့်အမှိုက်ခြောက်များ

(ဃ)ဝန်ထမ်းအင်အား။ ။ လုပ်ငန်းများလည်ပတ်သည့်အခါအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများ (၅) ဦးကိုခန့်အပ်နေရာချထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

(င)လုံခြုံရေးအဖွဲ့။ ။ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုအရာရှိ(၁)ဦးနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အား (၂၀)ဦးခန့် တာဝန်ပေးချထားရန်ရပါသည်။ အဆိုပါလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများသည်တာဝန်ဝတ္တရားများအပြင်လှည့်ကင်း၊ ပတ်ကင်းများအသွင်ဖြင့်မီးဘေးကာကွယ်ရေးတို့ကိုပါသတိပေးစောင့်ကြည့်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

(စ)မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်နည်း။ မီးဘေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်တာဝန်များ။

မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အခါအားလျော်စွာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအတွက်ပညာပေးဟောပြောခြင်း၊ သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များချိတ်ဆွဲခြင်း၊ မီးငြိမ်းသတ်ပုံသရုပ်ပြခြင်း၊ စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ဇာတ်တိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်ရှိပါသည်။

မီးဘေးကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်အရကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်မီးဘေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

မီးဘေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ။

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| ၁. လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမန်နေဂျာ | အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် |
| ၂. စုတိယမန်နေဂျာ (Admin) | စုတိယအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် |
| ၃. လုံခြုံရေးမှူး | အဖွဲ့ ဝင် |
| ၄. လက်ထောက်မန်နေဂျာ(Procurement) | အတွင်းရေးမှူး |

သမန်အားဖြင့် မီးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာပါကမော်ပြပါအဖွဲ့ ဝင်များအပြင်အောက်ပါအင်အားများအားလုံးပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။

၁. ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအားလုံး၊
 ၂. ရပ်ကွက်အတွင်းမှလုပ်သားပြည်သူများ၊မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ၊
 ၃. အခါအားလျော်စွာမြို့နယ်နှင့်တိုင်းတို့မှတာဝန်ပေးစေလွှတ်သောတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ။
- မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်များ၏ ဝတ္တရားများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၁. မီးဘေးကာကွယ်ရေးစီမံချက်အရလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 ၂. ကုမ္ပဏီရုံးတွင်းရလျှပ်စစ်မီးကြိုးများ၊လျှပ်စစ်မီးဖြင့်သုံးသောပစ္စည်းများအားကျွမ်းကျင်သူများဖြင့်စစ်ဆေးပြီးလျှပ်စစ်မီးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောမီးဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ပေါ်စေရေးကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
 ၃. လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲခြင်းအားစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီလိုက်နာစေရေးအတွက်လိုအပ်သောသတိပေးချက်များထုတ်ပြန်၍ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လိုက်နာမှုရှိမရှိကိုအဆင့်ဆင့်ကြပ်မတ်စစ်ဆေးခြင်း။
 ၄. အဆောက်အဦများတွင်နံက်၊နေ့လည်၊ညပိုင်းတို့တွင်မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်စစ်ဆေးမှု၊ သတိပေးမှုဆောင်ရွက်ရန်နှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရန်။
 ၅. ပေါ့ဆမီးမလောင်စေရေးအတွက်သတိပေးအဖွဲ့များဖြင့်နေ့စဉ်သတိပေးခြင်း၊မီးကြွင်းမီးကျန်များ စစ်ဆေးခြင်း၊မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများအားစံနစ်တကျနေရာချခြင်း၊ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ အားကြပ်မတ်စေခြင်း။

လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သုံးစွဲခြင်း၊

- လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်စေရမည်။
၁. လျှပ်စစ်မီး(သို့ မဟုတ်)လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများချို့ယွင်းလျှင်လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတာဝန်ရှိဝန်ထမ်း/ဌာနသို့အကြောင်းကြားရမည်။ မိမိသဘောနှင့်ပစ္စည်းများပြင်ဆင်ခြင်း၊တပ်ဆင်ခြင်းမပြုရ။
 ၂. လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးပစ္စည်းများကိုခွင့်ပြုချက်အားထက်ပိုမသုံးရ။
 ၃. အိမ်သုံးနှင့် လုပ်ငန်းသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသုံးစွဲပါကလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများလုံခြုံမှုစံနစ်(သို့ မဟုတ်)အန္တရာယ်ဖြစ်တောက်ကာကွယ်မှုစံနစ်ရှိရမည်။

လောင်စာသုံးစွဲခြင်း၊

လောင်စာသုံးစွဲရာတွင်အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

၁. မီးခြစ်ကဲ့သို့ Spark ထွက်စေသော ပစ္စည်းနှင့်မီးလောင်စေတတ်သောပစ္စည်းများကိုလောင်စာဆီ၊ဓါတ်ငွေ့ရည်၊ဓါတုပစ္စည်းများရှိရာသို့ ယူဆောင်မလာရ။

၂. လောင်စာဆီ၊ ဓါတ်ငွေ့ ရည်၊ ဓါတ်ပစ္စည်းများထားသို့ရာတွင် လူမြင်သာအောင် “မီးသတ်ပြုစာတမ်းများ၊ ဆိုင်းဘုတ်များ” ကိုကပ်ထားရမည်။

၃. လောင်စာဆီ၊ ဓါတ်ငွေ့ ရည်၊ ဓါတ်ပစ္စည်းများနှင့် ရေဒီယိုဓါတ်ကြွပစ္စည်းများကို မိမိတို့ အခန်းများအတွင်း၌ သိမ်းဆည်းထားခြင်းမပြုရ။

စက်သုံးဆီသို့လောင်သုံးစွဲခြင်း။

စက်သုံးဆီသို့လောင်သုံးစွဲရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁. စက်ဆီသို့လောင်ကန်ဝန်းကျင်၌ ဆေးလိပ်မသောက်ရ၊ ဆိုင်းဘုတ်များစိုက်ထူထားရမည်။

၂. စက်ဆီသို့လောင်ကန်နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိသည့် နေရာများတွင် ခြံနွယ်များ၊ သစ်ရက်ခြောက်များ၊ မြက်ခြောက်များနှင့် အမှိုက်များမရှိစေရန် ရှင်းလင်းထားရမည်။

၃. ပွတ်တိုက်ရာမှ မီးပွါးထွက်စေနိုင်သည့် အရာမှန်သမျှမည်သည့်အရာမျှမထားရှိရ။

၄. ဆီသယ်ယာဉ်မှ ဆီချနေစဉ် အခြားသော ဆီထုတ်သွင်းခြင်းများမပြုလုပ်ရ။

လေ့ကျင့်ပညာပေးခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း။

၁. မီးအမျိုးအစားအလက်မီးသတ်ဘူးများ လေ့ကျင့်ပညာပေးခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း၊ အားခွဲခြားအသုံးပြုတတ်ရန် ဟောပြောပို့ချခြင်း၊ လက်တွေ့သရုပ်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်သွားရမည်။

၂. မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများအား စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရမည်။

- ပုံပြင်းခြောက်သွေ့ ရာသီရောက်ချိန်တွင် မီးသတိပေးအမိန့်များ ထုတ်ပြန်ရမည်။

- ရုံးခန်းနှင့် ဓါတ်ငွေ့ သို့လောင်ရုံရှိ မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးစံနှုန်းများကောင်းမွန်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည်။

- ဝါယာကြိုးများ တပ်ဆင်ထားရှိမှု စံနှုန်းတကျရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည်။

- မီးငြိမ်းသတ်ပုံသရုပ်ပြခြင်းအား အချိန်မီဆောင်ရွက်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည်။

မီးသတ်ဘူးများထားရှိခြင်း။

မီးသတ်ဘူးများကို အရေးပေါ်မီးငြိမ်းသတ်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန် အောက်ပါအချက်များကို အခြေခံထားလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။

- ထားရှိသည့်နေရာ။ ။ ရုတ်တရက်မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟု ယူဆသည့်နေရာများနှင့် အနီးဆုံးနှင့် အလွယ်ကူဆုံးနေရာဖြစ်ရမည်။

- လွယ်ကူစွာရနိုင်မှု။ ။ အဆိုပါမီးသတ်ဆေးဘူးများ၊ မီးသတ်ရေပိုက်များ အနီးအနားတွင် အမြဲရှင်းလင်းနေစေရမည်။

- အမှတ်သင်္ကေတ။ ။ မီးလောင်သည့်အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အသုံးပြုရမည့်မီးငြိမ်းသတ်ဆေးဘူးများ၊ ရေပိုက်များကို အလွယ်တကူသိနိုင်စေရန် အမှတ်သင်္ကေတများထားရှိရမည်။

- တပ်ဆင်ထားရှိမှု။ ။ အရေးပေါ်မီးသတ်ဆေးဘူးများကို ကွင်းများ၊ လွယ်ကူစွာယူနိုင်သည့်စင်များပေါ်တွင် ထားရှိရမည်။ (တစ်ဘူးနှင့်တစ်ဘူးကို ၁၀ ပေအကွာတွင် ထားရှိပါမည်။)

- စစ်ဆေးမှု။ ။ အဆိုပါမီးသတ်ဆေးဘူးများကို သက်တမ်းနှင့် အသုံးဝင်မှုရှိမရှိ အမြဲစစ်ဆေးပေးရမည်။

မီးသတ်ဆေးဘူးအမျိုးအစားများနှင့်အသုံးပြုပုံ။

Extinguisher Type Fire Classes	Water	Dry Chemical Powder B(E)	Dry Chemical Powder AB(E)	Carbon Dioxide	Foam	WFT Chemical
Class B Flammable Liquid	X	✓	✓	✓	✓	X
Class C Flammable Gases	X	✓	✓	X	X	X
Class E Flammable Hazards	X	✓	✓	✓	X	X

မီးဘေးကာကွယ်ရေးနယ်နိမိတ်။

အဆောက်အဦရှိလူနေထိခံစားမှုများ၊မော်တော်ယာဉ်များထားရှိရာနယ်နိမိတ်များနှင့်အနောက်ဘက်၊ တောင်ဘက်၊ အရှေ့ဘက်၊မြောက်ဘက်၊ယင်းအဝန်းအဝိုင်းနေရာအားလုံးကိုနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။

မီးသတ်ပစ္စည်းများရရှိရေးနှင့်ရေရရှိရေး။

မီးသတ်ပစ္စည်းများရရှိရေးနှင့်ရေရရှိရေးတို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းစီစဉ်ထားရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

၁. အရေးပေါ်မီးသတ်ပိုက် (၅)လုံး၊ မီးသတ်ဘူး(၄၀)လုံး၊မီးသတ်ပုံး (၂၀)လုံး၊
၂. ရေဂါလံ(၂၅၀၀)ဆန့်၊ရေလောင်ကန်၊
၃. ဂါလံ(၅၀၀)ဆန့်၊ရေတိုင်ကီ(၈)လုံး။

အလုပ်ချိန်အတွင်းမီးလောင်ခဲ့လျှင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများ။

အလုပ်ချိန်စီမံကိန်းပရဝဏ်အတွင်းမီးလောင်ခဲ့လျှင်အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

၁. စီမံကိန်းပရဝဏ်အတွင်းရှိပစ္စည်းများ၊အမှိုက်များအတွင်း၌မီးလောင်ခဲ့သော် ပထမဆုံးတွေ့ရှိသူမှ -မီး-မီး-မီး-ဟုအော်၍နီးစပ်ရာသံချောင်း(သို့မဟုတ်)ခါတ်တိုင်(သို့မဟုတ်)အသံမည်စေနိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုအခြားသူများရောက်ရှိလာသည်အထိအဆက်မပြတ်တီးခေါက်အချက်ပေးရမည်။
၂. မီး-မီး-မီး-ဟုအော်သံကိုလည်းကောင်း၊အဆက်မပြတ်သံချောင်းခေါက်သံကိုလည်းကောင်းကြားရသူသည်ဌာနတာဝန်ခံသို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။
၃. ကုမ္ပဏီဝင်းအတွင်းမီးလောင်လျှင်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်ပစ္စည်းများကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ပြီးပတ်ဝန်းကျင်သို့ မီးမကူးဆက်ရေးအတွက်လိုအပ်သလိုအဆောက်အဦဖျက်ခြင်းပြုလုပ်ရမည်။
၄. မီးလောင်သည်ကိုသိလျှင်သိခြင်းမိမိဌာနတွင်အစောင့်ထားခဲ့ပြီးကျန်လုပ်သားများအားလုံးမီးလောင်ရာနေရာသို့ မိမိဌာနရှိရေပုံးများ၊မီးချိတ်များ၊မီးကပ်များယူဆောင်၍အမြန်ဆုံးသွားရောက်ငြိမ်းသတ်ရမည်။
၅. အနီးဆုံးမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ များသို့ မည်သည့်နေရာတွင်မီးလောင်ကြောင်းကိုသတင်းပို့ ရမည်။
၆. ပြင်ပမီးသတ်ကားများရောက်ရှိလာပါကမီးလောင်သည့်နေရာသို့ အမြန်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်ရေးအတွက်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများလိုက်ပါလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ရန်စီစဉ်ထားရမည်။
၇. မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာနယ်မြေအတွင်းလျှပ်စစ်ကြိုးများဖြတ်တောက်ရန်လျှပ်စစ်နှင့်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှအဖွဲ့ သည်မီးသတ်ကားနှင့်အတူအမြန်ဆုံးသွားရောက်ရမည်။

အလုပ်ချိန်ပြင်ပတွင်မီးလောင်ခဲ့လျှင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများ။

အလုပ်ချိန်ပြင်ပတွင် လူနေအိမ်၊ ရုံးနှင့်ပရဝန်အတွင်းမီးလောင်ခဲ့လျှင်အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁. ရုံးပိတ်ရက်များ၊ ညအချိန်များတွင်မီးလောင်သည်ကိုတာဝန်မှူး(သို့မဟုတ်)တစ်ဦးဦးကသိရှိတွေ့မြင်သည်နှင့်တပြိုင်နက် - မီး-မီး-မီး-ဟုအော်၍နီးစပ်ရာသံချောင်း(သို့မဟုတ်)ခေါတ်တိုင်(သို့မဟုတ်)အသံမည်စေနိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုအခြားသူများရောက်ရှိလာသည်အထိအဆက်မပြတ်တီးခေါက်အချက်ပေးရမည်။
၂. မိမိကိုယ်တိုင်သိရှိခြင်းသို့မဟုတ်အချက်ပေးသံကြားသည်နှင့်တပြိုင်နက်တာဝန်မှူးသည် အခန်းများငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းမန်နေဂျာ၊ လက်ထောက်မန်နေဂျာနှင့်တာဝန်ရှိသူများကိုချက်ခြင်းတယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဆက်သွယ်ဖြင့်ဖြစ်စေအကြောင်းကြားရမည်။
၃. မိမိဌာနနှင့်အနီးဆုံးရှိမီးသတ်ဌာနသို့ မီးသတ်ကားအကူအညီရရှိရေးအတွက်ဆက်သွယ်သတင်းပို့ရမည်။
၄. မီးလောင်သည့်နေရာမှအခြားအဆောက်အအုံများသို့ မီးမကူးစက်ရေးနှင့်အရေးကြီးပစ္စည်းများပြောင်းရွှေ့ရေးစံနစ်တကျမီးငြိမ်းသတ်ရေးတို့ ကိုတာဝန်ရှိသူမူကြပ်မတ်ကပ်ကဲရမည်။
၅. ပြင်ပမှမီးသတ်ကားများ၊ ရေကားများရောက်ရှိလာပါကမီးလောင်သည့်နေရာသို့ အမြန်ဆုံးရောက်ရှိရေးအတွက်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများထည့်ပေးပြီးလမ်းပြစေရမည်။
၆. မီးငြိမ်းသတ်ပြီးလျှင်မီးလောင်နယ်မြေအတွင်းပစ္စည်းများအသေးစိတ်မစစ်ဆေးနိုင်မီ(နေ့/ည)လုံလောက်သောအစောင့်အရှောက်များချထားရမည်။

အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊

၁. မီးသတ်ယာဉ်၊ ရေကား၊ ပစ္စည်းများသယ်ယူရန်ယာဉ်များနှောင့်နှေးကြန်ကြာမှုမရှိဘဲလေွတ်နိုင်ရန်စီစဉ်ပေးရမည်။
၂. မီးလောင်စဉ်ပစ္စည်းများပျောက်ဆုံးမှုမရှိစေရေး၊ ရုံးရင်းဆန်ခတ်မှုနှင့်လူသတ်မှုများမဖြစ်ပွားစေရန်လုံခြုံရေးဌာနမှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
၃. မီးလောင်ရာတွင်ဒဏ်ရာရသူများအားနီးစပ်ရာဆေးခန်း၊ ဆေးရုံများသို့ ပို့ဆောင်ကုသသွားရမည်။
၄. မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါကတယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပြီးရုံးချုပ်သို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီသတင်းပို့ရမည်။

ကွပ်ကဲမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၊

မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသည့်နေရာကိုမီးငြိမ်းသတ်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းအထွေထွေမန်နေဂျာ၊ လက်ထောက်မန်နေဂျာနှင့်အခြားမန်နေဂျာများအပြင်တာဝန်မှူးတို့မှအနီးကပ်ကွပ်ကဲသွားရမည်။
ဆက်သွယ်ရေးအဖြစ်မီးလောင်လျှင်အချက်ပေးသံချောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးနည်းအပြင်တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားရမည်။

၁၂. ဂ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့်အစီအစဉ်များ (Monitoring Program)

ယခုစီမံကိန်း၏သတ္တုတူးဖော်သည့်လုပ်ငန်းသည်သယ်ဇာတကိုထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းဖြစ်သော်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျော့ချနိုင်ရေးတို့အတွက်လိုအပ်သောဆောင်ရွက်မှုများကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီစစ်ဆေးခြင်းများကိုမူလှုံ့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Table 15 The Environmental Monitoring Program

Domain	Parameter	Sequence	Location	Method	Phase	Responsible Party
Air	Dust Particals	Daily on DC Weekly at OS	Along the road	Visual + Instrument (Handheld Air Tester)	DC, OS	SPC
Noise	Noise Level	Daily		Sound Level Meter	OS	SPC
		Bimontly		Sound Level Meter	OS	SPC

Legend,

DC=During Construction

OS=Operating Stage

SPC=Special Purpose Company

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ညွှန်ကြားချက်များအရ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည့်စနစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်များကိုအောက်ပါအတိုင်းအခါအားလျော်စွာလုပ်ဆောင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်း၊ အထောက်အထားစာရင်းစာတမ်းများနှင့်အတူဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရန်လမ်းညွှန်ထားမှုအား၊ သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူသို့ ဤအစီရင်ခံစာမိတ္တူကိုပေးပို့ ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထို့အပြင် Environmental Monitoring Team ကိုလည်းအောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Environmental Monitoring Team,

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| ၁. လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမန်နေဂျာ | အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် |
| ၂. မန်နေဂျာ (Admin) | ဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် |
| ၃. လုံခြုံရေးမှူး | အဖွဲ့ဝင် |
| ၄. မန်နေဂျာ (ထုတ်လုပ်မှု) | အတွင်းရေးမှူး |

အဖွဲ့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်တာဝန်များ။

၁. အဖွဲ့သည်စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူနှင့်ဒေသခံပြည်သူများအကြားဆက်သွယ်ပေးရမည်။
၂. စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူ၏အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်ထားသည့်ရံပုံငွေကိုအဖွဲ့မှတဆင့်ဒေသခံများသို့ စီစဉ်မှုပေးရမည်။
၃. စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူသည်အစီရင်ခံစာကိုဒေသခံများသို့ ပြန်ပေးရမည်။
၄. လုပ်သားခန့်ထားရန်လိုအပ်သည့်အလုပ်ခေါ်ယူမှုများကိုဒေသခံများသို့ အသိပေးရမည်။
၅. အဖွဲ့သည်ဒေသခံများနှင့်စီမံကိန်းဖော်ဆောင်မှုအကြားတွင်တည်ရှိပြီးလူမှုရေး၊ဘာသာရေး၊ယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်းများတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ရမည်။
၆. စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သူသည်စီမံကိန်းတည်ဆောက်မှုများမစတင်မီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားရမည်။

၇. အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းစဉ်များသုံးသပ်နိုင်ရန်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူကျင်းပရမည်။

အဆိုပါအဖွဲ့သည်အခန်း(၁၂.၂)တွင်ဖော်ပြထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံစာများပေးပို့လျက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်များအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ယင်းကာလအတွင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်ထပ်မံတွေ့ရသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှုများရှိ တွေ့ရှိချက်များနှင့်ယင်းထိခိုက်နိုင်မှုများကိုလျှော့ချရန်တားဆီးရန်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကသက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်း၊အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူဝန်ကြီးဌာနသို့ လိုအပ်သည့်အခါတင်ပြနိုင်ရန်အတွက်လည်းပိုင်းဝန်းကူညီရမည်ဖြစ်သည်။

Mitigation Measures & Monitoring Plan

စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့်အစီအစဉ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသတ်မှတ်ချက်ဘောင် (the parameter) နှင့်အစီအစဉ်များကိုစောင့်ကြည့်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အခြေခံအချက်များစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်သည့်အချက်များလိုအပ်ပါသည်။

စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့်အစီအစဉ်နှင့်ပါရာမီတာသတ်မှတ်ချက်များ။Monitoring Program and Parameters

အောက်ပါတို့သည်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့်အစီအစဉ်အတွက်တိုင်းတာရမည့်အချက်များနည်းစနစ်များ၊ပါရာမီတာများဖြစ်ပါသည်။

ထို့အပြင်အထက်ဖော်ပြပါပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများနည်းနည်းစေရန်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုစောင့်ကြည့်ရန်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အစီအစဉ်များကိုအခန်း(၁၂.၂)ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

တိုင်းတာမည့်နေရာအတွက်ပါရာမီတာ၊နည်းစနစ်နှင့်အစီအစဉ်တို့ကိုအောက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

Air

စဉ်	ညစ်ညမ်းသည့်နေရာ	အကြောင်းရင်း	သက်ရောက်မှု	ပါရာမီတာ	အညွှန်း	နည်းစနစ်	ပုဂ္ဂိုလ်	အချိန်ကာလ
1	Surrounding	Vehicle Exhaust	Air	Exhaust Air Temp/Pressure	Order level	Lab Analysis	Person In charge	Daily, Weekly, Monthly

Noise

စဉ်	ညစ်ညမ်းသည့်နေရာ	အကြောင်းရင်း	သက်ရောက်မှု	ပါရာမီတာ	အညွှန်း	နည်းစနစ်	ပုဂ္ဂိုလ်	အချိန်ကာလ
1	Surrounding of Project Area	Traffic(Car Parking, loading/Unloading), Dredger	Noice	Sound Level	dB	Sound Level Meter		Daily

Water & Waste Water

စဉ်	ညစ်ညမ်းသည့်နေရာ	အကြောင်းရင်း	သက်ရောက်မှု	ပါရာမီတာ	အညွှန်း	နည်းစနစ်	ပုဂ္ဂိုလ်	အချိန်ကာလ
1	Surrounding	Drain/Car Wash	Waste Water	Flow rate	BOD, COD	Lab Analysis	Person In charge	Daily, Weekly or Monthly

Solid Waste

စဉ်	ညစ်ညမ်းသည့်နေရာ	အကြောင်းရင်း	သက်ရောက်မှု	ပါရာမီတာ	အညွှန်း	နည်းစနစ်	ပုဂ္ဂိုလ်	အချိန်ကာလ
1	Surrounding	Tree leaves	Solid Waste	Volume/Weight	Volume	Visual, Weight Measurement	Person In charge	Daily, Weekly, Monthly

တိုင်းတာစောင့်ကြည့်ရမည့်အချက်များ၊နေရာများ၊အကြိမ်များနှင့်တာဝန်ခံအဖွဲ့ အစည်းများအားမဆောက်လုပ်မီကာလ၊ဆောက်လုပ်ရေးကာလ၊လည်ပတ်မှုကာလအလိုက်ဖော်ပြထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်မှုအစီအစဉ်ကိုဆက်မူအတွက်တာဝန်ရှိသည်။

Table 16 Monitoring Plan (Pre-Construction Phase)

Category	Item	Location	Frequency	Responsible Organization
Common	Monitoring of designing for mitigation measures for water quality, Hydrology and living livelihood Monitoring of planning for mitigation measures for construction waste, infectious disease, Working conditions, accident, Global Warming	Project Site	Once	Contractor
Existing social infrastructures and services	Securing of Community accessibility	Each and north side of Project	Once	Contractor

Table 17 စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမည့်အစီအစဉ် (စီမံကိန်းဖော်ဆောင်သည့်ကာလ)Monitoring Plan (Mining Phase)

ကဏ္ဍ	အကြောင်းအရာ	နေရာ	အကြိမ်	တာဝန်ယူအဖွဲ့
အထွေထွေ	ထိခိုက်မှုလျော့ချခြင်းအပေါ်စောင့်ကြည့်ရှုမည့်အစီအစဉ်	စီမံကိန်းနေရာ	တစ်လ/တကြိမ်	ကန်ထရိုက်တာ
လေအရည်အသွေး	SO ₂ , NO ₂ , CO, TSP, PM ₁₀	စီမံကိန်းနေရာ	တစ်လ/တကြိမ်	
ရေအရည်အသွေး	pH, SS, DO, BOD, COD, oil & grease, chromium	စီမံကိန်းနေရာ	သုံးလ/တကြိမ်	
အမှိုက်	အမှိုက်ပမာဏ အမှိုက်နှင့်ပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်	စီမံကိန်းနေရာ	သုံးလ/တကြိမ်	
အသံနှင့်တုန်ခါမှု	အသံနှင့်တုန်ခါမှုအဆင့်	စီမံကိန်းနေရာ	တကြိမ်	
မြေနှိမ့်ကျမှု	မြေနှိမ့်ကျမှုအဆင့်	စီမံကိန်းနေရာ	တစ်လ/တကြိမ်	
Hydrology	မြေအောက်ရေသုံးစွဲမှုပမာဏ			
မြေနှိမ့်ကျမှု				
Risk for infectious disease such as AIDS/HIV	Status of measures of infection disease	စီမံကိန်းနေရာ	တစ်လ/တကြိမ်	
Working conditions (including occupational safety)	Working condition with safety and health	စီမံကိန်းနေရာ	တစ်လ/တကြိမ်	
ဘေးအန္တရာယ်	Existence of accident	စီမံကိန်းနေရာ	As occasion arises	

၁၂. ဇ ဒေသခံပြည်သူချိတ်ဆက်ပါဝင်ရေးနှင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ဖော်တင်ပြခြင်းများ။


ကောင်းကျော်စေတင်ကျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှီ/မမှီ Initial Environmental Examination (ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်း) ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏သဘောထားများကိုလည်းရယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ထို့အပြင်အနီးအနားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်သက်ဆိုင်သူများမှစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်များကိုသိရှိအကြံပြုနိုင်ရန်အတွက်လည်းအောက်ပါအတိုင်းစီစဉ်ထားခဲ့ပါသည်။

၁. UMEHL ၏ရုံးသို့ လာရောက်မေးမြန်းခြင်းနှင့်သဘောထားများ ပေးပို့နိုင်ခြင်း။
၂. သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများမှတစ်ဆင့်သော်၎င်းပြည်နယ်/တိုင်းအစိုးရရုံးမှသော်၎င်းသဘောထားနှင့်အကြံပြုချက်များကိုပေးပို့နိုင်ခြင်း။

ဤကဲ့သို့သဘောထားများပေးပို့ဆွေးနွေးနိုင်ရန်စီစဉ်ထားခြင်းကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချနိုင်ရန်အချက်အလက်များရရှိနိုင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှအစဉ်မပြတ်စောင့်ကြည့်သည့်အနေအထားတွင်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၂. ၁၀ နစ်နာမှုဖြေရှင်းပေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်။
ဒေသများအတွက်နစ်နာမှုဖြေရှင်းပေးနိုင်စေရန်စီမံကိန်းတာဝန်ခံနှင့်ဒေသခံအကြီးအကဲတို့ပါဝင်သောအဖွဲ့ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။



အထက်ပါဖွဲ့စည်းပုံအရထိခိုက်နစ်နာသူဒေသခံနှင့်လုပ်သားများကစီမံကိန်းတာဝန်ခံသို့တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံခွင့်နှင့်တိုင်ကြားခွင့်ရှိပြီးလျှင်အချက်အလက်တောင်းဆိုခွင့်ရှိနိုင်ပြီးစီမံကိန်းတာဝန်ခံမှတစ်ဆင့်ဒေသအာဏာပိုင်အထိအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။သို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသို့တွေ့ဆုံနိုင်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှစီမံကိန်းတာဝန်ခံနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းသော်၎င်းဒေသအာဏာပိုင်သို့ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သော်၎င်းဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။

၁၂. ၁၁ စွမ်းဆောင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သင်တန်းအစီအစဉ်များ။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရန်၊ ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့်ထိ
ခိုက်မှုများကိုအစားထိုးနိုင်စေရန်စသည်တို့သည်အစဉ်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေရမည်ဖြစ်သဖြင့်လုပ်ဆောင်သူအဖွဲ့
များနှင့်ပါဝင်သူများ၏အရည်အသွေးစွမ်းဆောင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက်အောက်ပါအချက်များကို
အစဉ်လေ့ကျင့်သင်တန်းများပေးရန်စီစဉ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

- စိမ်းလန်းစိုပြေစေရန်စီစဉ်ထားရှိမှုအစီအစဉ်များ
 - 3R စနစ်အသုံးပြုမှုကဲ့သို့ သောပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချသည့်အစီအစဉ်များ
 - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများစောင့်ကြည့်သည့်အစီအစဉ်များ
 - ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များ
- သည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

၁၂. ၁၂ အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်ဇယား။
အချိန်အခါအားလျော်စွာသယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း ပြီး
လာရောက်သင်တန်းပို့ချပေးခြင်း(သို့မဟုတ်)လေ့ကျင့်သင်တန်းများသို့ ကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်တက်ရောက်
ခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်။

၁၂. ၁၃ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်သည့် အဖွဲ့၊ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အသုံးစရိတ်လျာထားမှု။)

အထွေထွေအားဖြင့်အဆိုပါစီမံကိန်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုသော်ငှား၊ လူမှုစီးပွားပတ်ဝန်းကျင်ကိုသော်ငှား၊ ထိခိုက်မှုများမရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ရာတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများလုပ်ငန်းစဉ်များစဉ် ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက်အဖွဲ့နှင့်အသုံးစရိတ်လျာထားမှုကိုနှစ်စဉ်အမြတ်ငွေ၏နှစ်ရာခိုင်နှုန်းခန့် သုံးစွဲရန်ရံပုံငွေအဖြစ်လျာထားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ (သီးခြားငွေစာရင်းဖွင့်လစ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။) ထိုသို့ထည့်ဝင်လျာထားသည့်ရံပုံငွေမှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်(၅၀%)၊ စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်ရှိရပ်ကွက်များ၏သာယာရေး၊ နာရေးအတွက်(၁၀%)၊ ကျောင်းများ၏ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်(၁၅%)၊ အိုးအိမ်သာများနှင့်အခါအားလျော်စွာပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်(၁၀%)၊ မိဘမဲ့ဂေဟာများအတွက်(၁၅%) တို့သတ်မှတ်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	နှစ်စဉ်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	မှတ်ချက်
၁	စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအစီအစဉ်	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၂	ထိခိုက်မှုလျော့ပါးစေရေးအစီအစဉ်	၅,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၃	စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းအစီအစဉ်	၁,၅၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၄	စိန်းလန်းစိုပြေရေးအစီအစဉ်	၁,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၅	လုပ်ခွင်ဘေးကင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေး	၁,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၆	မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်ကြိုတင်ဆောင်ရွက်မှု	၁,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၇	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေတုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်	၁,၅၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
	စုစုပေါင်း	၂၆,၀၀၀,၀၀၀	

မှတ်ချက်-ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက်အသုံးစရိတ်လျာထားမှုရန်ရံပုံငွေ သုံးစွဲမှုနှင့်လုံလောက်မှုမရှိပါကနီးစပ်ရာ (BOD) အစည်းအဝေးသို့တင်ပြအစီရင်ခံရန်။

ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	နှစ်စဉ်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	မှတ်ချက်
၁	အဖွဲ့၏လူမှုရေးတာဝန်ယူမှု (CSR) အစီအစဉ် (လမ်းလျှပ်စစ်၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေးစသည်များအတွက်) - အသေးစိတ်အခန်း ၁၀.၃ တွင်ကြည့်ရန်။	၂၇,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
၂	အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု	၁,၀၀၀,၀၀၀	ညှိနှိုင်းအတည်ပြုရန်
	စုစုပေါင်း	၂၈,၀၀၀,၀၀၀	

နိဂုံးချုပ်နှင့်သုံးသပ်အကြံပြုချက်များ။

၀၃။ ဤစီမံကိန်းသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်စာများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MEHLက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှိမြေဧရိယာ(၃၄. ၀၂)ဧကကျယ်ဝန်းသောမြေပေါ်တွင်သံကြွယ်ဆောက်ဆင်ထုတ်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းကိုသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနည်းဥပဒေအသစ်အရအလတ်စားထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံပြီးနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ မြန်မာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊သတ္တုတွင်းဥပဒေများနှင့်အခြားသော ဆက်စပ်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများတို့၊ နှင့်အညီမြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ မြန်မာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတို့၊ နှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည့်စီမံကိန်းသည်နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည့်သတ္တုတူးဖော်ရေးကဏ္ဍပိုမိုထွန်းကားလာစေရေးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတိုးတက်ရရှိရေး၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတိုးမြှင့်ပြီးပြည်သူ့အများဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိရေးနှင့်ဆင်းရဲမှုပျောက်စေရန်ရည်ရွယ်တည်ဆောက်သည့်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ပြောင်းလဲလာသည့်နိုင်ငံရေးစံနှုန်းစီမံကိန်းများအပေါ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်နှင့်စီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝနှင့်လူမှုစီးပွားရေးများအပေါ်ထိခိုက်မှုများမရှိစေရန်နိုင်ငံတော်၏ချမှတ်ထားသောလမ်းညွှန်မှုများကိုမြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်စာများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MEHLသည်အများနည်းတူဥပဒေအားတပြေးညီလိုက်နာလျက်ရှိစစ်တမ်းကောက်ယူသည့်အစီအစဉ်ကိုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသည့်ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာရင်းကုမ္ပဏီ၏အကူအညီကိုရယူလျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာရင်းကုမ္ပဏီသည်လည်းအကျိုးအမြတ်အပေါ်အဓိကထားခြင်းမဟုတ်ဘဲကုမ္ပဏီအကျိုး၊ တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်ရွေးသားမှန်ကန်စွာဖြင့် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီပညာရှင်များ၏ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့၊ အစည်းများအပါအဝင်ဒေသခံအာဏာပိုင်အဖွဲ့၊ အစည်းများမှဆွေးနွေးချက်များသဘောထားမှတ်ချက်များအပြင်ဓနကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဧသဘောထားများစသည်တို့၊ ကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးဖြစ်စစ်တမ်းကိုရေးသားတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းစဉ်၏သဘောတရား The Nature of Job အရပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများရှိနိုင်သော်လည်းအဆိုပါထိခိုက်မှုများကိုလျော့ချနိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်၎င်း၊စီမံကိန်းကြောင့်သွယ်ဝိုက်ရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူးများကြောင့်ထိခိုက်မှုထက်ကောင်းကျိုးများပိုမိုရှိနိုင်သည်ကိုပညာရှင်များသာမကပဲ၊အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှပါကောင်းမွန်စွာသိရှိကြပါသည်။

ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောလေထုညစ်ညမ်းမှု၊အသံဆူညံမှုတို့အတွက်လျော့ချသည့်အစီအစဉ်များကိုလည်းစီစဉ်ထားကြောင်းတွေ့ ရှိရပါသည်။

လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာအတွက်လည်းဤစီမံကိန်းကြောင့်ဒေသခံများ၏အလုပ်အကိုင်များပိုမိုပွင့်လင်းလာမည်ကသိရှိ နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။စီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်လာမည့်အလုပ်အကိုင်နေရာများအတွက်ဒေသခံများကိုဦးစားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကလည်းကုမ္ပဏီမှတတ်ပြုထားသည်ကိုလည်းတွေ့ ရှိရပါသည်။

စက်မှုကဏ္ဍအတွက်လိုအပ်သည့်ကုန်ကြမ်းများထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်၎င်း၊ဒေသခံများအတွက်လမ်းပမ်းဆက်သွယ်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာစေပြီးအဆိုပါလုပ်ငန်းကြောင့်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများကိုမဖြစ်ပေါ်စေဘဲ၊ ဝင်ငွေတိုးမြှင့်ပေးနိုင်မည့်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုများစွာအထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းကြောင့်အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

- နိုင်ငံတော်၏သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနနှင့်အကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် PPP (Public-Private-Partnership) အမျိုးအစားလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
- နိုင်ငံတော်အတွက်လိုအပ်သည့်စက်မှုကုန်ကြမ်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
- စီမံကိန်းများတည်ဆောက်လည်ပတ်မှုအတွက်လိုအပ်သည့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်ရှိအသုံးပြုနေသည့်လမ်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အောင်အဆင့်မြင့်ပြုပြင်သည့်အတွက်မူလလူသွားလမ်းမှမော်တော်ယာဉ်များကောင်းမွန်စွာသွားလာနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဒေသအတွက်လမ်းပမ်းဆက်သွယ်မှုကဏ္ဍပိုမိုကောင်းမွန်စေလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ဒေသခံများသာမကဘဲအဆိုပါလမ်းသစ်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်အလုပ်အကိုင်နှင့်စီးပွားရေးများတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ဒေသထွက်ကုန်များအချိန်တိုအတွင်းသယ်/ပို့ ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
- နိုင်ငံတော်အတွက်အခွန်ဝင်ငွေတိုးပွားလာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

အထွေထွေအားဖြင့် အဆိုပါစီမံကိန်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုသော်၎င်း၊ လူမှုစီးပွားပတ်ဝန်းကျင်ကိုသော်၎င်း၊ ထိခိုက်မှုများမရှိနိုင်သည့်အပြင်ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုပွင့်လင်းလာပြီးလူမှုစီးပွားရေးများပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်သည်သာမကဘဲ နိုင်ငံတော်၏စက်မှုကဏ္ဍကျေးလက်ပို့ ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၊ မြို့ပြကဏ္ဍနှင့်အလုပ်အကိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီးလူတစ်ဦးချင်းချေး၊ နိုင်ငံတော်အတွက်ပါတာဘက်တလမ်းမှဝင်ငွေနှင့်အခွန်ငွေများရှာဖွေပေးသည့်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။


(ဤစီမံကိန်းသည်ယခင် Revised Version I နှင့် ယခု Revised Version II ရေးသားတင်ပြသည့်အချိန်တွင်စီမံကိန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံး၍ တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းထားရပြီးလုပ်ကိုင်ခွင့်အသစ်ရရှိရန်လျှောက်ထားရသည့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။)


ဤကဲ့သို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရပ်နားထားရသည့်အတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်ထိခိုက်မှုများစွာအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိသုံးသပ်ရပါသည်။

- 1 သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းကဏ္ဍလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားခြင်း၊
- 2 ဆက်စပ်သည့်ကဏ္ဍများဖြစ်သည့်ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်းသွားခြင်း၊ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍဘိလပ်မြေရရှိသုံးစွဲနိုင်မှုအခက်အခဲများဖြစ်စေခြင်း၊
- 3 လုပ်သားများအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်စေခြင်း၊
- 4 ဒေသဆိုင်ရာနှင့်နိုင်ငံတော်၏ထုတ်လုပ်မှု GDP လျော့ကျစေခြင်း၊
- 5 နိုင်ငံတော်အတွက်ဝင်ငွေခွန်နှင့်ဘဏ္ဍာငွေလျော့ကျစေခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ပါအချက်များကြောင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်MEHL၏ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့၊ နယ်၊အင်ယားကျေးရွာအုပ်စုတွင်ရှိမြေဧရိယာ(၃၄. ၁၂)ဧကကျယ်ဝန်းသောမြေပေါ်တွင်သိကြွယ်ဘောက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်းစီမံကိန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်ဥပဒေနှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရာတွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားရေးတို့ အပေါ်ထိခိုက်နိုင်မှုများထက်ကောင်းကျိုးများကိုပိုမိုပေးနိုင်ပါကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ပြအပ်ပါသည်။



အိမ်နီးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ။







Stakeholders Meeting (7th Jul 2018)





Stakeholders Meeting (16th Aug.2019)



Stakeholders Meeting (16th Aug.2019)



နောက်ဆက်တွဲစာရင်း

1. စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ၏ကုမ္ပဏီလက်မှတ်။
 - 1.1 Company Certificate
 - 1.2 Company Extract
- 2 ကြားကာလအကြံပေးလုပ်ကိုင်သူမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားလက်မှတ်။
- 3 ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာတွင်ပါဝင်သည့်တစ်ဦးချင်းစီ၏အချက်အလက်များ။
- 4 သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန၏ခါတ်သတ္တုအသေးစားထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုမိန့်။
- 5 စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
 - 5.1 စီမံကိန်းတည်နေရာပြမြေပုံ။
 - 5.2 Location Map (Satellite)
 - 5.3 Regional Geological Map of Innaya Area, Pyin Oo Lwin Township
 - 5.4 Cross Section of Bauxite
 - 5.5 Mine Closure Plan Design
 - 5.6 On Ground Photos
- 6 တိုင်းတာရရှိမှုမှတ်တမ်းများ
 - 6.1 Enviromental Survey Result
 - 6.2 Ambient Air Quality Measurement Location and Result
 - 6.3 Noise, Temperature and Relative Humidity Measurement Location and Result
 - 6.4 Soil Test Location and Result
- 7 အများပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံမှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ။
 - 7.1 အခမ်းအနားဖိတ်ကြားလွှာ။
 - 7.2 အခမ်းအနားအစီအစဉ်။
 - 7.3 တက်ရောက်သူစာရင်း။
- 8 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏သဘောထားမှတ်ချက်ပြန်ကြားချက်။



ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
Certificate of Incorporation

မြန်မာ့ စီးပွားရေးဦးပိုင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်
MYANMA ECONOMIC HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
Company Registration No. 156387282

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ ၁၉၁၄ ခုနှစ် အရ
မြန်မာ့ စီးပွားရေးဦးပိုင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အား ၁၉၉၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင်
အစုရှယ်ယာအားဖြင့် တာဝန်ကန့်သတ်ထားသည့် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ
အဖြစ် ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုလိုက်သည်။

This is to certify that
MYANMA ECONOMIC HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
was incorporated under the Myanmar Companies Act 1914 on 27 April
1990 as a Public Company Limited by Shares.



ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အရာရှိ
Registrar of Companies

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Directorate of Investment and Company Administration

Former Registration No. 28/1990-1991



Myanmar Companies Online Registry - Company Extract

Company Name (English)

MYANMA ECONOMIC HOLDINGS PUBLIC COMPANY
LIMITED

Company Name (Myanmar)

မြန်မာ စီးပွားရေးဦးစီးဌာန အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်

Company Information

Registration Number 156387282	Registration Date 27/04/1990	Status Registered
Company Type Public Company Limited by Shares	Foreign Company No	Small Company -
Principal Activity 50 - Water transport 64 - Financial service activities, except insurance and pension funding 05 - Mining of coal and lignite 32 - Other manufacturing	Date of Last Annual Return 07/04/2020	Previous Registration Number 28/1990-1991

Addresses

Registered Office In Union	51*Mahabandoola Road, 189/191 Botataung Yangon, Myanmar 11161
Principal Place Of Business In Union	51*Mahabandoola Road, 189/191 Botataung Yangon, Myanmar 11161

Officers

Name: Date of Appointment: Nationality: Gender:	LT.GEN AYE WIN 24/07/2019 Myanmar Male	Type: Date of Birth: N.R.C./Passport: Business Occupation:	Alternate Director 01/01/1962 3/BAAHNA(N)200555 -
Name: Date of Appointment: Nationality: Gender:	BRIG.GEN KYAW HTIN (RTD) N/A Myanmar Male	Type: Date of Birth: N.R.C./Passport: Business Occupation:	Director 09/03/1964 12/MAGADA(N)016540 Director
Name: Date of Appointment: Nationality: Gender:	BRIG.GEN KYAW MYO WIN(RTD) N/A Myanmar Male	Type: Date of Birth: N.R.C./Passport: Business Occupation:	Director 26/12/1962 13/MAYATA(N)002149 Director
Name: Date of Appointment:	LT.GEN AUNG LIN DWE N/A	Type: Date of Birth:	Director 31/05/1962



Myanmar Companies Online Registry - Company Extract

Company Name (English)

MYANMA ECONOMIC HOLDINGS PUBLIC COMPANY
LIMITED

Company Name (Myanmar)

မြန်မာ စီးပွားရေးဦးပိုင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်

Nationality:	Myanmar	N.R.C./Passport:	10/THAHTANA(N)012807
Gender:	Male	Business Occupation:	Director
Name:	LT.GEN HSAN OO	Type:	Director
Date of Appointment:	N/A	Date of Birth:	06/09/1960
Nationality:	Myanmar	N.R.C./Passport:	12/LAKANA(N)024464
Gender:	Male	Business Occupation:	chairman
Name:	LT.GEN HTUN AUNG	Type:	Director
Date of Appointment:	28/05/2020	Date of Birth:	08/10/1966
Nationality:	Myanmar	N.R.C./Passport:	12/MAGADA(N)016503
Gender:	Male	Business Occupation:	-
Name:	MAJ.GEN KHIN MAUNG THAN	Type:	Director
Date of Appointment:	28/05/2020	Date of Birth:	21/05/1963
Nationality:	Myanmar	N.R.C./Passport:	10/MALAMA(N)111355
Gender:	Male	Business Occupation:	-
Name:	MAJ.GEN MOE MYINT TUN	Type:	Director
Date of Appointment:	N/A	Date of Birth:	24/05/1968
Nationality:	Myanmar	N.R.C./Passport:	7/KATAKHA(N)007836
Gender:	Male	Business Occupation:	Director
Name:	MAJ.NI AUNG (RTD)	Type:	Director
Date of Appointment:	28/05/2020	Date of Birth:	21/05/1962
Nationality:	Myanmar	N.R.C./Passport:	10/MALAMA(N)019534
Gender:	Male	Business Occupation:	-
Name:	REAR ADMIRAL MOE AUNG	Type:	Director
Date of Appointment:	N/A	Date of Birth:	04/04/1966
Nationality:	Myanmar	N.R.C./Passport:	12/BATAHTA(N)017370
Gender:	Male	Business Occupation:	Director
Name:	MAJ MING KHINE (RTD)	Type:	Secretary
Date of Appointment:	N/A	Date of Birth:	02/03/1972
Nationality:	Myanmar	N.R.C./Passport:	12/YAKANA(N)054445
Gender:	Male	Business Occupation:	-

Ultimate Holding Company

Name of Ultimate Holding Company	Jurisdiction of Incorporation	Registration Number
-	-	-

Share Capital Structure



Myanmar Companies Online Registry - Company Extract

Company Name (English)

MYANMA ECONOMIC HOLDINGS PUBLIC COMPANY
LIMITED

Company Name (Myanmar)

မြန်မာ စီးပွားရေးဦးပိုင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်

Total Shares Issued by Company

300,000,000

Currency of Share Capital

MMK

Class	Description	Total Number	Total Amount Paid	Total Amount Unpaid
ORD	Ordinary	300,000,000	300,000,000,000.00	0.00

Mortgages and Charges

Form / Filing Type

No records available

Effective Date

Details about all mortgages and charges can be accessed from the Company Profile Filing History at no charge.

Filing History

Form / Filing Type	Effective Date
C-1 Notice of alteration of constitution	03/06/2020
D-1 Particulars of directors and secretary	02/06/2020
G-5 Financial statements of public company	07/04/2020
AR Annual Return	07/04/2020
C-3 Change to share capital or register of members	28/01/2020
C-3 Change to share capital or register of members	04/12/2019
C-3 Change to share capital or register of members	05/09/2019
D-1 Particulars of directors and secretary	02/08/2019
G-5 Financial statements of public company	09/05/2019
AR Annual Return	09/05/2019
C-3 Change to share capital or register of members	08/05/2019
G-4 Declaration of compliance and request for certificate of commencement of business of public company	28/03/2019
C-3 Change to share capital or register of members	07/03/2019
I-14 Notice of special resolution to maintain objects	21/02/2019
B-2 Application for re-registration of a public company limited by shares	10/01/2019



THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
Environmental Conservation Department



CERTIFICATE FOR TRANSITIONAL CONSULTANT REGISTRATION
(ကြားကာလအကြံပေးလုပ်ကိုင်သူမှတ်ပုံတင်ခြင်းအထောက်အထားလက်မှတ်)

No. 10038 Date 24 MAY 2019

The Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, hereby, issues this certificate to the organization under Environmental Impact Assessment Procedure, Notification No. 616/2015.

(ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၁၆/၂၀၁၅ အရ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဤအထောက်အထားလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးလိုက်သည်။)

- | | |
|--|--|
| (a) Name of Organization
(အဖွဲ့အစည်းအမည်) | Kaung Kyaw Say Engineering Co., Ltd. |
| (b) Name of the representative in the organization
(အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်၏အမည်) | U Htun Naing Aung |
| (c) Citizenship of the representative in the organization
(အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်၏နိုင်ငံသား) | Myanmar |
| (d) Identity Card /Passport Number of the representative person in the organization
(အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်၏ မှတ်ပုံတင်/ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ်) | 12/Bahana(N)097445 |
| (e) Address of organization
(ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ) | No.31 Pinlone Yeikmon, Thingungyun Tsp, Yangon.
Telephone (office): +95-1-571284
Fax (office): +95-1-571284
Mobile phone: 095183517
E mail: kaungkyawsaymdoffice@gmail.com |
| (f) Type of Consultancy
(အကြံပေးလုပ်ကိုင်မှုအမျိုးအစား) | Organization |
| (g) Duration of validity
(သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်) | 31 December 2019 |



Director General
 Environmental Conservation Department
 Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation

Areas of Expertise Permitted
(ခွင့်ပြုသည့် ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်များ)

1. Air Pollution Control,
2. Facilitation of meeting,
3. Fauna,
4. Flora,
5. Forestry,
6. Health,
7. Marine creatures,
8. Renewable Energies,
9. Waste Management,
10. Water Pollution Control



EXTENSION

သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း

The VALIDITY of this certificate is extended
for one year from (1.1.2020) to (31.12.2020)
ဤလက်မှတ်အား (၁-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၂၀)
ရက်နေ့အထိတစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်သည်။

Soe Naing
14.1.2020
For Director General
(Soe Naing, Director)

Environmental Conservation Department



THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
Environmental Conservation Department



CERTIFICATE FOR TRANSITIONAL CONSULTANT REGISTRATION

(ကြားကာလအကြံပေးလုပ်ကိုင်သူမှတ်ပုံတင်ခြင်းအထောက်အထားလက်မှတ်)

၂၀၁၄၄

24 MAY 2019

No. _____ Date _____

The Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, hereby, issues this certificate to the person under Environmental Impact Assessment Procedure, Notification No. 616/2015.

(ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၁၆/၂၀၁၅ အရ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဤအထောက်အထားလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးလိုက်သည်။)

- | | |
|--|--|
| (a) Name of Consultant
(အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အမည်) | U Htun Naing Aung |
| (b) Citizenship
(နိုင်ငံသား) | Myanmar |
| (c) Identity Card / Passport Number
(မှတ်ပုံတင်/ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ်) | 12/Bahana(N)097445 |
| (d) Address
(ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ) | No.31 Pinlone Yeikmon, Thingungyun Tsp, Yangon.
Telephone: 571284
Fax: 571284
Mobile phone: 095183517
E mail: mgv@myanmar.com.mm |
| (e) Organization
(အဖွဲ့အစည်း) | Kaung Kyaw Say Group of Companies |
| (f) Type of Consultancy
(အကြံပေးလုပ်ကိုင်မှုအမျိုးအစား) | Person |
| (g) Duration of validity
(သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်) | 31 December 2019 |



9/

Director General

Environmental Conservation Department

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation



Areas of Expertise Permitted
(ခွင့်ပြုသည့် ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်များ)

1. Air Pollution Control,
2. Noise and Vibration,
3. Waste Management,
4. Renewable Energies





THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation
Environmental Conservation Department




CERTIFICATE FOR TRANSITIONAL CONSULTANT REGISTRATION
(ကြားကာလအကြံပေးလုပ်ကိုင်သူမှတ်ပုံတင်ခြင်းအထောက်အထားလက်မှတ်)

No. ----- ၂၀၁၄ ----- Date ----- 24 MAY 2019 -----

The Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, hereby, issues this certificate to the person under Environmental Impact Assessment Procedure, Notification No. 616/2015.

(ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၁၆/၂၀၁၅ အရ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဤအထောက်အထားလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးလိုက်သည်။)

- | | |
|--|--|
| (a) Name of Consultant
(အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အမည်) | Daw Mya Mya Aye |
| (b) Citizenship
(နိုင်ငံသား) | Myanmar |
| (c) Identity Card / Passport Number
(မှတ်ပုံတင်/ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ်) | 12/Yakana(N)069840 |
| (d) Address
(ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ) | No.31 Pinlone Yeikmon, Thingungyun Tsp, Yangon.
Telephone: 571284
Fax: 571284
Mobile phone: 09250073312
E mail: kaungkyawsaymdoffice@gmail.com |
| (e) Organization
(အဖွဲ့အစည်း) | Kaung Kyaw Say Engineering Co., Ltd. |
| (f) Type of Consultancy
(အကြံပေးလုပ်ကိုင်မှုအမျိုးအစား) | Person |
| (g) Duration of validity
(သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်) | 31 December 2019 |



(Signature)

Director General
Environmental Conservation Department
Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation

Areas of Expertise Permitted
(ခွင့်ပြုသည့် ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်များ)

1. Facilitation of meeting,
2. Socio-Economy





ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန
ဓာတ်သတ္တုအသေးစားထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုမိန့်

ပုံစံ (၄)
ပူးတွဲ(၁)
၀/၁

ခွင့်ပြုမိန့်အမှတ်၊ ၀၀၅၄/၂၀၁၄ (ဧရိယာပြင်ဆင်ခြင်း)

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်

အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းအား မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေအရ အောက်ပါအချက်အလက်များနှင့်အညီ ဓာတ်သတ္တုအသေးစားထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုလိုက်သည်-

၁။ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူ၏

(က) အမည်နှင့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်-

- | | |
|---|--|
| (ခ) အဖွဲ့အစည်းအမည်နှင့်
အဖွဲ့အစည်းမှတ်ပုံတင်အမှတ် | - မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်
- ၂၈/၁၉၉၀-၁၉၉၁ |
| (ဂ) ဆက်သွယ်ရန်နေရပ်လိပ်စာ
တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ဖက်(စ်)အမှတ်၊
တဲလက်(စ်)အမှတ် | - အမှတ်(၁၈၉/၁၉၁)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊
- ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
- ဖုန်း - ၀၁-၃၉၇၄၄၄ |

၂။ ခွင့်ပြုဧရိယာ၏

- | | |
|---|---|
| (က) တည်နေရာ (ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်၊
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး) | - အင်းယားဒေသ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊
- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
| (ခ) အကျယ်အဝန်း (စတုရန်းကီလိုမီတာ) | - ၃၄.၁၂ ဧက (၀.၁၃၈၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ) |
| (ဂ) နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ချက် | - ဖြေပုံညွှန်း ၂၉၃ စီ/၉ (၀၈၅၀၆၆၂၀၊ ၀၈၆၇၆၅၉၉၊ ၀၈၀၈၆၅၄၄၊
၀၈၀၂၆၅၇၆၊ ၀၈၃၇၆၅၈၅၊ ၀၈၃၂၆၆၀၁) (ပူးတွဲဖြေပုံပါအကျယ်
အဝန်းအတိုင်း) |

၃။ ခွင့်ပြုဧရိယာ၏ နယ်မြေ

အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း

- ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

၄။ တစ်ဆင့်သွားလာဝင်ထွက်ခွင့်

- ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

၅။ ခွင့်ပြုသည့်ဓာတ်သတ္တုအမျိုးအစား

- သံကြွယ်ဘောက်ဆိုဒ် (စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း)

၆။ ခွင့်ပြုသည့်ဓာတ်သတ္တုတူးဖော်မှုနှင့်

ဆင့်တက်ပြုပြင်မှုနည်းစနစ်

- ဟင်းလင်းဖွင့်တူးဖော်ခြင်း၊ မြေအောက်လိုက်တူးဖောက်ခြင်း၊
အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း မှ သဘောတူခွင့်ပြုသော
နည်းစနစ်နှင့် မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေ ပုဒ်မ၂(ည)ပါ အတိုင်း

၇။ ခွင့်ပြုသက်တမ်းကာလ

- (၅)နှစ် (၃.၁၂.၂၀၁၄ မှ ၂.၁၂.၂၀၁၉ ထိ)

၈။ ဧရိယာပြင်ဆင်ပြီးစတင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့်ရက်စွဲ

- ၃. ၇ .၂၀၁၈

၉။ ခွင့်ပြုမိန့်ကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ

- ၃၁. ၅. ၂၀၁၉

၁၀။ ပုံသေမြေငှားရမ်းခ (Dead Rent)

- တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင်တစ်နှစ် ၁၀၀၀၀၀၀ ကျပ်နှုန်း

၁၁။ ဓာတ်သတ္တုခွန်

- ၂%

၁၂။ စည်းကမ်းချက်များ

- တစ်ဖက်ပါစည်းကမ်းချက်များအတိုင်းတိကျစွာလိုက်နာရမည်။

ခင်လတ်ကြီး
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

စည်းကမ်းချက်များ

၁။ ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည်-

- (က) ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသည့်ဥပဒေနှင့်အညီ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။
- (ခ) ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းမစီမံ နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းသို့ သတင်းပို့အစီရင်ခံရမည်။
- (ဂ) မိမိအားတရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသောဧရိယာအတွင်း(ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသည့် နယ်မြေအတွင်း) မှ အောက်သို့ တည်ဆဲသည့် ခေါင်လိုက်မျဉ်းများအတွင်း) ၌သာ တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရမည်။
- (ဃ) မိမိအား တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ကွက်ကို အခြားမည်သူသို့မဆို ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမပြုလုပ်ရ။
- (င) တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုထားသည့် နယ်မြေဒေသလုပ်ကွက်အတွင်းမှ ခွင့်ပြုထားသည့် ဓာတ်သတ္တုကိုသာ ခွင့်ပြုထားသည့် နည်းစနစ်အတိုင်း တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရမည်။ အခြားမည်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမျှ လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြု။
- (စ) လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် နယ်မြေဒေသရှိ လုပ်ကွက်အတွင်း တူးဖော်ခွင့်ပြုထားသည့် ဓာတ်သတ္တုမှအပ အခြားဓာတ်သတ္တုများနှင့် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ပစ္စည်းများ တွေ့ရှိပါက ဦးစီးဌာနသို့ မပျက်မကွက်ချက်ချင်း အကြောင်းကြားရမည်။
- (ဆ) ခွင့်ပြုမိန့်ပါ ဓာတ်သတ္တုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တူးဖော်ရရှိမှု ၊ ရောင်းချမှုနှင့် လက်ကျန်ပမာဏတို့ကို ဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ်သည့် လစဉ်အစီရင်ခံစာ ပေးပို့ရမည်။
- (ဇ) တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရရှိသည့် ဓာတ်သတ္တုများကို-
 - (၁) မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ရောင်းချပါကသတ်မှတ်စည်းကြပ်သည့်ဓာတ်သတ္တုခွန်ကို မြန်မာငွေဖြင့်ပေးဆောင်ရမည်။
 - (၂) နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ရောင်းချပါက သတ်မှတ်စည်းကြပ်သည့် ဓာတ်သတ္တုခွန်ကို သတ်မှတ်သည့်နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်။
- (ဈ) တူးဖော်ထုတ်လုပ်မည့် လုပ်ကွက်တွင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့် အလုပ်သမားစာရင်းကို အမည်၊ အသက်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်၊ နေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံဖြည့်စွဲ၍ လုပ်ကွက်ရှိ လုပ်ငန်းရုံးတွင်ထားရှိရမည်။ မိတ္တူတစ်စောင်ကို ဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ရမည်။ (အလုပ်သမားစာရင်း အပြောင်းအလဲရှိတိုင်း ချက်ချင်းတင်ပြရမည်။)
- (ည) လုပ်ငန်းခွင်တွင် အငြင်းအထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ ထိခိုက်သေဆုံးခြင်းနှင့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေအရ သတင်းပို့ရမည့် အလုပ်သမားများ ဖြစ်ပွားပါက သတ္တုတွင်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ်ထံ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့်အညီ အကြောင်းကြားရမည်။ အလုပ်သမား လျော်ကြေးဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်သည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါက ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် လျော်ကြေးပေးရန် တာဝန်ယူရမည်။ ထို့ပြင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် အလုပ်သမားများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် တည်ငြိမ်ရေးဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
- (ဋ) သစ်တောနယ်မြေ သို့မဟုတ် သစ်တောဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရက စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့်မြေတွင် သစ်တောစုတ်လှဲခြင်း၊ မြေကြီး တူးဆွခြင်းစသည့် တစ်စုံတစ်ရာလုပ်ကိုင်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာသစ်တောဦးစီးဌာန၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမည်။
- (ဌ) မိမိအားခွင့်ပြုထားသည့်ဧရိယာအား နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်စိုက်ထူခြင်းကို မိမိကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားရှိရမည်။
- (ဍ) ဓာတ်သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ထိခိုက်မှုဖြစ်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
- (ဎ) ခွင့်ပြုမိန့်ဓာတ်ပုံမိတ္တူကိုလုပ်ငန်းခွင်တွင်ချိတ်ဆွဲထားရှိပြီး မူရင်းကိုလုံခြုံစွာသိမ်းသိမ်းထားရှိရမည်။ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုပါက သက်တမ်းမကုန်မီ (၃)လ ကြိုတင် လျှောက်ထားရမည်။
- (ဏ) ဥပဒေအရ ပေးဆောင်ရမည့် ပုံသေမြေငှားရမ်းခ (Dead Rent)ကို ပေးသွင်းရန် သတ်မှတ်သည့်နေ့မှတစ်လအတွင်း ဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည်။
- (တ) ဝန်ကြီးဌာန/ဦးစီးဌာနက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။

၂။ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသူသည် အထက်ပါစည်းကမ်းချက်များအပြင် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကိုလည်း လိုက်နာရမည်။ ထို့အပြင်အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လိမ္မော်တက်တို့ အင်းယားဒေသတွင် သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင်(စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းသေးစား ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ခွဲဝေ ခံစားသည့်စနစ်ဖြင့်ချုပ်ဆိုသည့် စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကိုလည်း လိုက်နာရမည်။

၃။ ဤခွင့်ပြုမိန့်အား သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ(သတ္တုရေးရာ)၏ (၁၉/၂၀၁၈) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ထုတ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

၄။ ဤခွင့်ပြုမိန့်အား ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှစ၍ (၃)လအတွင်း လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပါက အာမခံငွေအား နိုင်ငံသားသိမ်းယူမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ဤခွင့်ပြုမိန့်သည် အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်ပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။


၅။ ဤခွင့်ပြုမိန့်အရ ခွင့်ပြုထားသောလုပ်ကွက်ဧရိယာအား နိုင်ငံတော်အတွက်လိုအပ်ပါက ခွင့်ပြုကာလအတွင်းပြန်လည် သိမ်းယူခွင့် ရှိရမည်။

၆။ ဤခွင့်ပြုမိန့်အား သတ်မှတ်စည်းကမ်းဆောင်အတွင်း မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့် သက်ဆိုင်သော အငြင်းပွားမှုများ၊ စောဒကတက်မှုများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနှင့် ပတ်သက်သော တိုင်ကြားချက်များ၊ အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပွားပါက ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိသူသည် တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းရန်၊ မဖြေရှင်းနိုင်ပါက လုပ်ကိုင်ခွင့်ရပ်ဆိုင်းခြင်း ပေးသွင်းထားသည့်အခွန်အခနှင့် အခြားပေးသွင်းမှုများ သိမ်းယူခြင်း၊ လုပ်ကွက်ပြန်လည် သိမ်းယူခြင်း ခံရမည်ကို သဘောတူဝန်ခံကတိပြုရမည်။


၇။ ဤခွင့်ပြုမိန့်အရ ခွင့်ပြုထားသောလုပ်ကွက်အတွင်း နိုင်ငံခြားသားများအား ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တရားမဝင် အသုံးပြုခြင်းမပြုရန် လိုက်နာရမည်။

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးစီးဌာန၏ လက်ထောက်ချုပ်အမှုဆောင်မှူး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားခေသတွင် သံကြွယ်တောက်ဆိုက်
(စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း) အသေးစား ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုသော လုပ်ကွက်၏
အကျယ်အဝန်းနှင့် ပုံသဏ္ဌာန်ပြစဉ်

မြေပုံအမျိုးအမည်၊ 93 C/9



အညွှန်း



သံကြွယ်တောက်ဆိုက်လုပ်ကွက်

- A- 0850 6620
- B- 0867 6599
- C- 0808 6544
- D- 0802 6576
- E- 0837 6585
- F- 0832 6601

မြေပုံအမျိုးအမည် (၁-ဃ)
(ခေမာဏ မြေပုံအမျိုးအမည်)

(စီစဉ်သူ)

[Signature]

မြန်မာနိုင်ငံ
ဒုတိယသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
သယံဇာတနှင့် သတ္တုထွက်ကုန် ဦးစီးဌာန


(အတည်ပြုသူ)

[Signature]


တင်ထွန်းဝင်း
ညွှန်ကြားရေးမှူး
သယံဇာတနှင့် သတ္တုထွက်ကုန် ဦးစီးဌာန

နမာစီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်သို့ ဓနုလေးတိုင်းစသောကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားစသောတွင် သံကြွယ်ဘောက်ဆိုက်
(စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း) အသေးစား ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုစေသာ လုပ်ကွက်၏
တည်နေရာပြမြေပုံ

မြေပုံအချင်း 93 C/9



အညွှန်း:



သံကြွယ်ဘောက်ဆိုက်လုပ်ကွက်

- A- 0850 6620
- B- 0867 6599
- C- 0808 6544
- D- 0802 6576
- E- 0837 6585
- F- 0832 6601

မြေပုံအချင်း ၉၃ ချပ်
(၁.၁၃၈၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ)

(ခေါ်စားသူ)

(စာတည်ပြုသူ)


မြင့်နိုင်
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန

တင်ထွန်းဝင်း
ညွှန်ကြားရေးမှူး
သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန



Location Map

၆၆၃-၁

Part of Quarter inch Map 93B / 93C




မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လိစာတက်မှ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အင်းယားဒေသမေမြို့ထင်းကြိုးဝိုင်း၊
အကွက်အမှတ် (၂၀)အတွင်း သံကြွယ်ဘောက်ဆိုဒ်(ခါတ်သတ္တုအသေးစား)ထုတ်လုပ်ရန် သတ္တုတွင်း
ဦးစီးဌာနမှလွှင့်ပြု(၁၈၀)ကေ သစ်တောဦးစီးဌာနခွင့်ပြု(၅၂)ကေနှင့် ထပ်တိုးလုပ်ကွက်အဖြစ်
လျှောက်ထားမည့်(၁၇. ၈၈)ကေတို့၏ဧရိယာပြမြေပုံ



Location Map (Satellite Image)

မြေပုံ - ၂



ရည်ညွှန်းချက်

- | | | | | | |
|--|----------------------------|--|------------------------|--|----------------------------------|
| | မြို့ရွာများ | | မြို့ရှောင်လမ်း | | လုပ်ကွက်သွား မြေသားလမ်း |
| | မန္တလေး - လားရှိုး ကားလမ်း | | မေမြို့အင်းယား ကားလမ်း | | အင်းယား သံကြယ်ဘောက်ဆိုင်လုပ်ကွက် |






<https://www.google.com/search?q=Pyin Oo Lwin weather>





စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာနှင့်ဆက်စပ်သောမြေပုံ၊ Layout Plan များ၊ စီမံကိန်းတည်နေရာပြဂြိုဟ်တုမြေပုံ။




ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားဒေသ လုပ်ကွက်ဧရိယာ အဝေးမြင်ကွင်းပုံ
(အနောက်မြောက်သို့ မျက်နှာမူပုံ)

Photo (1)








Cross-Section Along 5 N Line
(Looking to the North)



Cross-Section Along 4 N Line
(Looking to the North)



Cross-Section Along 3 N Line
(Looking to the North)



Index



Terrarossa Soil



Ferruginous Bauxite




Devonian Limestone



TP-8 Test Pit

BAUXITE, INNYA AREA (PYIN OOLWIN), MANDALAY REGION			
Scale :	1" = 100'	Sheet No :	93C/9
Reference :	2011 Innya Bauxite Exploration Report, U Khin Mg Tun		
Drawn by :	U Min Kyi (Geologist)	Map No :	IV/
Digitized by :	U Kyaw Myo Tun (Geologist)	Client :	KSE Group
Supervised by :	U Khin Mg Tun (Geologist)	Date :	2018 December



**A Must for MEHL in Ferruginous Bauxite Stripping.
(Innaya , Pyin Oo Lwin)**

1. Stripping would be started from the northernmost highest point down to the lowest elevation level by level:

- (A) The existing Haul road would be extended to the northernmost highest point.
- (B) Stripping sites would be allocated on the same elevation as much as possible not to get too much different levels that causes :
 - (1) difficult for making smooth connecting / branch roads
 - (2) too much erosion by rain water.
- (C) Would keep in mind to make preparation for Land Re-clamation and stripping at the same time.


2. Stripping along the individual level lines has the following advantages:

- (A) For Geological Survey & Inspection, it is more easy to enter and automatically prepared.
- (B) The stripped out area on exposed Devonian Limestone will have Terraces ready for Re-vegetation / plantation.

U Kyaw Win

U Kyaw Win (Bawdwin), B.E (Mining)
Deputy Director (Retired)
No.(1) Mining Enterprise, Ministry of Mines
Res; Pyin Oo Lwin, Mandalay Region
Ph; 09-254352152, 09-793175832

MINE CLOSURE PLANNING & DESIGN





Block-A လုပ်ကွက်



Block-A လုပ်ကွက်



Block-A လုပ်ကွက် သို့သွားသော ကားလမ်း



Block-A လုပ်ကွက်အတွင်း စိုက်ခင်း



ပျိုးခင်း



Block-B လုပ်ကွက် ယာယီနားနေစခန်း



ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Backhoe



ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Backhoe



Block-A တောင်ဘက်ပိုင်း အစွန်းဘက်မှ လမ်း



Block-A ၏ အရှေ့ဘက်အခြေတွင်ရှိ အဝင်လမ်း



Block-B OP3



Block-B OP1



Block-B ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ကွက် OP1



Block-A Strip Terrain Mining Method ဖလှလာ



Block-A Test Pit 8N/8E



Block-A Test Pit 3N/3E

The Environmental Tests Result

Project The Ferruginous Bauxite (Medium) Mining Project
Location In Yar Village Group, Pyin Oo Lwin Township, Mandalay Division
Date 12-8-19 ~ 18-8-19

The assessment points

1. Project (1~5 points in the project area)
2. Project Site (1~5 points in the project area)
3. Base line data (Project Site or within 3miles radius of local area 1~3 points)



Ambient Air Quality Measurement

No	Parameter	Unit	Pt.1	Pt.2	Pt.3	Pt.4	Pt.5	Remarks
		Lat/Long	° ' " N ° ' " E	° ' " N ° ' " E	° ' " N ° ' " E	° ' " N ° ' " E	° ' " N ° ' " E	
1	Ammonia (NH ₃)	mg/Nm ³	-	-	-	-	-	
2	Carbon monoxide (CO)	mg/Nm ³	-	-	-	-	-	
3	Chlorine (Cl)	mg/Nm ³	-	-	-	-	-	
4	Formaldehyde (HCHO)	mg/Nm ³	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
5	Hydrogen sulfide (H ₂ S)	mg/Nm ³	-	-	-	-	-	
6	PM _{2.5}	mg/Nm ³	25	27	24	25	23	
7	PM ₁₀	mg/Nm ³	39	39	38	39	37	
8	Volatile organic compounds (VOC)	mg/Nm ³	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	

Noise Measurement (db) Room Temp. (C) RH %

Pt.1			Pt.2			Pt.3			Pt.4			Pt.5			Remarks
Noise (db)	Temp (C°)	RH (%)	Noise (db)	Temp (C°)	RH (%)	Noise (db)	Temp (C°)	RH (%)	Noise (db)	Temp (C°)	RH (%)	Noise (db)	Temp (C°)	RH (%)	
68	22.8	91.2	65	21.7	91.1	65	22.8	91.5	65	23.0	92.1	69	22.8	91.7	

Soil Test

No	Parameter	Pt.1	Pt.2	Pt.3	Pt.4	Pt.5	Remarks
		Lat/Long	° ' " N ° ' " E	° ' " N ° ' " E	° ' " N ° ' " E	° ' " N ° ' " E	
1	Moisture (%)	68%	75%	82%	72%	72%	
2	PH	6.5	6.5	6.7	6.5	6.8	

Ground Water Quality Test (With Certified Lab. Results)

1. 18 parameters (Result shown as attached)


Surface Water Test (With Certified Lab. Results)

1. 18 Parameters (Result shown as attached)

Waste Water Effluent Test

1. BOD₅, COD, TSS, PH, etc.
2. 28 Parameters for General (Result shown as attached)

Remarks:
 Pt 1 - 21° 59' 35.86" N, 96° 31' 49.93" E
 Pt 2 - 21° 59' 25.25" N, 96° 31' 40.81" E
 Pt 3 - 21° 59' 36.69" N, 96° 31' 39.36" E
 Pt 4 - 21° 59' 45.66" N, 96° 31' 50.20" E
 Pt 5 - 21° 59' 43.50" N, 96° 31' 57.52" E




No.31, Pinlone Yeik Mon 5th Street, Pinlone Yeik Mon, Thingungyun Tsp. Yangon, Myanmar.


Tel: +95-1-571284, Mobile: 095183517

www.kaungkvawsay.com E-mail: mgv@vtp.com.mm; kaungkvawsaymdoffice@gmail.com


Ambient Air Quality Measurement Locations & Results Map




PM_{2.5} Results




PM_{10e} Results




HCHO Results




VOC Results




Noise, Temperature & Relative Humidity Measurement Locations & Results Map




Noise (db) Results




Temperature (C) Results



Relative Humidity (%) Results




Soil Tested Locations & Results Map




Soil Moisture (P) Results




Soil PH Results




Noise, Temperature & Relative Humidity Measurement Locations & Results Map




Noise (db) Results




Temperature (C) Results




Relative Humidity (%) Results




Soil Tested Locations & Results Map




Soil Moisture (P) Results




Soil PH Results




Ambient Air Quality Measurement Locations & Results Map




PM_{2.5} Results




PM_{10e} Results



HCHO Results



VOC Results



မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အင်းယားဒေသရှိမြေ(၃၄. ၁၂)ဧကတွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင်(အသေးစား)
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာများ
အပေါ်အများပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အစည်းအဝေး

၁၆ - ၈ -၁၉ (ကြာသပတေးနေ့.)
အင်းယားရွာဦးကျောင်း၊ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်။

တာဝန်ခံစစ်တမ်းများကောက်ယူသည့်အဖွဲ့ ။
ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်။
အမှတ်(၃၁)ပင်လုံရိပ်မွန်၊သယံဇာတကွက်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ။ ဖုံး ၅၇၁၂၈၄



မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အင်းယားဒေသရှိမြေ(၃၄. ၁၂)ဧကတွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင်(အသေးစား) ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာများအပေါ် အများပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အစည်းအဝေးအစီအစဉ်။
၁၆ ၊ ၈ ၊ ၂၀၁၉ (သောကြာနေ့.)


ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားကျေးရွာ၊

စဉ်	အချိန်	အကြောင်းအရာ
	၁၂'၃၀မှ ၁'၀၀	တက်ရောက်သူများအမည်စာရင်းပေးသွင်းခြင်း။
၁	၁'၀၀	အခမ်းအနားအစီအစဉ်ဖတ်ကြားခြင်းနှင့်အခမ်းအနားစတင်ခြင်း။
၂	၁'၀၅	အင်းယားကျေးရွာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။
၃	၁'၁၅	ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ဥက္ကဋ္ဌမှမိတ်ဆက် ရှင်းလင်းစကားပြောကြားခြင်း။
၄	၁'၃၀	စီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူမှစီမံကိန်းတည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းသေးစိပ်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။
၅	၂'၀၀	မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာမှဖြေဆိုပေးခြင်း။
၆	၂'၃၀	ကောင်းကျော်စေအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ဥက္ကဋ္ဌမှစစ်တမ်း ကောက်ယူမှုအစီအစဉ်အသေးစိပ်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊မေးခွန်းများဖြန့် ဝေခြင်း။
၇	၃'၀၀	တက်ရောက်လာသူများမှမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပြီးပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း။
၈	၃'၁၅	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအပိတ်စကားပြောကြားခြင်း။
၉	၃'၂၀	အစည်းအဝေးပြီးမြောက်အောင်မြင်ခြင်း။

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားဒေသရှိမြေ(၃၄. ၁၂)ဧကတွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင် (အသေးစား)ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာများအပေါ် အများပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူစာရင်း။ ၁၆ ၊ ၈ ၊ ၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) ပြင်ဦးလွင်မြို့ နယ်၊အင်းယားကျေးရွာ။

စဉ်	အမည်	နိုင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ်	အလုပ်အကိုင် နှင့် နေရပ်လိပ်စာ		လက်မှတ်
၅၁	သန့်ဦးမင်း	၉/၁၃၈၆၄၂၁၃၉၃၁	တောင်သူ	အင်းယား	၄
၅၂	ဒေါ်နုနုယဉ်	၉/၁၃၈၆၄၀၀၁၄၀၄	တောင်သူ	အင်းယား	ယဉ်
	ဒေါ်မင်းလှ	၅	တောင်သူ	အင်းယား	မင်းလှ
	ဒေါ်အိမ်မင်း	၅	တောင်သူ	အင်းယား	မင်းမင်း
	ဒေါ်မယ်ဝင်း	၅	တောင်သူ	အင်းယား	ဝင်း
	ဒေါ်အေးအေးမိုး	၅	တောင်သူ	အင်းယား	မိုး
	ဒေါ်ခင်မိုး	၅	တောင်သူ	အင်းယား	ခင်မိုး
	ဒေါ်အိမ်မင်း	၅	တောင်သူ	အင်းယား	မင်းမင်း
	ဒေါ်အေးအေးမိုး	၅	တောင်သူ	အင်းယား	မိုး
	ဒေါ်မင်းလှ	၅	တောင်သူ	အင်းယား	မင်းလှ

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အင်းယားဒေသရှိမြေ(၃၄. ၁၂)ဧကတွင်သံကြွယ်တောက်ဆိုင်
(အသေးစား)ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာများအပေါ် အများပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အစည်းအဝေး
တက်ရောက်သူစာရင်း။ ၁၆ ၊ ၈ ၊ ၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အင်းယားကျေးရွာ။

စဉ်	အမည်	နိုင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ်	အလုပ်အကိုင် နှင့် နေရပ်လိပ်စာ	လက်မှတ်
၄၄.	ရွှေအောင်အောင်		လေးမသူ နန်းယာ	၇၆
၄၅.	ရွှေအောင်မြို့ ဦးမယ်		လေးမသူ နန်းယာ	myo
၄၆.	ဦးမြတ်စိမ်း	၁၂/မဟာဗိုလ်ကျေး	ရွှေမယ်အေး	
၄၇.	ဦးဝဏ္ဏဝါ	၁၃/မဟာဗိုလ်ကျေး		
၄၈.	အေးမယ် ခုံ	၆/မဟာဗိုလ်ကျေး	အင်းယာ	မောင်
၄၉.	မမေ		အင်းယာ၊ လေးမသူ	မေ
၅၀.	ရွှေမယ်	၅	အင်းယာ၊ လေးမသူ	မောင်
	ရွှေအောင်အောင်	၅	အင်းယာ၊ လေးမသူ	စိုး


မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားဒေသရှိမြေ(၃၄. ၁၂)ဧကတွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင်
(အသေးစား)ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာများအပေါ် အများပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အစည်းအဝေး
တက်ရောက်သူစာရင်း။ ၁၆. ၈. ၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားကျေးရွာ။

စဉ်	အမည်	နိုင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ်	အလုပ်အကိုင် နှင့် နေရပ်လိပ်စာ	လက်မှတ်
၃၉	ဦးကျော်အောင်	၉/၁၃၈၈၆၉) ၀၂၃၉၃၇	စောင်သူ၊ ငြိမ်းလုံကျေးရွာ	
၃၈	ဦးစိုးစိန်ထွန်း	၈/၁၈၈၄၆၅၁၇၄၂၁	စောင်သူ၊ အင်းယား	
၃၉	ဦးသော်ညွန့်	၇	စောင်သူ၊ မြိတ်မြို့	
၄၀	ဦးဌေးကျော်	၇	စောင်သူ၊ မြိတ်မြို့	
၄၁	ဦးကျော်စိုး	၇	စောင်သူ	
၄၂	ဦးကျော်စိုး	၇	စောင်သူ	
၄၃	ဦးကျော်စိုး	၇	စောင်သူ	

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားဒေသရှိမြေ(၃၄. ၁၂)ဧကတွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင်
(အသေးစား)ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာများအပေါ် အများပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အစည်းအဝေး
တက်ရောက်သူစာရင်း။ ၁၆ ၊ ၈ ၊ ၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားကျေးရွာ။

စဉ်	အမည်	နိုင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ်	အလုပ်အကိုင် နှင့် နေရပ်လိပ်စာ	လက်မှတ်
၂၂	ဒေါ်စန်းသောတာ	၉/ယုလဇိုင်၁၀၀၃၆၆၄	အရှားအဝယ် - အင်းယား 400370529	
၂၈	ဦးကောလင်း	၉/မကုလဇိုင်၁၀၈၀၈၈၆၄	အရှားအဝယ် - အင်းယား ၆၇၄၂၆၈၁၅၆၃၄	
၂၉	ဒေါ်မတူ	၆	တောင်သူ - အင်းယား ၀၉၇၇၆၆၇၁၂၅၀	မတူ
၃၀	ဒေါ်အေးအေးကောလင်း	၆	တောင်သူ - အင်းယား	Gaw
၃၁	ဒေါ်အေးအေးမိုး	၀၁၁၈၃၄	တောင်သူ = အင်းယား ၀၉၇၇၆၆၇၁၅၅၉၅	ဒေါ်မိုး
၃၂	ဦးဦးမိုးမြိုး	၉/ယုလဇိုင်၁၂၃၆၆၆	တောင်သူ = အင်းယား	Phys
၃၃	ဦးဖွတ်စိုး	၆	တောင်သူ = အင်းယား	
၃၄	ဦးဘိုဘိုဖွတ်	၆/ယုလဇိုင်၁၀၄၄၄၈၃	တောင်သူ = အင်းယား	
၃၅	ဦးစိန်ဝင်း	၆	တောင်သူ = အင်းယား	စိန်
၃၆	ဦးစောလွင်	MM10၂၇၈၈၃၇	တောင်သူ = အင်းယား	စော

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အင်းယားဒေသရှိမြေ(၃၄. ၁၂)ဧကတွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင် (အသေးစား)ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာများအပေါ် အများပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံသည်အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူစာရင်း။ ၁၆ | ၈ | ၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အင်းယားကျေးရွာ။

စဉ်	အမည်	နိုင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ်	အလုပ်အကိုင် နှင့် နေရပ်လိပ်စာ	လက်မှတ်
၁၇	ဦးစိုးမြိုင်	၅	တောင်သူ ဒုင်းယား	
၁၈	ဆင်မင်းစိန်	၅	တောင်သူ အင်းယားရွာ	
၁၉	အောင်မောင်စိုး	မရှိ	တောင်သူ အင်းယားရွာ	
၂၀	ဦးစိုးစက်ထွန်း	၅	တောင်သူ အင်းယားရွာ	
၂၁	ဆွေရီ	၅	တောင်သူ ဒုင်းယား	၅
၂၂	ဦးသာအေး	၉/၁၁/၁၉၇၁	တောင်သူအင်းယား	
၂၃	မမင်း	၅	တောင်သူ အင်းယား	မင်း
၂၄	တေ/စုံစုံ	၅	တောင်သူ ဇွဲး ရှိန်	
၂၅	မာမာမာမာ		ဒုင်း	
၂၆	ဦးသော်စိုး	၉/၁၁/၁၉၇၁	မင်းစား အင်းယား	



မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားဒေသရှိမြေ(၃၄. ၁၂)ဧကတွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင်
(အသေးစား)ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာများအပေါ် အများပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အစည်းအဝေး
တက်ရောက်သူစာရင်း။ ၁၆. ၈. ၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားကျေးရွာ။

စဉ်	အမည်	နိုင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ်	အလုပ်အကိုင် နှင့် နေရပ်လိပ်စာ	လက်မှတ်
၁၀-	ဦးတင်စိုးအောင်	၂/မမာ(၂၆)၁၀၄၂၈	ဦးစီးကျေးဌိ . ချိန်ဝင်းသစ်တော	
၁၂	" ဇွေးလွင်	၉/မထလ(၃၆)၁၅၃၁၁	သာအုတ် . ဖြိုးပိုင်သစ်တော	
၁၃	ဦး ညို(ကြိုင်	၉/မမာ(၁၄)၀၄၂၅၅	မင်းယား တောင်သူ	
၁၄	ဦးဝင်းမောင်	၇	မင်းယား တောင်သူ	ဝင်းမောင်
၁၅	ဦးကျော်စိုး	၉/မမာ(၂၆)၁၀၄၂၈	မင်းယား တောင်သူ	ကျော်စိုး
၁၆	ဦးညိုလွင်	၉/မမာ(၂၆)၁၀၄၂၈	မင်းယား တောင်သူ	

မြန်မာစီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားဒေသရှိမြေ(၃၄. ၁၂)ဧကတွင်သံကြွယ်တောက်ဆိုင်
(အသေးစား)ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာများအပေါ် အများပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အစည်းအဝေး
တက်ရောက်သူစာရင်း။ ၁၆ | ၈ | ၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားကျေးရွာ။

စဉ်	အမည်	နိုင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ်	အလုပ်အကိုင် နှင့် နေရပ်လိပ်စာ	လက်မှတ်
၉	ဦးဖေမောင်	၁၇၇/၁၆၁၈၉(၉)၀၄၉၆၀၃	အင်းယား / စောက်သူ	
၁၀	စိန်လှမြင့်		အင်းယား / စောက်သူ	စိန်လှမြင့်
၁၁	ဦး၁၆ခွင်	၉	ဇီ. ဗိုလ်. ကော့သူ	၁၆
	ဦးစိုးမင်း	၃/၁၆၃၀၅၀၀၀၆၇	ဇီ. ဗိုလ်. စောက်သူ	စိုးမင်း

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားဒေသရှိမြေ(၃၄. ၁၂)ဧကတွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင် (အသေးစား)ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာများအပေါ် အများပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူစာရင်း။ ၁၆ ၊ ၈ ၊ ၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားကျေးရွာ။

စဉ်	အမည်	နိုင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ်	အလုပ်အကိုင် နှင့် နေရပ်လိပ်စာ	လက်မှတ်
၁	ဦးတင်ဝင်း	၉/၁၁၈၄(၂၅)၀၄၇၇၃၀	ချိတ်မြို့နယ်၊ အင်းယားရွာ	
၂	ဦးအောင်မြင်	၉/၁၂၁၈(၂၅)၀၄၇၇၃၀	မြို့	
၃	ဦးကျော်စိုး	၉/၁၁၈၄(၂၅)၀၄၇၇၃၀	ဦးမြို့နယ်၊ အင်းယားရွာ	
၄	ဦးကျော်စိုး	၉/၁၁၈၄(၂၅)၀၄၇၇၃၀	"	
၅	ဦးအောင်မြင်	၁၂/၁၁၈၄(၂၅)၀၄၇၇၃၀	အင်းယားရွာ	
၆	ဦးတင်ဝင်း	၉/၁၁၈၄(၂၅)၀၄၇၇၃၀	"	
၇	ဦးကျော်စိုး		"	
၈	လက်မှတ်မပါ	၀	အောင်မြင်အင်းယား	

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားဒေသရှိမြေ(၃၄. ၁၂)ဧကတွင်သံကြွယ်ဘောက်ဆိုင်
(အသေးစား)ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာများအပေါ် အများပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အစည်းအဝေး
တက်ရောက်သူစာရင်း။ ၁၆. ၈. ၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊အင်းယားကျေးရွာ။

စဉ်	အမည်	နိုင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ်	အလုပ်အကိုင် နှင့် နေရပ်လိပ်စာ	လက်မှတ်
	ဒေါ်ဖြူချစ်ဝင်း	၄	ကောသလ္လ နင်းယော့	ဖြူချစ်
	ဒေါ်သန်းနု	၄	ကောသလ္လ နင်းယော့	သန်းနု

ပူးတွဲစာရွက် (၉)

မိုင်းပိတ်သိမ်းမှု အစီအစဉ်အတွက် ဒေသခံ့. ဖြိုးရေး ရံပုံငွေ ပေးသွင်းခြင်းမှတ်တမ်း

CF 002242

(၁၅)

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် ငွေသား

၀၆ ခုနှစ် ၁၀ လ ၁၁ ရက် ၁၈ ခုနှစ် ၁၀ လ ၁၁ ရက် ၁၈

သံဖြူဘဏ်က ကျွန်ုပ်တို့၏ ငွေပေါင်း ကျပ် - ငါးဆယ် သိန်း ၇၂၀၀

ပေးသွင်းပါကြောင်း။

	ကျပ်	ပြား
ငွေစက္ကူများ	၅၀၀၀၀၀	-
အကြွေများ	၅၀၀၀၀၀	-
ငွေပေါင်းကျပ်	၁,၀၀၀,၀၀၀	-

၁၀ APR 2018

ငွေကို ငွေကို

တာဝန်ခံအရာရှိ အ-၁၁(က)

(ငွေပေးသွင်းသူလက်မှတ်)

အမည်

Photo - (3 E)

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားကျေးရွာတွင် ငွေကျပ်(၄၁)သိန်း တန်ဖိုးရှိ
"ထွန်းသစ်စ" စာကြည်တိုက် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဦးဖေမင်းမင်းမင်း
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

ဦးထွန်းဝင်းဇော်
ဘောက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးတာဝန်ခံ
အင်းယားလုပ်ကွက်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

အဖွဲ့ဝင် (၁)
အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

ဦးကျော်ဝင်း
အဖွဲ့ဝင် (၂)
အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

ဦးသိန်းဝင်း
အဖွဲ့ဝင် (၃)
အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

Photo - (3 D)

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှောင်ကွင်းလမ်းမှ အင်းယားကျေးရွာအထိ
ကတ္တရာလမ်းခင်းရန် အလှူငွေ သိန်း(၂၀)လှူဒါန်းခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၀၃
ဦးတင်မောင်လွန်း၊
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

ဦးထွန်းဝင်းဇော်
ဘောက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးတာဝန်ခံ
အင်းယားလုပ်ကွက်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

၁၇၈
အဖွဲ့ဝင် (၁)
အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

ဦးကျော်ထင်
အဖွဲ့ဝင် (၂)
အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

၁၇၉
ဦးသိန်းဝင်း
အဖွဲ့ဝင် (၃)
အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

Photo - (3 C)

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားကျေးရွာတွင် “ထွန်းသစ်စ” စာကြည့်တိုက်
ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်း ကုန်ကျစရိတ်စာရင်း

စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်	ကုန်ကျစရိတ်	မှတ်ချက်
၁	အုတ်/ထုံး/သဲ/ ကျောက်ဝယ်ယူခြင်း	၆၅၀၀၀၀/-	
၂	သွပ်/သံ ဝယ်ယူခြင်း	၆၂၅၀၀၀/-	
၃	သစ်ခွဲသားဝယ်ယူခြင်း	၁၅၂၅၀၀၀/-	
၄	လက်သမားလုပ်အားခ	၅၀၀၀၀၀/-	
၅	ပန်းရံလုပ်အားခ	၄၀၀၀၀၀/-	
၆	ဆေးဖိုး/ဆေးသုတ်လုပ်အားခ	၄၀၀၀၀၀/-	
စုစုပေါင်း		၄၁၀၀,၀၀၀/-	


 ဦး၊ ဇာန်မောင်ထွန်း
 အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
 အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
 ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်


 ဦးထွန်းဝင်းဇော်
 ဘောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်ရေးတာဝန်ခံ
 အင်းယားလုပ်ကွက်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်


 အဖွဲ့ဝင် (၁)
 အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
 ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်


 ဦးကျော်ဂဏ်း
 အဖွဲ့ဝင် (၂)
 အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
 ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်



 ဦးသိန်းဝင်း
 အဖွဲ့ဝင် (၃)
 အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
 ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

Photo -(3B)

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှောင်ကွင်းလမ်းမှအင်းယားကျေးရွာထိ
ပျက်စီးနေသောလမ်းများပြုပြင်ရာတွင် ကျောက်များကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း မှတ်တမ်းခတ်ပုံ



ဒေါ်လှိုင်မာန် ဖွဲ့စည်း
 အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
 အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
 ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

ဦးထွန်းဝင်းဇော်
 အောက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးတာဝန်ခံ
 အင်းယားလုပ်ကွက်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

အဖွဲ့ဝင် (၁)
 အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
 ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်


အဖွဲ့ဝင် (၂)
 အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
 ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

အဖွဲ့ဝင် (၃)
 အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
 ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

Photo - (3 A)

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှောင်ကွင်းလမ်းမှ အင်းယားကျေးရွာအထိ ပျက်စီးနေသော
လမ်းအား ပြုပြင်ရာတွင် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များဖြင့် ကျောက်များပို့ဆောင်ခြင်း ကုန်ကျမှုစာရင်း


စဉ်	ယာဉ်အမှတ်	ကျောက်ကျင်း	ကုန်ကျစရိတ်	မှတ်ချက်
၁	5.I/5627	၃.၅ ကျင်း	၂၅၀၀၀/-	
၂	7.E/1757	၃.၅ ကျင်း	၂၅၀၀၀/-	
၃	5.J/3580	၃.၅ ကျင်း	၂၅၀၀၀/-	
၄	6.G/8506	၃.၅ ကျင်း	၂၅၀၀၀/-	
၅	5.I/5582	၃.၅ ကျင်း	၂၅၀၀၀/-	
၆	7.I/3772	၃.၅ ကျင်း	၂၅၀၀၀/-	
၇	6.I/1742	၃.၅ ကျင်း	၂၅၀၀၀/-	
၈	2.J/6170	၃.၅ ကျင်း	၂၅၀၀၀/-	
၉	9.I/8850	၃.၅ ကျင်း	၂၅၀၀၀/-	
၁၀	6.K/3692	၃.၅ ကျင်း	၂၅၀၀၀/-	
၁၁	5.G/2513	၃.၅ ကျင်း	၂၅၀၀၀/-	
၁၂	7.I/9360	၃.၅ ကျင်း	၂၅၀၀၀/-	
၁၃	4.I/7307	၃.၅ ကျင်း	၂၅၀၀၀/-	
၁၄	6.I/6008	၃.၅ ကျင်း	၂၅၀၀၀/-	
၁၅	7.K/3632	၃.၅ ကျင်း	၂၅၀၀၀/-	
စုစုပေါင်း		၅၂.၅ ကျင်း	၃၇၅၀၀၀/-	


ဦးကျော်အောင်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်


ဦးထွန်းဝင်းဇော်
ဘောက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးတာဝန်ခံ
အင်းယားလုပ်ကွက်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်


အဖွဲ့ဝင် (၁)
အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်


ဦးကျော်အောင်
အဖွဲ့ဝင် (၂)
အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်


ဦးသိန်းဝင်း
အဖွဲ့ဝင် (၃)
အင်းယားကျေးရွာအုပ်စု
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်


ဆင်မင်းဘိလပ်မြေစက်ရုံလုပ်ငန်းစု
သံကြွယ်ဘောက်ဆိုက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အခွန်ပေးဆောင်မှု

စဉ်	ဘဏ္ဍာနှစ်	ထုတ်လုပ်မှုတန်	အခွန်ပေးသွင်းမှု	မှတ်ချက်
၁	၂၀၀၇-၂၀၀၈	၂၄၈၅၇. ၆၅	၁၂၃၀၄၆. ၇၀	
၂	၂၀၀၈-၂၀၀၉	၁၄၀၇၄. ၃၀	၇၀၃၇၁. ၅၀	
၃	၂၀၀၉-၂၀၁၀	၁၇၄၇၅. ၅၃	၈၇၃၇၇. ၇၅	
၄	၂၀၁၀-၂၀၁၁	၅၃၀၃. ၃၀	၂၆၅၁၆. ၅၀	
၅	၂၀၁၂-၂၀၁၃	၁၀၁၂၃. ၂၃	၁၅၂၃၇. ၉၅	
၆	၂၀၁၃-၂၀၁၄	၂၅၁၄. ၅၈	၃၇၇၁၈. ၇၀	
၇	၂၀၁၄-၂၀၁၅	၃၈၉၄. ၁၀	၅၈၄၁၁. ၄၅	
၈	၂၀၁၅-၂၀၁၆	၃၃၆၀. ၀၀	၈၆၂၈၄၈၀. ၀၀	
၉	၂၀၁၆-၂၀၁၇	၄၀၁၀. ၄၇	၁၀၂၉၉၀၁၆. ၀၀	
၁၀	၂၀၁၇-၂၀၁၈	၅၄၂၆. ၄၂	၁၃၉၃၄၉၆၀. ၀၀	
	စုစုပေါင်း	၉၁၀၃၉. ၅၈	၃၃၄၁၈၂၇၇. ၅၅	

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၆၆၆. ၃၉

၁၇၂၁၁,၂၈၀



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး

စာအမှတ်၊ အီးဒိုင်အေ-၂/၉ (၁၄၈၇ /၂၀၂၀)
ရက်စွဲ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၂၆ ရက်

သို့

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း

အကြောင်းအရာ။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်၏ သံကြွယ်ဘောက်ဆိုဒ်(အလတ်စား)ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွက် တင်ပြလာသည့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း(IEE) အစီရင်ခံစာအပေါ် သဘောထားမှတ်ချက် ပြန်ကြားခြင်း

ရည်ညွှန်းချက်။ အမှတ် (၁) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၏ ၁၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၃၅၂၁/ဦးပိုင်/ဘောက်ဆိုက်/ထလ-၂/၂၀၁၉

၁။ အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားကျေးရွာအနီး၊ မေမြို့ထင်းကြိုးပိုင်းသစ်တောအတွင်းရှိ မြေဧရိယာ (၃၄.၁၂) ဧကရှိ သံကြွယ်ဘောက်ဆိုဒ် (အလတ်စား)ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွက် တင်ပြလာသော ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း (IEE) အစီရင်ခံစာအပေါ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏သဘောထားကို စိစစ်ပြန်ကြားပေး နိုင်ပါရန် ရည်ညွှန်းပါစာဖြင့် ပေးပို့လာပါသည်။

၂။ တင်ပြလာသောအစီရင်ခံစာကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှစိစစ်သုံးသပ်ရာတွင် စီမံကိန်းတည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်း၊ စီမံကိန်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်၊ စီမံကိန်းပိုင်ရှင်များအကြောင်း၊ မြေနှင့်ကားချပ်များ၊ မူဝါဒ၊ ဥပဒေနှင့်မူဘောင်များ၊ ကတိကဝတ်များ၊ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၊ ထိခိုက်နိုင်မှုလျော့ပါးရေးဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရန်ပုံငွေလျာထားချက်၊ စီမံကိန်းကြောင့် ထိခိုက်ခံစားသူများအတွက် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်၊ အများပြည်သူပါဝင်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်မှု၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းတို့ကို ဖော်ပြထားသော်လည်း အချို့အခန်းကဏ္ဍများတွင် ပိုမိုပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်သည်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားကျေးရွာအနီး၊ မေမြို့ထင်းကြိုးဝိုင်းသစ်တောအတွင်းရှိ မြေဧရိယာ(၃၄.၁၂)ဧကရှိ သံကြွယ် ဘောက်ဆိုဒ်(အလတ်စား)ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွက် တင်ပြလာသော ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ် ခြင်း (IEE) အစီရင်ခံစာတွင် ပူးတွဲဇယားပါအချက်အလက်များကိုရေးသားပြုစုပြီး ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပြန်လည်တင်ပြရန် အကြောင်းပြန်ကြားအပ်ပါသည်။

၂၀၁၆.၁၀.၂၀

(လှမောင်သိန်း)
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

မိတ္ထီကို

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊
ရုံးအမှတ်(၂၈)
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ရုံးလက်ခံ၊ မျောစာတွဲ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အင်းယားကျေးရွာအနီး၊ မေမြို့ထင်းကြိုးဝိုင်းသစ်တောအတွင်းရှိ သံကြွယ်ဘောက်ဆိုဒ် (အလတ်စား) ထုတ်လုပ်ခြင်း မြေဧရိယာ (၃၄.၁၂) ဧက အတွက် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်မှ တင်ပြ လာသည့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း(IEE) အစီရင်ခံစာအပေါ် စိစစ်တွေ့ရှိချက်နှင့် သုံးသပ်အကြံပြုချက်များ

စဉ်	စိစစ်တွေ့ရှိချက်	သုံးသပ်အကြံပြုချက်
၁။	အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ	
	- အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာကိုစာ(၆-၂၉) တွင် အခန်းလိုက်ဖော်ပြထားသော်လည်း စီမံကိန်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်နှင့် မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အစီအစဉ်တွင်ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းစိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ - စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို မှားယွင်းစွာဖော်ပြထားပါသည်။ - Table 18 Mointoring Plan(Operation Phase)နှင့် Table 13 Mointoring Plan(Operation Phase) ဟူ၍ (၂)ခါ ဖော်ပြထားကြောင်းနှင့် အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာတစ်ခုလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ မလိုလားအပ်သည့် အကြောင်းအရာများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။	- စီမံကိန်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်တွင် စီမံကိန်းနှင့် အနီးဆုံးကျေးရွာ၊ ဝန်ထမ်းအင်အား၊ စက်ယန္တရားအင်အား၊ ရေရယူသုံးစွဲမည့်အရင်းအမြစ်၊ စီမံကိန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်နေမှုအဆင့် စသည်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အစီအစဉ်တွင် စက်ပစ္စည်းများဖယ်ရှားမည့်အစီအစဉ်၊ ကန်များမြေပြန်ဖို့မည့်အစီအစဉ်၊ သစ်ပင်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးမည့်အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်၊ သုံးစွဲမည့်ရန်ပုံငွေ၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်းစသည်တို့ကို အကျဉ်းချုပ်ဖြင့် ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ - စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို မှန်ကန်စွာထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ - ဖော်ပြမည့်အကြောင်းအရာပါအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာအခန်းအောက်တွင်စနစ်တကျရေးဆွဲဖော်ပြရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာအခန်းအလိုက် လိုအပ်သည့် အချက်များကိုသာ ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊

	• စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူနှင့် လုပ်ကွက်အတွင်းအမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ကွက်တာဝန်ခံ၏ အမည်၊ လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်တို့ကို စာ(၃၃)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ • စာ(၃၅-၃၆)တွင် အစီအရင်ခံစာပြုစုသူများ၏ အမည်၊ ကျွမ်းကျင်သည့်နယ်ပယ်၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အပိုင်းတို့ကို ဖော်ပြထားကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ • စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့် ကတိကဝတ်ကို စာ(၃၇-၃၉)တွင် ဖော်ပြထားသော်လည်း EIA procedure အပိုဒ် (၃၅) အရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။	• အထူးသဘောထားမှတ်ချက်ပေးရန်မရှိပါ။ • EIA procedure အပိုဒ် (၃၅) အရ လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊
၃။	မူဝါဒ၊ ဥပဒေနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူဘောင်၊ ကတိကဝတ်နှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ	
	• စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသက်ဆိုင်ရာပုဒ်မ၊ အပိုဒ်၊ အပိုဒ်ခွဲများဖြင့် စာ(၄၀-၅၀)တွင် ဖော်ပြထားသော်လည်း သတ္တုတွင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ(၂၀၁၈)၊ သတ္တုတွင်းနည်းဥပဒေများ (၂၀၁၉)၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၈) ဟု မှားယွင်းဖော်ပြထားပါသည်။ • စာ(၄၀)တွင် သစ်တောဥပဒေ(၂၀၁၈)ဟု ဖော်ပြထားသော စာ(၄၉) တွင် သစ်တောဥပဒေ(၁၉၉၂)အရ အပိုဒ်ခွဲကို ဖော်ပြထားကြောင်း၊	• သတ္တုတွင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ(၂၀၁၅)၊ သတ္တုတွင်းနည်းဥပဒေများ(၂၀၁၈)၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ(၂၀၁၈)ဟု ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖော်ပြရန်၊ • သစ်တောဥပဒေ(၂၀၁၈)နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပုဒ်မခွဲများကို ဖော်ပြရန်နှင့် သတ္တုတွင်းနည်းဥပဒေများ(၂၀၁၈) နှင့်သက်ဆိုင်သည့် နည်းဥပဒေ

စဉ်	စိစစ်တွေ့ရှိချက်	သုံးသပ်အကြံပြုချက်
	သတ္တုတွင်းနည်းဥပဒေများ(၂၀၁၈) နှင့်သက်ဆိုင်သည့် နည်းဥပဒေ အခွဲများကို ဖော်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။ • စာ(၅၁)တွင် ဆူညံမှုအတွက်သတ်မှတ်ချက်ဟု ဖော်ပြထားသော်လည်းခေါင်းစဉ်အပြည့်အစုံဖြင့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့် လေအရည်အသွေး၊ စွန့်ပစ်ရည်အရည်အသွေးတို့ နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စံချိန်စံညွှန်းတို့ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ • ကုမ္ပဏီ/လုပ်ကွက်တာဝန်ခံအဖွဲ့နှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များပါဝင်သော အဖွဲ့ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။	အခွဲများကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ • ဆူညံသံနှင့်ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့်စံချိန်စံညွှန်းကို ခေါင်းစဉ်နှင့်တကွ ပြည့်စုံစွာထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ လေအရည်အသွေး၊ စွန့်ပစ်ရည်အရည်အသွေးတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့် စံချိန်စံညွှန်းတို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ • ကုမ္ပဏီ/လုပ်ကွက်တာဝန်ခံအဖွဲ့နှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များပါဝင်သော အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းဖော်ပြရန်၊
ငါ။	စီမံကိန်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်	
	• စီမံကိန်းအရွယ်အစား၊ တူးဖော်မည့်နည်းပညာ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုမှု၊ ဝန်ထမ်းအင်အားတို့ ကိုစာ(၅၂-၇၀)တွင်ဖော်ပြထားသော်လည်း စာ(၅၃)နှင့် စာ(၆၃)တွင် ဖော်ပြထားသော စက်ယန္တရားအရေအတွက်မှာ တူညီမှုမရှိကြောင်း၊ စာ(၅၃)၊စာ(၆၃)နှင့်စာ(၆၇)တွင် ဖော်ပြထားသော အဆောက်အအုံ အရေအတွက်တို့သည် တူညီမှုမရှိကြောင်း၊ လောင်စာဆီသိုလှောင် ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု ခန့်မှန်းပမာဏကို စာ(၆၃)တွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ • စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်မှု (တည်ဆောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မိုင်းဝိတ်သိမ်းခြင်း)စသည်ဖြင့် အဆင့်အသို့ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။	• စက်ယန္တရားအင်းအား၊ အဆောက်အအုံအရေအတွက်တို့ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖော်ပြရန်၊ လောင်စာဆီသိုလှောင်ထားရှိမည့် အစီအစဉ်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုခန့်မှန်းပမာဏတို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ • တည်ဆောက်ခြင်း - သတ္တုရိုင်းစုပုံကွင်းများတည်ဆောက်ခြင်း၊ သန့်စင်ကန်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်မြေစာပုံမည့်နေရာများ ထွာထားခြင်း/ပုံမည့် အချက်အလက်၊ မြေစာပုံမှ စီးဆင်းလာမည့်

စဉ်	စိစစ်တွေ့ရှိချက်	သုံးသပ်အကြံပြုချက်
	မြေပုံများ • စာ(၅၄-၅၉)တွင်ဖော်ပြထားသောမြေပုံများမှာ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု မရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ • မြေပုံ(၃-၁)တွင် စီမံကိန်းတည်နေရာပြမြေပုံနှင့် Google Map ပေါ်တွင် Pointဖြင့် ဖော်ပြထားသော်လည်း ရှင်းလင်းမှုမရှိကြောင်း၊ မြေအသုံးချမှုမြေပုံ၊ အခြေပြုအချက်အလက်များ ကောက်ယူသည့် အမှတ်များနှင့် စောင့်ကြည့်တိုင်းတာမည့် အမှတ်များပြမြေပုံ၊	ရေများကိုအနယ်စစ်ကန်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် မြောင်းများဖောက်လုပ်ခြင်း၊ စက်သုံးဆီများသိုလှောင် မည့်နေရာများ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း - တူးဖော်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် Flow Chart နှင့်တကွ အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းအလိုက် စာဖြင့်ရှင်းလင်းဖော်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ သတ္တိရှိင်း/စွန့်ပစ်မြေစာပုံမည့် Designများ၊ တူးထုတ်/သယ်ပို့မည့်လုပ်ငန်းများ၊ စွန့်ပစ်ရေထွက်ရှိလာမှုကို ဆောင်ရွက်ထားရှိပုံအဆင့်ဆင့်ကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းခြင်း-မျှော်မှန်းမိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်) • မိုင်းမိတ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်အသေးစိတ်(Detail Mine Closure Plan/Design)ကို မိုင်းမိတ်သိမ်းမိ(၁)နှစ်အလိုတွင် ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူ၍ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိကဝတ်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ • စီမံကိန်းတည်နေရာပြမြေပုံ၊ Google Map၊ မြေအသုံးချမှုမြေပုံ၊ အခြေပြုအချက်အလက်များ ကောက်ယူသည့် အမှတ်များနှင့် စောင့်ကြည့်တိုင်းတာမည့် အမှတ်များပြမြေပုံ၊ Layout Map၊ အနီးဝန်းကျင် ၅ မိုင်ပတ်လည်ကောင်းကင်မြေပုံတို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊

စိစစ်တွေ့ရှိချက်	သုံးသပ်အကြံပြုချက်
Layout Map၊ အနီးဝန်းကျင် ၅ မိုင်ပတ်လည်ကောင်းကင်မြေပုံတို့ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။	
စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအရာများဖော်ပြချက်	
• လေထုအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်၍ စာ(၇၄)တွင် ယေဘုယျသော ဖော်ပြထားကြောင်း၊ စာ(၇၉)တွင် လေအရည်အသွေးကို(၅)နေရာ တိုင်းတာထား၍ EQEG ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထား၍ တိုင်းတာ ထားသည့်အမှတ်များကို Coordinate pointများနှင့်တကွ ဖော်ပြ ထားသော်လည်း အမှတ်(၁)ခုချင်းစီလိုက် တည်နေရာများ ဖော်ပြ ထားခြင်းမရှိကြောင်း၊ အသုံးပြုထားသည့် စက်ကိရိယာကို ဖော်ပြ ထားခြင်းမရှိကြောင်း၊ CO နှင့် NO2 အတွက်တိုင်းတာထား ခြင်း မရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ • စာ(၇၈)တွင် စီမံကိန်း လုပ်ကွက်တည်နေရာ၏ မိုးဇလအခြေ အနေ များ၊ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းစ စသည်တို့ကို 2013 Data ဖြင့်ဖော်ပြထား ကြောင်းနှင့် ဘူမိရုပ်သွင်အခြေအနေ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ ရှိရပါသည်။ • စာ(၇၄)တွင် မြေပေါ်ရေ၊ မြေအောက်ရေထိခိုက်မှုမရှိဟု ဖော်ပြထား သော်လည်း စာ(၁၈)တွင် ရေဆိုးရေညစ်များကို Septic Tank ဖြင့် ထားရှိမည်ဟု ဖော်ပြထားသဖြင့် စွန့်ပစ်ရေတိုင်းတာရန်လိုအပ် ကြောင်း၊ တိုင်းတာထားသည့် ရလဒ်ကို EQEG ဖြင့်နှိုင်းယှဉ်၍ နှိုင်းယှဉ်တန်ဖိုးထက်ကျော်လွန်နေပါကကျော်လွန်ရသည့်အကြောင်း အရင်းကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။	• လေထုအရည်အသွေးခေါင်စဉ်အောက်တွင်တိုင်းတာရသည့်အကြောင်းအ ရင်း၊ အသုံးပြုသည့်စက်ကိရိယာကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ တိုင်းတာ ထားသည့်အမှတ်(၁)မှတ်ချင်းစီအလိုက် Coordinate point များကို တည်နေရာများနှင့်တကွ ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ EQEG နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြရာတွင် နှိုင်းယှဉ်တန်ဖိုးထက်ကျော်လွန်နေပါက ကျော်လွန်ရသည့်အကြောင်းအရင်းကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ CO နှင့် NO2 အတွက်တိုင်းတာ၍ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြရန်၊ • လုပ်ကွက်တည်နေရာ၏ မိုးဇလ အခြေအနေများ၊ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းစ စသည်တို့ကို ပို၍ Update ဖြစ်သော Data ဖြင့်ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ ဘူမိရုပ်သွင်အခြေအနေကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ • Septic Tank မှ စွန့်ပစ်ရေကိုတိုင်းတာ၍ EQEG နှင့် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြ ရန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်တန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေပါက ကျော်လွန်ရသည့် အကြောင်းအရင်းကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ ရေအရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်းတာရသည့်အကြောင်းအရင်း၊ တိုင်းတာထားသည့် အမှတ်ကို Coordinate point နှင့်တကွ ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊

စဉ်	စိစစ်တွေ့ရှိချက်	သုံးသပ်အကြံပြုချက်
	(Open Cut Method ဖြင့် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သဖြင့် စွန့်ပစ်မြေစာပုံမှ မိုးရာသီတွင် စွန့်ထုတ်ရည်များ ထွက်ရှိလာမည်ဖြစ်သဖြင့်) • ဆူညံသံနှင့်ပတ်သက်၍ စာ(၈၀)တွင် အမှတ်(၅)မှတ်ဖြင့် တိုင်းတာထားသော်လည်းတိုင်းတာထားသည့် အမှတ်များ၏ တည်နေရာ များကို Coordinate Point များဖြင့်တကွ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း၊ တိုင်းတာထားသည့်အကြောင်းအရင်း၊ အသုံးပြုသည့် စက်ကိရိယာတို့ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ • မြေဆီလွှာအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်၍စာ(၈၀)တွင် တိုင်းတာထားသည့် pointများကို ဖော်ပြထားသော်လည်း Point (၁)ခုချင်းစီ အလိုက်တည်နေရာများကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ • ဂေဟစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ စာ(၇၄-၇၅)တွင် List of Flora, List of wildlife ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဖော်ပြထားသော်လည်း IUCN Red List ဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း၊ ကောက်ယူရရှိခဲ့သည့် Source ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ • လူမှုစီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စာ(၇၆-၇၇)တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အကြောင်းကို ဖော်ပြထားကြောင်း၊ စာ(၇၈-၈၁)တွင် စီမံကိန်းနှင့်အနီးဆုံးကျေးရွာ(၃)ရွာ၏ လူမှုစီးပွားအကြောင်းကို ဖော်ပြထားကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။	• ဆူညံသံနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းတာထားသည့်အကြောင်းအရင်း၊ အသုံးပြုသည့်စက်ကိရိယာ၊ တိုင်းတာထားသည့် အမှတ်(၁)ခုချင်းစီ အလိုက် တည်နေရာများကို Coordinate Point များဖြင့်တကွ ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ • တိုင်းတာထားသည့် Point (၁)ခုချင်းစီ အလိုက်တည်နေရာများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ • ဂေဟစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ List of Flora, List of wildlife ကို IUCN Red List ဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြ၍ ကောက်ယူရရှိခဲ့သည့် Source ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန် ၊ • စီမံကိန်းအနီးရှိကျေးရွာများမှ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်သာလိုအပ်ကြောင်းနှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း မပြုရန်၊

စိစစ်တွေ့ရှိချက်	သုံးသပ်အကြံပြုချက်
ထိခိုက်နိုင်မှုများကိုသတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် လျော့ပါးစေရေးနည်းလမ်းများ	
• စာ(၈၅-၈၉)၊ Table 12 နှင့် Table 1A တွင် ရေအရည်အသွေး နှင့်ပတ်သက်၍ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ဟုဖော်ပြထားသောကြောင့် ပြန်လည် ဆန်းစစ်ဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ • Table (2) Summary of Mitigation ဇယားတွင် အမျိုးအစား၊ အချက်အလက်နှင့် လျော့ချမည့်နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြထားရာ တွင် လေအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်၍ လမ်းများကိုရေဖြန်းဆောင် ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်၍ စွန့်ပစ် မြေစာပုံမှ စီးဆင်းလာသည့်ရေကို ဆောင်ရွက်ထားရှိမည့်နည်းလမ်း တို့ကို ဖော်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။	• စာ(၁၈)တွင် ရေချိုခန်း၊ အိမ်သာများမှ ထွက်ရှိသောရေဆိုးရေညစ် များကို Septic Tank စနစ်ဖြင့်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Open Cut Miningစနစ်ဖြင့်အသုံးပြုရာတွင်စွန့်ပစ်မြေစာထွက်ရှိနိုင်သဖြင့်အဆိုပါ စွန့်ပစ်မြေစာပုံမှ မိုးကာလအတွင်း စီးဆင်းရေများရှိလာနိုင်ကြောင်း၊ လုပ်ကွက်အနီး(၄)မိုင်ခန့်အကွာတွင် ချောင်းငယ်ချောင်းရှိသဖြင့် ရေအရည်အသွေးအားထိခိုက်မှုရှိနိုင်သဖြင့် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖော်ပြ ရန်၊ • လေအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်၍ လမ်းများကိုရေဖြန်းဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်၍ စွန့်ပစ်မြေစာပုံမှ စီးဆင်းလာသည့်ရေကို ဆောင်ရွက်ထားရှိမည့်နည်းလမ်းတို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များ	
Dust Management Plan • စာ(၉၁၊၁၂၄)တွင် မော်တော်ယာဉ်များ၊စက်ယန္တရားများ၊ ကုန်တင်ချ မှု များမှုများကြောင့်ဖုန်မှုန့်များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အတွက် မော်တော် ယာဉ်များအရှိန်လျော့မောင်းနှင်ခြင်း၊ ကုန်တင်/ချပြုလုပ်သည့်နေရာ တွင် အကာအရံများလုပ်ပေးခြင်းဆောင်ရွက်မည်ဟု ဖော်ပြထား	• သတ္တုများသယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် ဖုံးအုပ်သယ်ယူရန်နှင့်လမ်းများကို ရေဖြန်းမည့်အစီအစဉ်(ဖြန်းမည့်အကြိမ်ရေ၊ရေယူမည့်အရင်းအမြစ်) စသည်တို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊

စိစစ်တွေ့ရှိချက်	သုံးသပ်အကြံပြုချက်
သော်လည်း သတ္တုများသယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် ဖုံးအုပ်သယ်ယူရန် နှင့်လမ်းများကိုရေဖြန်းမည့်အစီအစဉ်ကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ •ရည်ရွယ်ချက်၊ လိုက်နာမည့်စံချိန်စံညွှန်း၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့အစည်း၊ သုံးစွဲမည့် ရန်ပုံငွေလျာထားချက်စသည်တို့ကို ဖော်ပြ ထားခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။	•ရည်ရွယ်ချက်၊ လိုက်နာမည့်စံချိန်စံညွှန်း၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့အစည်း၊သုံးစွဲမည့် ရန်ပုံငွေလျာထားချက်စသည်တို့ကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြရန်၊
Noise Management Plan •စာ(၉၁၊၉၂၊၁၂၅)တွင် အလုပ်သမားများနှင့် စက်ယန္တရားများ၊ ယမ်းခွဲခြင်းကြောင့် ဆူညံသံများတိုးပွားလာနိုင်ကြောင်း၊ လုပ်ဆောင် မည့်အစီအစဉ်များကို ဖော်ပြထားသော်လည်း ယမ်းခွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လျော့ချမည့်အစီအစဉ်ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ •ရည်ရွယ်ချက်၊ လိုက်နာမည့်စံချိန်စံညွှန်း၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့အစည်း၊ သုံးစွဲမည့် ရန်ပုံငွေလျာထားချက်စသည်တို့ကို ဖော်ပြ ထားခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။	•ယမ်းခွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆူညံသံလျော့နည်းအောင် ဆောင်ရွက် မည့်အစီအစဉ်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ •ရည်ရွယ်ချက်၊ လိုက်နာမည့်စံချိန်စံညွှန်း၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့အစည်း၊ သုံးစွဲမည့်ရန်ပုံငွေလျာထားချက်စသည်တို့ကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြရန်၊
Water and Waste Management Plan •စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့် ရေဆိုးရေညစ်များဆိုင်ရာ အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက် ၍ စာ(၉၂၊၁၂၅၊၁၂၆)တွင် ယေဘုယျသာ ဖော်ပြထားပါသည်။	•Open Cut Miningစနစ်ဖြင့်အသုံးပြုရာတွင် စွန့်ပစ်မြေစာထွက်ရှိနိုင် သဖြင့် အဆိုပါ စွန့်ပစ်မြေစာပုံမှ မိုးကာလအတွင်း စီးဆင်းရေများ ရှိလာနိုင်ကြောင်း၊ လုပ်ကွက်အနီး(၄)မိုင်ခန့်အကွာတွင် ချောင်းငယ် ချောင်းရှိသဖြင့် စွန့်ပစ်ရေနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အစီ အစဉ်၊ Septic Tank ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဖော်ပြထားသဖြင့် ၎င်း၏

စဉ်	စိစစ်တွေ့ရှိချက်	သုံးသပ်အကြံပြုချက်
	• ရည်ရွယ်ချက်၊ လိုက်နာမည့်စံချိန်စံညွှန်း၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်း၊ သုံးစွဲမည့် ရန်ပုံငွေလျာထားချက်စသည်တို့ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ Flora and Fauna management Plan • စာ(၉၃၊၁၂၆)တွင်ဂေဟစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍မူလရှိသည့်တောတောင်များ၊အပင်များ၊ သဘာဝပေါက်ပင်များကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှားလုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသော်လည်း အတိုင်းထားရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ • ရည်ရွယ်ချက်၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်း၊ သုံးစွဲမည့်ရန်ပုံငွေလျာထားချက် စသည်တို့ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ ထုပ်ငန်းခွင်ကျန်စာရေးနှင့်လုံခြုံရေးအစီအစဉ် • စာ(၉၃၊၁၂၆)တွင် ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်များ မဖြစ်စေရန်ပညာပေးမှုများအခါအားလျော်စွာပြုလုပ်သွားမည်ဟုယေဘုယျသာ ဖော်ပြထားပြီး သင်တန်းပေးမည့်အစီအစဉ်၊ အလုပ်သမားများလုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ထားရှိမည့်အစီအစဉ်တို့ကို ဖော်ပြ	အရွယ်အစား၊ အတိုင်းအတာနှင့် တည်နေရာ (Lat, Long)ဖြင့် ဖော်ပြရန်၊ အမြှုပ်ဖော်စက်ဟု ဖော်ပြထားသည့်အတွက် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာဖော်ပြရန်၊ • ရည်ရွယ်ချက်၊ လိုက်နာမည့်စံချိန်စံညွှန်း၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်း၊ သုံးစွဲမည့်ရန်ပုံငွေလျာထားချက်စသည်တို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ • တိရစ္ဆာန်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမည့်အစီအစဉ်တို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ • ရည်ရွယ်ချက်၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်း၊ သုံးစွဲမည့်ရန်ပုံငွေလျာထားချက် စသည်တို့ကို ဖော်ပြရန်၊ • အလုပ်သမားများလုံခြုံရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအစီအစဉ်များနှင့် သင်တန်းပေးမည့်အစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊

စိစစ်တွေ့ရှိချက်	သုံးသပ်အကြံပြုချက်
မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း • မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ စာ(၁၁၃-၁၁၆)တွင် ဖော်ပြထားသော်လည်း စီမံကိန်းဧရိယာနှင့် အနီးတဝိုက်ရှိ ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ရေနမူနာတိုင်းတာစစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်အသေးစိတ်၊ မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှုရှိ/ မရှိ ပြန်လည်စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်၊ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးမည့် အစီအစဉ်(နေရာ၊ ကေး၊ သစ်မျိုးအရေအတွက်)၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့၊ သုံးစွဲမည့်ရန်ပုံငွေတို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ • မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုမိုင်းမပိတ်သိမ်းမီ(၁)နှစ်အလိုတွင် ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိကဝတ်ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။	• မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စီမံကိန်းဧရိယာနှင့် အနီးတဝိုက်ရှိ ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ရေနမူနာတိုင်းတာစစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်အသေးစိတ်၊ မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှုရှိ/ မရှိ ပြန်လည်စစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်၊ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးမည့်အစီအစဉ်(နေရာ၊ ကေး၊ သစ်မျိုးအရေအတွက်)၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့၊ သုံးစွဲမည့်ရန်ပုံငွေတို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်နှင့် အဆိုပါရန်ပုံငွေနှင့် မလုံလောက်ပါကထပ်မံထည့်သွင်းဆောင်ရွက်မည်ဟူသော ကတိကဝတ်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ • မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုမိုင်းမပိတ်သိမ်းမီ(၁)နှစ်အလိုတွင် ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိကဝတ်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊
အများပြည်သူပါဝင်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်မှု	
• အများပြည်သူပါဝင်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စာ(၁၀၁-၁၁၂)တွင် သဘောထား ကောက်ယူခဲ့မှုအစီအစဉ်များ၊ စစ်တမ်းအဖြေ၊ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ကြောင်းတို့ကို နောက်ဆက်တွဲတွင် ဖော်ပြထားသည်ဟု ရေးသားထားသော်လည်း ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ • အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည့်အစီအစဉ်ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။	• စစ်တမ်းအဖြေ၊ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားမှုတို့ကိုနောက်ဆက်တွဲတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ • အများပြည်သူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည့်အစီအစဉ်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊

စဉ်	စိစစ်တွေ့ရှိချက်	သုံးသပ်အကြံပြုချက်
	Emergency Response Plan •ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ စာ(၁၃၀-၁၃၇) တွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားမှုအစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ထားရန်လိုပါသည်ဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း ၎င်းအစီအစဉ်တို့ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း၊ Safety Management Team နှင့် မီးဘေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့ဖွဲ့စည်းထားမှုမှာတူညီနေသည့်အတွက် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အသုံးပြုမည့်ရန်ပုံငွေလျာထားချက်တို့ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ •စာ(၁၃၆)တွင် မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ရေသုံးစွဲမည်ဟုဖော်ပြထားသော်လည်း ရေရယူသုံးစွဲမည့်အရင်းအမြစ်ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ စီမံကိန်းအကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသည့်ဒေသခံများအတွက် လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ် •ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကို စာ(၁၁၂)တွင် ဖော်ပြထားသော်လည်း သုံးစွဲမည့်ခန့်မှန်းအသုံးစရိတ်တို့ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။	•သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားမှုအစီအစဉ်များထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ Safety Management Team နှင့် မီးဘေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စည်းထားရှိမှုတို့ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖော်ပြရန်၊အသုံးပြုမည့်ရန်ပုံငွေလျာထားချက်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ •မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ရေရယူသုံးစွဲမည့်အရင်းအမြစ်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊ •ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုချင်းအလိုက် ခန့်မှန်းအသုံးစရိတ်တို့ကို ဖော်ပြရန်၊

ဇ:	အစီရင်ခံစာတင်ပြပုံဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ	
	• တင်ပြလာသော အစီရင်ခံစာသည် စီမံကိန်းနှင့်မသက်ဆိုင်သည့် အရေးအသားများကို ဖော်ပြထားကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။	• စီမံကိန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အရေးအသားများကို ကျစ်လျစ်စွာဖြင့် ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်၊